

ТИСКОВИНА

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА
КОД ПОШТЕ 24000
СУБОТИЦА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА СУБОТИЦЕ



БРОЈ: 35

ГОДИНА: LV

ДАНА: 23. децембар 2019.

ЦЕНА: 87,00 ДИН.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19- пречишћени текст)

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Извештаја о остварењу буџета града Суботице за период од 01.01. до 30.09.2019. године

I

Прихвата се Извештај о остварењу буџета града Суботице за период од 01.01. до 30.09.2019.

године, сачињен од стране Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице под бројем IV-01-40-32/2019 дана 15. 10.2019. године.

II

Овај закључак објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-400-26/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19- пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2019. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	II ребаланс 2019.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.488.127.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.694.073.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-205.946.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	403.500.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-609.446.000
B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од задуживања	91	380.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	117.100.000
	Пренета средства из претходне године	3	327.196.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	214.850.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	0
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)-(61+6211)	609.446.000
	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	((7+8)-(4+5)-62) + ((91+92)-(61+6211))	0

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства
1	2	3	4
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	6.488.127.000
1.	Порески приходи	71	4.157.378.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.558.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.370.000.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	229.378.000
2.	Непорески приходи	74	977.066.000
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	200.000.000
	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни		
2.2.	корисници њихових буџета	742142	120.120.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	16.000.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	1.117.000
3.	Донације	732+744	52.593.000
4.	Трансфери	733	1.046.973.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	253.000.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	6.694.073.000
1.	Текући расходи	4 (без 463)	4.345.531.000

1.1.	Расходи за запослене	41	1.128.089.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.406.028.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	8.226.000
1.5.	Субвенције	45	1.279.611.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	157.128.000
1.7.	Остали расходи	48+49	366.449.000
2.	Трансфери	46	793.578.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.554.964.000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	497.100.000
1.	Задуживање	91	380.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	380.000.000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	117.100.000
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	618.350.000
1.	Отплата дуга	61	214.850.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0
V	Пренета средства из претходне године	3	327.196.000

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Дефицит буџетских средстава, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у укупном износу од 205.946.000 динара ће се покрити из дела пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Део издатака за набавку финансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга финансираће се примањима од задуживања мултилатералних институција (ЕБРД), примањима од продаје финансијске имовине и дела пренетих неутрошених средстава из претходне године“.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Град Суботица очекује у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 429.733 евра, односно 51.568.000 динара, уз обавезу обезбеђење средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 772.500.000 евра, односно 92.701.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2019. год.		Средства за суфинансирање у 2019. години у динарима	Укупна средства у 2019. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	у еврима	у динарима		
Пројекат С.О.С. - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека	327.257	57.751	71.458	8.575.000	27.497.000	36.072.000
Пројекат ОПТИ ВІКЕ - Изградња бициклистичких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.805	121.554	109.325	13.119.000	40.041.000	53.160.000
Пројекат COLOUR COOP - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384	169.656	202.083	24.250.000	20.275.000	44.525.000

Пројекат ART NOUVEAU - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа	148.580	26.220	41.325	4.959.000	4.850.000	9.809.000
Пројекат ONLY LEGAL ASSETS ARE GOOD ASSETS - Само правилно заокружена јавна својина је добра својина	144.000	37.000	5.542	665.000	38.000	703.000
УКУПНО:	2.270.026	412.181	429.733	51.568.000	92.701.000	144.269.000

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., 2020. и 2021. годину у складу са Стратегијом одрживог развоја града Суботице 2013 – 2022 („Службени лист Града Суботице“, број 16/2013), исказују се у следећем прегледу:“

Ред. бр. прој. /ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог.	Шифра ПА/ Прој.	Екон. Клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој.	Год. заврш. финанс. прој.	Укупна вредност пројекта	План 2019		2020		2021		Након 2021	
										Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
1			0602	0602-0001	511	Уређење простора Градске куће	2019	2022	98.360.000	8.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2019	2019	22.475.000	22.475.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Материјална имовина - лиценце	2019	2019	10.440.000	10.440.000	01	0	-	0	-	0	-
2			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2019	2019	3.885.000	3.615.000	01	0	-	0	-	0	-
										270.000	08	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0014	512	Управљање у ванредним ситуацијама	2019	2019	1.475.000	1.475.000	01	0	-	-	0	-	
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
4			2001	2001-0001	512	Рачунарска опрема и мерни и контролни инструменти	2019	2019	383.000	383.000	01	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-П1	511	Реконструкција централне кухиње ПУ "Наша радост"	2019	2019	25.470.000	25.470.000	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2019	2019	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-П9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2019	2020	1.100.000	100.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-
8			2001	2001-П10	512	Електронска опрема - ПУ "Наша радост"	2019	2020	6.000.000	3.000.000	01	3.000.000	01	0	-	0	-
9			2002	2002-0001	4632 (512)	Трансфер за учила и опрему за основне школе	2019	2019	6.995.000	6.659.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (513)	Трансфер за остале некретнине и опрему за основне школе				336.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2019	2019	15.980.000	15.980.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-П9	4632 (511)	Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило, ОШ "Иван Горан Ковачић" 3. фаза	2018	2019	6.500.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2003	2003-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2019	2019	5.969.000	5.969.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2019	2019	3.910.000	3.410.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)					500.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-П6	4632 (511)	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој –	2019	2019	4.839.000	4.839.000	01	0	-	0	-	0	-

25			1201	1201-П35	512	"Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја Суботица, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји- Градски музеј Суботица (опрема- лап топ, мобилни клима уређај, фотоапарати, скенер, штампач)	2018	2019	2.362.000	2.362.000	10	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-П36	511	Пројекат ИПА: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" – Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Нódmezővásárhely- Градски музеј Суботица (уграђња лифта)	2018	2019	4.545.000	4.545.000	10	0	-	0	-	0	-
27			1201	1201-П39	512	Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода (интерконектор) од границе Бугарске до границе са Мађарском - МЗЗСК	2019	2019	3.610.000	3.610.000	04	0	-	0	-	0	-
28			1301	1301-0005	512	Машине и опрема - Набвка рачунарске опреме за канцеларију за младе	2019	2019	100.000	100.000	07	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>											
29			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2019	2022	430.000.000	106.990.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	-
									3.010.000	09	0	-	0	-	0	-	
30			1501	1501-0001	511	Израда пројектне документације	2019	2022	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	-
31			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2020	573.000.000	87.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									33.580.000	09							
									6.420.000	12	135.000.000	12	0	-	0	-	
									64.000.000	13	0	-	0	-	0	-	
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>											
32			1101	1101-ПХ	511	"Only legal assets are good assets" - "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"	2020	2020	13.019.000	0	-	9.102.000	01	0	-	0	-
										-	3.917.000	06	0	-	0	-	
33			1501	1501-0001	511	Учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2019	2021	125.000.000	5.000.000	01	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
					512	Машине и опрема			1.100.000	100.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
34			1501	1501-0003	4512	Капиталне субвенције - Панонрег	2019	2020	39.000.000	1.500.000	01	37.500.000	01	0	-	0	-
					4512	Капиталне субвенције - Суботичке пијаце			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
					4512	Капиталне субвенције - Пословни инкубатор			1.500.000	500.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-

35			1501	1501-П5	511	Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	2019	2019	825.000	825.000	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	512	Набавка намештаја за туристичком информативном центру	2019	2020	218.000	140.000	01	50.000	01	0	-	0	-
					515	Набавка легалних Office пакета				28.000	04	0	-	0	-	0	-
37			1502	1502-П3	511	Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој тури	2019	2020	3.920.000	280.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
					513					222.000	01	0	-	0	-	0	-
										918.000	07	0	-	0	-	0	-
38			0701	0701-П6	511	Opti bike	2017	2020	94.023.000	6.000.000	01	65.300.000	01	0	-	0	-
										4.871.000	06	15.252.000	06	0	-	0	-
										25.479.000	09						
										5.748.000	15						
										0	-	600.000	01	0	-	0	-
39			0701	0701-П7	511	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора"	2019	2020	8.604.000	1.000.000	01	450.000	01	0	-	0	-
										73.162.000	07						
										7.154.000	09	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-П11	511	Изградња коловоза: Хајдуково - Бориса Кидрича	2019	2020	11.503.000	503.000	01	11.000.000	01	0	-	0	-
41			0701	0701-П12	511	Изградња и уређење паркинг простора у Чантавиру	2019	2020	11.600.000	600.000	01	11.000.000	01	0	-	0	-
42			0901	0901-П1	511	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2019	2021	824.499.000	503.000	01	1.563.000	01	5.383.000	01	0	-
										245.050.000	07	286.000.000	07	286.000.000	07	0	-
43			1201	1201-П15	511	Изградња дома културе МЗ Палић "Colour Coop"	2017	2020	117.485.352	14.150.000	01	50.900.000	01	0	-	0	-
										5.500.000	06	0	-	0	-	0	-
										9.500.000	15	0	-	0	-	0	-
										0	-	11.100.000	01	0	-	0	-
44			1201	1201-П22	511	Art Nouveau	2018	2019	7.600.000	4.850.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.750.000	15	0	-	0	-	0	-
45			1201	1201-П23	511	С.О.С. - Град	2017	2019	35.060.000	25.715.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	06	0	-	0	-	0	-
										3.625.000	15	0	-	0	-	0	-
										1.720.000	01	0	-	0	-	0	-
46			1201	1201-	511	Израда пројектно техничке	2019	2019	420.000	20.000	01	0	-	0	-	0	-

				P24		документација израду споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу				400.000	07	0	-	0	-	0	-
47		0501	0501-ПЗ	511	Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2	2019	2020	14.136.000	3.520.000	01	765.000	01	0	-	0	-	
									6.331.000	07	3.520.000	07	0	-	0	-	
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
48		0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Специјално комунално возило за анимални отпад	2019	2020	17.000.000	3.000.000	01	14.000.000	01	0	-	0	-	
				512	Машине и опрема; Суфинансирање противградне одбране - набавка ракета			2.176.000	2.176.000	01	0	-	0	-	0	-	
49		0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2019	2020	59.000.000	29.000.000	01	30.000.000	01	0	-	0	-	
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
50		1102	1102-0003	4512	Капиталне субвенције за набавку чистилице за улице	2018	2019	16.000.000	3.960.000	01	0	-	0	-	0	-	
				4512	Капиталне субвенције за реконструкцију чесме "Жубор живота"	2019	2019	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-	
				511	Зграде и грађевински објекти - изградња прикључка за воду за парк за псе	2019	2019	220.000	220.000	01	0	-	0	-	0	-	
51		1102	1102-П4	4512	Санација стања ППОВ - изградња новог песколова	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
52		1102	1102-П27	512	Формирање паркова за псе	2019	2019	3.500.000	3.500.000	09	0	-	0	-	0	-	
53		1102	1102-ПХ	4512	Капиталне субвенције за одржавање секундарне канализационе мреже у улици Матије Корвина	2020	2020	9.920.000	0	01	9.920.000	01	0	-	0	-	
54		1102	1102-П16	4512	Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	2019	2019	19.500.000	11.700.000	01	7.800.000	01	0	-	0	-	
55		1102	1102-П6	4512	Капиталне субвенције за израду црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2019	2020	5.200.000	3.200.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-	
56		1102	1102-П7	4512	Капиталне субвенције за изградњу и опремање бунара Б12/ИВ на Водозахвату 1	2019	2020	14.000.000	500.000	01	13.500.000	01	0	-	0	-	
57		1102	1102-П8	4512	Капиталне субвенције за изградњу и опремање бунара Б27/3. на Водозахвату 1	2019	2020	14.000.000	500.000	01	13.500.000	01	0	-	0	-	
58		1102	1102-П9	4512	Капиталне субвенције за пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијацу	2019	2020	8.000.000	1.600.000	01	6.400.000	01	0	-	0	-	

59			0701	0701-0002	512	Бројач саобраћаја, опрема и уређаји за безбедност саобраћаја	2019	2020	14.800.000	4.450.000	01	10.350.000	01	0	-	0	-
					515	Софтвер за анализу саобраћајних токова	2019	2019	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
60			0701	0701-П10	4512	Куповина аутобуса	2017	2022	257.500.000	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
61			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2019	2019	3.600.000	3.600.000	01	0	-	0	-	0	-
62			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2019	2021	28.400.000	8.450.000	01	7.950.000	01	12.000.000	01	0	-
63			1502	1502-П11	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	2018	2019	46.496.000	23.248.000	07	0	-	0	-	0	-
64			1301	1301-0004	4512	Капиталне субвенције за улагање у Халу спортова (коришћење соларне енергије и замена старих бојлера)	2019	2019	1.400.000	1.400.000	01	0	-	0	-	0	-
65			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена (мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлачионица и просторија)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
66			1301	1301-П9	4512	Улагање у Градски стадион (уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове и електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор)	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
67			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
68			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања (замена прозора ОШ "Пионир" - Стари Жедник)	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>											
69			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2019	2022	155.802.000	38.802.000	01	37.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
70			1101	1101-0002	511	Градске услуге катастра	2019	2022	3.632.000	200.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
					Усклађивање пројектне документације са новим законом	300.000				01	632.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000
71			1102	1102-0001	511	Управљање / одржавање јавног осветљења	2021	2022	12.750.000	0	-	0	-	10.000.000	01	2.750.000	01
72			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2019	2019	165.000	165.000	15	0	-	0	-	0	-
73			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2019	2022	16.860.000	5.110.000	01	5.750.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01

74			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2019	2020	4.100.000	2.050.000	01	2.050.000	01	0	-	0	-
75			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2018	2020	45.400.000	9.700.000	01	35.700.000	01	0	-	0	-
76			1102	1102-П10	511	Реконструкција аутобуских стајалишта	2019	2019	4.160.000	1.160.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	15	0	-	0	-	0	-
77			1102	1102-П14	4512	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	2019	2020	23.990.000	8.920.000	01	4.770.000	01	0	-	0	-
										7.300.000	07	3.000.000	07	0	-	0	-
78			1102	1102-П15	4512	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Стари Жедник и водозавхвата Бајмок	2019	2020	33.251.000	0	-	8.164.000	01	0	-	0	-
										8.362.000	07	16.725.000	07	0	-	0	-
79			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка на Сомборском путу	2021	2021	12.387.000	0	-	0	-	10.935.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	1.452.000	01	0	-
80			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2022	2022	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
81			1102	1102-П26	4512	Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. дивизије	2019	2019	4.503.000	2.269.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.234.000	07	0	-	0	-	0	-
82			1502	1502-П10	4512	Welness Spa центар Палић - Унапредјење бањског туризма	2019	2020	564.000.000	131.454.000	01	414.000.000	01	0	-	0	-
										18.546.000	13	0	-	0	-	0	-
83			0401	0401-П8	511	Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	2019	2019	860.000	360.000	01	0	-	0	-	0	-
										500.000	15	0	-	0	-	0	-
84			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталација за потребе изг. путне инфраструктуре, израда пројектне документације, документација за озакоњење и план превентивних мера, студија изводљивости)	2019	2022	64.881.000	11.400.000	01	19.281.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
85			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса-пројектна документација	2019	2019	252.000	252.000	15	0	-	0	-	0	-
86			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2019	2022	162.100.000	29.100.000	01	33.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
87			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	2017	2019	14.450.000	758.000	09	0	-	0	-	0	-
88			0701	0701-П19	511	Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2020	33.430.000	0	01	500.000	01	0	-	0	-
89			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и	2018	2019	160.000.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-

					реставрација фасаде објекта средње Хемијско технолошке школе - конзерваторски надзор				20.694.000	15	0	-	0	-	0	-
90	1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2021	2.556.734.000	10.000.000	01	140.000.000	01	0	-	0	-	
								250.000.000	07	1.166.200.000	07	800.000.000	07	0	-	
								44.562.000	09	0	-	0	-	0	-	
								145.972.000	15	0	-	0	-	0	-	
91	1201	1201-П5	511	Обнова - извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	2019	2019	42.060.000	22.060.000	01	0	-	0	-	0	-	
								20.000.000	15	0	-	0	-	0	-	
92	1201	1201-П6	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2020	16.500.000	2.000.000	01	1.800.000	01	0	-	0	-	
								4.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
93	1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2019	2022	7.600.000	600.000	01	1.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	
94	1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2019	2020	157.042.000	1.500.000	01	155.542.000	01	0	-	0	-	
95	1201	1201-ПХ	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2022	2022	51.600.000	0	-	0	-	0	-	51.600.000	01	
96	1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	2019	2020	19.350.000	5.700.000	01	13.650.000	01	0	-	0	-	
								5.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
97	1201	1201-П16	511	Соколски дом	2019	2020	11.500.000	600.000	01	10.900.000	01	0	-	0	-	
98	1301	1301-0002	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедоносних ограда	2019	2019	1.395.000	1.395.000	01	0	-	0	-	0	-	
99	1301	1301-П13	511	Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону Суботица	2018	2019	18.692.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0	-	
100	1301	1301-П16	511	Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	2019	2019	3.410.000	3.410.000	01	0	-	0	-	0	-	
101	0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2021	2021	12.380.000	0	-	0	-	12.380.000	01	0	-	
102	0602	0602-ПХ	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	2021	2021	22.400.000	0	01	0	-	22.400.000	01	0	-	
103	0602	0602-ПХ	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2021	2021	2.260.000	0	01	0	-	2.260.000	01	0	-	
104	0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2019	2021	1.450.000	450.000	01	0	-	1.000.000	01	0	-	
105	0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2022	2022	10.000.000	0	01	0	-	0	-	10.000.000	01	

	5	01				<u>Градско правобранилаштво</u>											
106			0602	0602-0004	512	Рачунарска опрема	2019	2019	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Заштитник грађана</u>											
107			0602	0602-0005	512	Рачунарска опрема	2019	2019	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>											
108			0602	0602-0006	512	Рачунарска опрема и телефони	2019	2019	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина-лиценце	2019	2019	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>											
109			0602	0602-0001	512	Рачунарска опрема	2019	2019	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
110			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина-лиценце	2019	2019	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Приходи и примања буџета Града и приходи и примања директних корисника буџета из осталих извора распоређују се детаљно по економској класификацији, и то:

Економска класификација	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2019
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	327.196.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.558.000.000
711111	Порез на зараде -77%	2.200.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.700.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	64.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	14.300.000
711191	Порез на друге приходе	180.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.370.000.000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	660.000.000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	400.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	33.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	210.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	53.000.000
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	6.000.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	199.378.000
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	578.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	100.000.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.800.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	500.000
714552	Боравишна такса	20.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	61.000.000
714565	Накнада за коришћење јавних површина у пословне и др. сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	15.000.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	52.593.000
732241	Капиталне донације међународних организација	52.593.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.046.973.000
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од РС	5.102.000
733146	Други текући трансфери од РС-дечја заштита	50.000.000
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	54.905.000

	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
	733241	Капитални наменски трансфери, од RS	302.201.000
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	394.334.000
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	395.161.000
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	7.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	123.000.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.000.000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	161.000
	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	200.000.000
742		ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	277.620.000
	742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.500.000
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	120.120.000
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	110.000.000
	742241	Градске административне таксе	11.000.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	16.000.000
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	8.000.000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	43.985.000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	39.132.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	423.000
	743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.200.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.200.000
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.300.000
	745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	20.300.000
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	240.000.000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.117.000
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.235.127.000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	53.000.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	30.000.000
	811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	8.000.000
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	15.000.000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	200.000.000
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	200.000.000
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	253.000.000
912		ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	380.000.000

912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	380.000.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	117.100.000
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	99.500.000
921641	Примања од отплате кредита	17.600.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.100.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	750.100.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	6.985.227.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.312.423.000
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	9.561.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	264.271.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	273.832.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	7.586.255.000
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	9.561.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	264.271.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	273.832.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	7.860.087.000

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	188.140.000	2,57	0	188.140.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	43.302.000	0,59	0	43.302.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	11.525.000	0,16	0	11.525.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	123.010.000	1,68	0	123.010.000
	1101-П1	Пројекат 1: Only legal assets are good assets	703.000	0,01	0	703.000
	1101-П2	Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради приводјења простора планираним наменама-кључ у руке	9.600.000	0,13	0	9.600.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	609.531.000	8,34	0	609.531.000
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	242.160.000	3,31	0	242.160.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	96.728.000	1,32	0	96.728.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	128.908.000	1,76	0	128.908.000

	1102-0004	Зоохигијена	44.765.000	0,61	0	44.765.000
	1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	165.000	0,00	0	165.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	5.110.000	0,07	0	5.110.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-П4	Пројекат 4: Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода-изградња новог песколова	25.000.000	0,34	0	25.000.000
	1102-П5	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	9.700.000	0,13	0	9.700.000
	1102-П6	Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	3.200.000	0,04	0	3.200.000
	1102-П7	Пројекат 7: Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	500.000	0,01	0	500.000
	1102-П8	Пројекат 8: Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	500.000	0,01	0	500.000
	1102-П9	Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1102-П10	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта	4.160.000	0,06	0	4.160.000
	1102-П11	Пројекат 11: Израда планова из комуналне делатности	500.000	0,01	0	500.000
	1102-П13	Пројекат 13: Постављање портала ЈКП "Погребно" Суботица на мађарском и хрватском језику	200.000	0,00	0	200.000
	1102-П14	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	16.220.000	0,22	0	16.220.000
	1102-П15	Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Бајмок	8.362.000	0,11	0	8.362.000
	1102-П16	Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	11.700.000	0,16	0	11.700.000
	1102-П26	Пројекат 26: Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија	4.503.000	0,06	0	4.503.000
	1102-П27	Пројекта 27: Формирање паркова за псе	3.500.000	0,05	0	3.500.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	370.439.000	5,07	0	370.439.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	136.914.000	1,87	0	136.914.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,21	0	15.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	26.200.000	0,36	0	26.200.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	191.000.000	2,61	0	191.000.000
	1501-П5	Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-	825.000	0,01	0	825.000

		2021				
	1501-П7	Пројекат 7: Промоција Града Суботице	500.000	0,01	0	500.000
1502		Програм 4. Развој туризма	279.411.000	3,82	18.000.000	297.411.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	67.387.000	0,92	0	67.387.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	21.127.000	0,29	17.936.000	39.063.000
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	3.661.000	0,05	0	3.661.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	1502-П3	Пројекат 3: Унапређење видљивости дестинације Суботица-Палић на туристичкој рути	1.502.000	0,02	0	1.502.000
	1502-П4	Пројекат 4: Art Nouveau-ТОС	6.745.000	0,09	0	6.745.000
	1502-П8	Пројекат 8: СОС-ТОС	741.000	0,01	64.000	805.000
	1502-П10	Пројекат 10: Wellness Spa центар Палић-унапређење бањског туризма	150.000.000	2,05	0	150.000.000
	1502-П11	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу- уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	23.248.000	0,32	0	23.248.000
	1502-П12	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	590.000	0,01	0	590.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	45.497.000	0,62	0	45.497.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	38.270.000	0,52	0	38.270.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	0101-П1	Пројекат 1: ПЗ "Green village"- набавка опреме	4.727.000	0,06	0	4.727.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	116.433.000	1,59	0	116.433.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	40.450.000	0,55	0	40.450.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	0,10	0	7.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.551.000	0,16	0	11.551.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	6.300.000	0,09	0	6.300.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	49.372.000	0,68	0	49.372.000
	0401-П8	Пројекат 8:Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	860.000	0,01	0	860.000
	0401-П9	Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	600.000	0,01	0	600.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	794.689.000	10,87	0	794.689.000
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	492.830.000	6,74	0	492.830.000

	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	102.570.000	1,40	0	102.570.000
	0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	252.000	0,00	0	252.000
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	29.100.000	0,40	0	29.100.000
	0701-П6	Пројекат 6: Опти bike	53.160.000	0,73	0	53.160.000
	0701-П7	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора	81.316.000	1,11	0	81.316.000
	0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	758.000	0,01	0	758.000
	0701-П10	Пројекат 10:Куповина аутобуса	30.000.000	0,41	0	30.000.000
	0701-П11	Пројекат 11:Изградња коловоза у Улици Б.Кидрича-Хајдуково	503.000	0,01	0	503.000
	0701-П12	Пројекат 12: Паркинг Чантавир	600.000	0,01	0	600.000
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	3.600.000	0,05	0	3.600.000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	791.735.000	10,83	3.937.000	795.672.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	758.165.000	10,37	3.937.000	762.102.000
	2001-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње 2. фаза	25.470.000	0,35	0	25.470.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	2001-П9	Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	100.000	0,00	0	100.000
	2001-П10	Пројекат 10: Набавка опреме-ПУ "Наша радост"	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	299.030.000	4,09	0	299.030.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	280.050.000	3,83	0	280.050.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	15.980.000	0,22	0	15.980.000
	2002-П9	Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило 3. фаза ОШ "Иван Горан Ковачић"	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	221.727.000	3,03	0	221.727.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	190.184.000	2,60	0	190.184.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	3.910.000	0,05	0	3.910.000
	2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	22.794.000	0,31	0	22.794.000
	2003-П6	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 3.фаза - Политехничка школа	4.839.000	0,07	0	4.839.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	556.657.000	7,61	0	556.657.000

	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	134.041.000	1,83	0	134.041.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4.881.000	0,07	0	4.881.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	8.655.000	0,12	0	8.655.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	30.825.000	0,42	0	30.825.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.673.000	0,43	0	31.673.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	16.242.000	0,22	0	16.242.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	22.560.000	0,31	0	22.560.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	52.378.000	0,72	0	52.378.000
	0901-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	245.553.000	3,36	0	245.553.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000	0,04	0	3.123.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	0,01	0	450.000
	0901-П5	Пројекат 5: Снижавање психолошке цене родитељства	2.133.000	0,03	0	2.133.000
	0901-П6	Пројекат 6: Набавка аутомобила	1.443.000	0,02	0	1.443.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	18.523.000	0,25	0	18.523.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	0,14	0	10.450.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	423.000	0,01	0	423.000
	1801-П8	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	650.000	0,01	0	650.000
	1801-П10	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	500.000	0,01	0	500.000
	1801-П11	Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	1801-П12	Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА	5.000.000	0,07	0	5.000.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисање	1.089.480.000	14,90	248.677.000	1.338.157.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	355.433.000	4,86	144.996.000	500.429.000
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	76.160.000	1,04	0	76.160.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	38.955.000	0,53	0	38.955.000
	1201-П1	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	40.000	0,00	0	40.000

	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народог позоришта	450.634.000	6,16	0	450.634.000
	1201-П3	Пројекат 3: Уградња и поставка вертикалне платформе, косе степенишне платформе и склонице рампе за објекат Градски музеј, за особе са инвалидитетом	2.400.000	0,03	0	2.400.000
	1201-П5	Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту	42.060.000	0,58	0	42.060.000
	1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	1201-П7	Пројекат 7: Јубиларни 50. фестивал луткарства у Србији-Дечије позориште	1.000.000	0,01	300.000	1.300.000
	1201-П8	Пројекат 8: Реконструкција заштитне ограде око ЗОО врта	0	0,00	0	0
	1201-П9	Пројекат 9: Развој Web site и мултимедиалне апликације	900.000	0,01	0	900.000
	1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	600.000	0,01	0	600.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- Colour Coop	44.525.000	0,61	0	44.525.000
	1201-П16	Пројекат 16: Соколски дом - пројектно техничка документација	600.000	0,01	0	600.000
	1201-П19	Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	10.700.000	0,15	0	10.700.000
	1201-П22	Пројекат 22: Art Nouveau	9.809.000	0,13	0	9.809.000
	1201-П23	Пројекат 23: С.О.С.	36.072.000	0,49	0	36.072.000
	1201-П24	Пројекат 24: Израда пројектно техничке документације за израду споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	420.000	0,01	0	420.000
	1201-П29	Пројекат 29: Конзерваторско-рестаураторски радови на РКЦ у Чоки - МЗСК	5.941.000	0,08	0	5.941.000
	1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	0	0,00	38.500.000	38.500.000
	1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	1.144.000	0,02	6.099.000	7.243.000
	1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Hódmezővásárhely Градски музеј-ИПА пројекат	200.000	0,00	10.346.000	10.546.000
	1201-П37	Пројекат 37: "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	200.000	0,00	3.430.000	3.630.000

	1201-П38	Пројекат 38: Хидротехничко нахаслеђе уз реку Златицу-културни предео Златица - МЗЗСК	150.000	0,00	0	150.000
	1201-П39	Пројекат 39: Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода (интерконектор) од границе Бугарске до границе са Мађарском - МЗЗСК	0	0,00	45.006.000	45.006.000
	1201-П40	Пројекат 40: Археолошка мапа северне Бачке - МЗЗСК	377.000	0,01	0	377.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	256.743.000	3,51	0	256.743.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	105.655.000	1,44	0	105.655.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	8.113.000	0,11	0	8.113.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	123.121.000	1,68	0	123.121.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.100.000	0,03	0	2.100.000
	1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	394.000	0,01	0	394.000
	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1301-П9	Пројекат 9: Улагање у Градски стадион	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	900.000	0,01	0	900.000
	1301-П13	Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону	5.750.000	0,08	0	5.750.000
	1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
	1301-П16	Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок	3.410.000	0,05	0	3.410.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.527.690.000	20,89	3.218.000	1.530.908.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	801.221.000	10,96	0	801.221.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	39.458.000	0,54	3.218.000	42.676.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	626.226.000	8,56	0	626.226.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	14.011.000	0,19	0	14.011.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	13.519.000	0,18	0	13.519.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	3.665.000	0,05	0	3.665.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,10	0	7.000.000
	0602-0014	Управљење у ванредним ситуацијама	3.600.000	0,05	0	3.600.000

	0602-П1	Пројекат 1: Избори за чланове скупштине МЗ	10.270.000	0,14	0	10.270.000
	0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	450.000	0,01	0	450.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	131.847.000	1,80	0	131.847.000
	2101-0001	Функционисање скупштине	57.082.000	0,78	0	57.082.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	74.765.000	1,02	0	74.765.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	14.851.000	0,20	0	14.851.000
	0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0501-П3	Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	9.851.000	0,13	0	9.851.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	7.312.423.000	100,00	273.832.000	7.586.255.000

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета Града и приходи и примања индиректних корисника буџета из осталих извора распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори финансирања	Опис	Средства за 2019.г	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2019.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)

1	01				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001			Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
			110					
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.924.000	0	3.924.000
					Социјални доприноси на терет послодавца	673.000	0	673.000
				413	Накнаде у натури	40.000	0	40.000
				414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	32.000	0	32.000
				421	Стални трошкови	1.458.000	0	1.458.000
				422	Трошкови путовања	365.000	0	365.000
				423	Услуге по уговору	43.355.000	0	43.355.000
				424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	1.096.000	0	1.096.000

	426	Материјал	847.000	0	847.000
	4651	Остале текуће дотације по закону Дотације политичким субјектима - редовна	618.000	0	618.000
	481	делатност	4.124.000	0	4.124.000
	482	Остали порези	10.000	0	10.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
	01	Приходи из буџета:	57.082.000	0	57.082.000
		Укуно за Програмску активност 2101-0001:	57.082.000	0	57.082.000
2101-0001	110				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	57.082.000	0	57.082.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	57.082.000	0	57.082.000
		УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	57.082.000	0	57.082.000
2	01	РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
	110				
	421	Стални трошкови	1.200.000	0	1.200.000
	422	Трошкови путовања	2.600.000	0	2.600.000
	423	Услуге по уговору	18.904.000	0	18.904.000
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
	426	Материјал	3.100.000	0	3.100.000
	482	Остали порези	62.000	0	62.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:			
	01	Приходи из буџета:	27.153.000	0	27.153.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	213.000	0	213.000
		Укуно за Програмску активност 2102-0002:	27.366.000	0	27.366.000
2101-0002	110				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	27.153.000	0	27.153.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	213.000	0	213.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	27.366.000	0	27.366.000
		УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.366.000	0	27.366.000
3	01	РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
	110				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	15.532.000	0	15.532.000
	412	Накнаде у натури	3.053.000	0	3.053.000
	413	Социјална давања запосленима	130.000	0	130.000
	414	Накнаде трошкова превоза за запослене	820.000	0	820.000
	415	Трошкови путовања	250.000	0	250.000
	422	Услуге по уговору	1.010.000	0	1.010.000
	423	Специјализоване услуге	18.020.000	0	18.020.000
	424	Текуће поправке и одржавање	2.400.000	0	2.400.000
	425	Материјал	600.000	0	600.000
	426	Остале текуће дотације по закону	2.950.000	0	2.950.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	2.341.000	0	2.341.000

	472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета	154.000	0	154.000
	482	Остали порези	139.000	0	139.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета:	47.399.000	0	47.399.000
		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	47.399.000	0	47.399.000
2101-0002	110				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	47.399.000	0	47.399.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	47.399.000	0	47.399.000
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			47.399.000	0	47.399.000

РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА

4	01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0003	Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга				
		ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
		170				
		442	Отплата страних камата	5.410.000	0	5.410.000
		444	Провизија банке	126.000	0	126.000
		444	Трошкови накнада за неповучена средства ЕБРД	2.340.000	0	2.340.000
		612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	115.350.000	0	115.350.000
		612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД -рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	99.500.000	0	99.500.000
		621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	380.000.000	0	380.000.000
		621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	23.500.000	0	23.500.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
		01	Приходи из буџета:	123.226.000	0	123.226.000
		06	Донације од међународних организација	23.500.000	0	23.500.000
		11	Примања од иностраних задуживања	380.000.000	0	380.000.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.500.000	0	99.500.000
			Укупно за Програмску активност 0602-0003:	626.226.000	0	626.226.000
	0602-0003	170				
		0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
			112			
		421	Трошкови платног промета буџета	4.315.000	0	4.315.000
		482	Порез на услуге и фин.трансакције	24.850.000	0	24.850.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета:	29.165.000	0	29.165.000
			Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000
	0602-0001	112				
		0602-0009	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва			
			ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
			112			
		499	Средства текуће резерве буџета	5.000.000	0	5.000.000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			

	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
		<i>Укупно за Програмску активност</i>			
0602-0009	112	0602-0009:	5.000.000	0	5.000.000
0602-0010		Програмска активност 0010:Стална			
		буџетска резерва			
		ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ			
		ПОСЛОВИ			
	112				
	499	Средства сталне резерве буџета	7.000.000	0	7.000.000
		<i>Извори финансирања за Програмску</i>			
		<i>активност 0602-0010:</i>			
	01	Приходи из буџета:	7.000.000	0	7.000.000
		<i>Укупно за Програмску активност</i>			
0602-0010	112	0602-0010:	7.000.000	0	7.000.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>			
	01	Приходи из буџета:	164.391.000	0	164.391.000
	06	Донације од међународних организација	23.500.000	0	23.500.000
	11	Примања од иностраних задуживања	380.000.000	0	380.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	99.500.000	0	99.500.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	667.391.000	0	667.391.000
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА</u>			
		<u>ФИНАНСИЈЕ:</u>	<u>667.391.000</u>	<u>0</u>	<u>667.391.000</u>
4 02		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И</u>			
		<u>ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>			
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне			
		самоуправе			
		Програмска активност 0001:			
		Функционисање локалне самоуправе и			
		градских општина			
		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	130				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	346.557.000	0	346.557.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	64.127.000	0	64.127.000
	413	Накнаде у натури	3.389.000	0	3.389.000
	414	Социјална давања запосленима	24.902.000	0	24.902.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483.000	0	9.483.000
	416	Јубиларне награде	2.785.000	0	2.785.000
	421	Стални трошкови	65.780.000	0	65.780.000
	422	Трошкови путовања	2.496.000	0	2.496.000
	423	Услуге по уговору	57.559.000	0	57.559.000
	424	Специјализоване услуге	19.290.000	0	19.290.000
	425	Текуће поправке и одржавање	10.157.000	0	10.157.000
	426	Материјал	47.195.000	0	47.195.000
	441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
	4651	Остале текуће дотације по Закону	33.956.000	0	33.956.000
	481	Дотације	4.538.000	0	4.538.000
	482	Остали порези	1.974.000	0	1.974.000
	485	Накнада штете	18.091.000	0	18.091.000
	511	Зграде и грађевински објекти	8.360.000	0	8.360.000
	512	Машине и опрема	22.475.000	0	22.475.000
	515	Нематеријална имовина - лиценце	10.440.000	0	10.440.000
		<i>Извори финансирања за Програмску</i>			
		<i>активност 0602-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	753.554.000	0	753.554.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	350.000	0	350.000
		<i>Укупно за Програмску активност</i>			
0602-0001	130	0602-0001:	753.904.000	0	753.904.000
0602-П1		Пројекат 1: Избори за чланове			
		скупштине МЗ			
		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	130				

	421	Стални трошкови	650.000	0	650.000
	423	Услуге по уговору	9.070.000	0	9.070.000
	426	Материјал	550.000	0	550.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	10.270.000	0	10.270.000
0602-П1	130	Укупно за Пројекат 1:	10.270.000	0	10.270.000
0602-0002		Програмска активност 0002:			
		Функционисање месних заједница			
		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ			
		НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ			
		МЕСТУ			
	160				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.624.000	0	7.624.000
		Социјални доприноси на терет			
	412	послодавца	1.390.000	0	1.390.000
	413	Накнаде у натури	466.000	0	466.000
	414	Социјална давања запосленима	600.000	0	600.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	428.000	0	428.000
		Награде запосленима и остали посебни			
	416	расходи	100.000	0	100.000
	421	Стални трошкови	6.693.000	243.000	6.936.000
	422	Трошкови путовања	26.000	0	26.000
	423	Услуге по уговору	8.270.000	2.002.000	10.272.000
	424	Специјализоване услуге	382.000	70.000	452.000
	425	Текуће поправке и одржавање	3.009.000	347.000	3.356.000
	426	Материјал	5.930.000	277.000	6.207.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	911.000	0	911.000
	481	Дотације	0	5.000	5.000
	482	Остали порези	14.000	4.000	18.000
	512	Машине и опрема	3.615.000	270.000	3.885.000
		Извори финансирања за Програмску			
		активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета:	37.448.000	0	37.448.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.010.000	0	2.010.000
	08	Донације од невладиних организација	0	3.218.000	3.218.000
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност	39.458.000	3.218.000	42.676.000
		0602-0002:			
0602-0014		Програмска активност 0014:			
		Управљање у ванредним ситуацијама			
		ЦИВИЛНА ОДБРАНА			
	220				
	424	Специјализоване услуге	480.000	0	480.000
	425	Текуће поправке и одржавање	125.000	0	125.000
	481	Дотације	1.520.000	0	1.520.000
	512	Машине и опрема	1.475.000	0	1.475.000
		Извори финансирања за Програмску			
		активност 0602-0014:			
	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
0602-0014	220	Укупно за Програмску активност	3.600.000	0	3.600.000
		0602-0014:			
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета	804.872.000	0	804.872.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.360.000	0	2.360.000
	08	Донације од невладиних организација	0	3.218.000	3.218.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	807.232.000	3.218.000	810.450.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

807.232.000

3.218.000

810.450.000

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање			
		Програмска активност 0001:			
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		ПУ Наша радост	743.237.000	3.937.000	747.174.000
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	347.000.000	0	347.000.000
		Социјални доприноси на терет послодавца			
	412		61.000.000	0	61.000.000
	413	Накнаде у натури	2.720.000	0	2.720.000
	414	Социјална давања запосленима	5.350.000	0	5.350.000
	415	Накнада за превоз на посао и са посла	8.420.000	0	8.420.000
	416	Јубиларне награде	4.800.000	0	4.800.000
	421	Стални трошкови	43.683.000	66.000	43.749.000
	422	Трошкови путовања	2.711.000	1.020.000	3.731.000
	423	Услуге по уговору	125.874.000	1.290.000	127.164.000
	424	Специјализоване услуге	6.744.000	0	6.744.000
	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	782.000	5.782.000
	426	Материјал	98.928.000	779.000	99.707.000
		Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф.забавишним одељењ.при школама)	14.928.000	0	14.928.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.777.000	0	10.777.000
		Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)			
	4631		2.029.000	0	2.029.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	39.000	0	39.000
		Трансфер за социјална давања запосленима (414)			
	4631		568.000	0	568.000
		Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)			
	4631		90.000	0	90.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	474.000	0	474.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	170.000	0	170.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	15.000	0	15.000
	4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	24.000	0	24.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	622.000	0	622.000
		Трансфер за накнаде за социјалану заштиту из буџета (472)			
	4631		120.000	0	120.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	30.000.000	0	30.000.000
	482	Остали порези	624.000	0	624.000
	512	Машине и опрема	383.000	0	383.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
	01	Приходи из буџета:	708.025.000	0	708.025.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	1.075.000	1.075.000
	06	Донације од соталих нивоа власти	0	1.398.000	1.398.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	50.140.000	350.000	50.490.000
	08	Донације од невладиних организација	0	25.000	25.000
		Нераспоређени вишак прихода из претходних година			
	13		0	842.000	842.000
		Неутрошена средства донација из претходних година			
	15		0	247.000	247.000
		Укупно за Програмску активност 2001-0001:	758.165.000	3.937.000	762.102.000
2001-0001	911				
		Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње - Наша Радост			
2001-П1	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	25.470.000	0	25.470.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	25.470.000	0	25.470.000
2001-П1	911	Укупно за Пројекат 1:	25.470.000	0	25.470.000
2001-П8		Пројекат 8: Израда пројектне			

		<i>документације</i>			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
2001-П8	911	Укупно за Пројекат 8:	5.000.000	0	5.000.000
Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"					
2001-П9	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
2001-П9	911	Укупно за Пројекат 9:	100.000	0	100.000
Пројекат 10: Набавка опреме -ПУ "Наша радост"					
2001-П10	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	512	Машине и опрема	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
2001-П10	911	Укупно за Пројекат 10:	3.000.000	0	3.000.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:					
	01	Приходи из буџета:	716.125.000	0	716.125.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	1.075.000	1.075.000
	06	Донације од соталих нивоа власти	0	1.398.000	1.398.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	75.610.000	350.000	75.960.000
	08	Донације од невладиних организација	0	25.000	25.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	0	842.000	842.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	247.000	247.000
2001		Укупно за ПРОГРАМ 8:	791.735.000	3.937.000	795.672.000
ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање					
2002		Програмска активност 0001:			
2002-0001		Функционисање основних школа			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	279.750.000	0	279.750.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.209.000	0	11.209.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	2.067.000	0	2.067.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	11.363.000	0	11.363.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.389.000	0	3.389.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	24.312.000	0	24.312.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	14.341.000	0	14.341.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	98.150.000	0	98.150.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	41.554.000	0	41.554.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	13.926.000	0	13.926.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.602.000	0	4.602.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	26.800.000	0	26.800.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	20.667.000	0	20.667.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	25.000	0	25.000
	4631	Трансфер за новчане казне (483)	350.000	0	350.000
	4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.659.000	0	6.659.000
	4632	Трансфер за остале некретнине и опрема (513)	336.000	0	336.000
	424	Санитарни преглед	300.000	0	300.000

		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
	01	Приходи из буџета:	280.050.000	0	280.050.000
2002-0001	912	Укупно за Програмску активност 2002-0001:	280.050.000	0	280.050.000
		Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града			
2002-П8	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	15.980.000	0	15.980.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	15.980.000	0	15.980.000
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:	15.980.000	0	15.980.000
		Пројекат 9: Адаптација и санација унутрашњег дворишног дела крова и кровне конструкције, лево и десно крило 3. фаза ОШ "Иван Горан Ковачић"			
2002-П9	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000
2002-П9	912	Укупно за Пројекат 9:	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:			
	01	Приходи из буџета:	299.030.000	0	299.030.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	299.030.000	0	299.030.000
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање			
2003-0001	920	Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа			
	460	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти		186.484.000	0
					186.484.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	30.000	0	30.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	6.000	0	6.000
	4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	5.826.000	0	5.826.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.271.000	0	2.271.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	19.124.000	0	19.124.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	7.831.000	0	7.831.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	60.984.000	0	60.984.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	57.489.000	0	57.489.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5.698.000	0	5.698.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.466.000	0	1.466.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	6.122.000	0	6.122.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	13.517.000	0	13.517.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	151.000	0	151.000
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	5.969.000	0	5.969.000
	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600.000	0	3.600.000
	472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета:	177.666.000	0	177.666.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.518.000	0	12.518.000
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:	190.184.000	0	190.184.000

2003-П4		Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града				
	920	Средње образовање				
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.410.000	0	3.410.000
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
		01	Приходи из буџета:	3.910.000	0	3.910.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:		3.910.000	0	3.910.000
2003-П6		Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -3.фаза- Политехничка школа				
	920	Средње образовање				
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.839.000	0	4.839.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:				
		01	Приходи из буџета:	4.839.000	0	4.839.000
2003-П6	920	Укупно за Пројекат 6:		4.839.000	0	4.839.000
2003		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:				
		01	Приходи из буџета:	186.415.000	0	186.415.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	12.518.000	0	12.518.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:		198.933.000	0	198.933.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита				
0901-0001		Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	815.000	0	815.000
		472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	46.000.000	0	46.000.000
		472	Набавка грађевинског материјала за избегла лица-по уговору из 2016. године (КИМ и ЈУП)	20.600.000	0	20.600.000
		472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица(трансфер КИМ-а 3.780.000)	1.800.000	0	1.800.000
		472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г.	28.320.000	0	28.320.000
		472	Једнократна помоћ	375.000	0	375.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
		01	Приходи из буџета:	42.960.000	0	42.960.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	49.295.000	0	49.295.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.655.000	0	5.655.000
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:		97.910.000	0	97.910.000
0901-0003		Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници				
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	655.000	0	655.000
		481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	8.000.000	0	8.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
		01	Приходи из буџета:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:		8.655.000	0	8.655.000

0901-0006	070	Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	2.396.000	0	2.396.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	0	13.846.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
01	Приходи из буџета:	16.046.000	0	16.046.000		
15	Неутрошена средства донација из претходних година	196.000	0	196.000		
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:		16.242.000	0	16.242.000
0901-0007	070	Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	21.500.000	0	21.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:				
01	Приходи из буџета:	22.560.000	0	22.560.000		
0901-0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:		22.560.000	0	22.560.000
0901-П3	070	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		423	Програм РОМАЦТЕД	400.000	0	400.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Унапређење услова становања	2.000.000	0	2.000.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту - Превенција напуштања школовања	300.000	0	300.000
Извори финансирања за Пројекат 3:						
01	Приходи из буџета:	2.300.000	0	2.300.000		
15	Неутрошена средства донација из претходних година	400.000	0	400.000		
0901-П3	070	Укупно за Пројекат 3:		2.700.000	0	2.700.000
0901-П4	070	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
		423	Услуге по уговору	220.000	0	220.000
		424	Специјализоване услуге	180.000	0	180.000
Извори финансирања за Пројекат 4:						
01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000		
0901-П4	070	Укупно за Пројекат 4:		450.000	0	450.000
0901-П5	070	Пројекат 5: Снижавање психолошке цене родитељства				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		423	Услуге по уговору	476.000	0	476.000
		512	Машине и орема	1.657.000	0	1.657.000
Извори финансирања за Пројекат 5:						
01	Приходи из буџета	320.000	0	320.000		

	07	Трансфери од других нивоа власти	1.813.000	0	1.813.000
0901-П5	070	Укупно за Пројекат 5:	2.133.000	0	2.133.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита			
		Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
0901-0001	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
	460	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти	31.381.000	0	31.381.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.259.000	0	11.259.000
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.319.000	0	2.319.000
	4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	141.000	0	141.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	300.000	0	300.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	856.000	0	856.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.000	0	39.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	2.214.000	0	2.214.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	187.000	0	187.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	577.000	0	577.000
	4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
	4631	Набавка огрева (472)	3.800.000	0	3.800.000
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	6.500.000	0	6.500.000
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	0	570.000
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	1.400.000	0	1.400.000
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	990.000	0	990.000
	4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0	200.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	35.931.000	0	35.931.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	36.131.000	0	36.131.000
0901-П6	090	Пројекат 6: Набавка аутомобила-Центар за социјални рад			
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	1.443.000	0	1.443.000
		Извори финансирања Пројекта 6:			
	01	Приходи из буџета:	1.443.000	0	1.443.000
0901-П6	090	Укупно Пројекат 6:	1.443.000	0	1.443.000
0901-0002	090	Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватна станица за децу и прихватилиште за одрасле	350.000	0	350.000
		"КОЛЕВКА"			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) -прихватилиште за децу	4.531.000	0	4.531.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0002:			
	01	Приходи из буџета:	4.881.000	0	4.881.000
0901-0002	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	4.881.000	0	4.881.000

		Програмска активност 0004:		
		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		
0901-0004	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
		"КОЛЕВКА"	18.888.000	0
		18.888.000		18.888.000
4631		Трансфер за плате запослених (411)	4.824.000	0
		Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	871.000	0
4631		Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	0
4631		Трансфер за сталне трошкове (421)	349.000	0
4631		Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000	0
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000	0
4631		Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	570.000	0
4631		Трансфер за материјал (426)	1.866.000	0
4631		Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	8.903.000	0
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	10.084.000	0
		10.084.000		10.084.000
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284.000	0
		2.284.000		2.284.000
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284.000	0
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	7.800.000	0
		7.800.000		7.800.000
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	7.800.000	0
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"	1.808.000	0
		1.808.000		1.808.000
424		Специјализоване услуге	1.808.000	0
		СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИ САВЕТ	45.000	0
		45.000		45.000
424		Специјализоване услуге	45.000	0
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:		
01		Приходи из буџета:	30.825.000	0
				30.825.000
0901-0004	090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	30.825.000	0
				30.825.000
		Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста		
0901-0005	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
481		Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0
481		Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	407.000	0
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:		
01		Приходи из буџета:	31.673.000	0
				31.673.000
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.673.000	0
				31.673.000
		Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво		
0901-П2	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
472		Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	200.000	0
472		Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	2.923.000	0
		Извори финансирања Пројекта 2:		
01		Приходи из буџета:	3.123.000	0
				3.123.000
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:	3.123.000	0
				3.123.000
		Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом		
0901-0008	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР		
4631		Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	48.293.000	0
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући		

	481	Дотације невладиним организацијама	4.085.000	0	4.085.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета:	52.378.000	0	52.378.000
		Укупно Програмске активности 0901-0008:	52.378.000	0	52.378.000
0901-0008	090				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	01	Приходи из буџета:	253.545.000	0	253.545.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	51.308.000	0	51.308.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	6.251.000	0	6.251.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	311.104.000	0	311.104.000
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
		Програмска активност 0001:			
		Функционисање установа примарне здравствене заштите - ДОМ			
1801-0001		ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
	01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000
1801-0001	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	300.000	0	300.000
1801-0002		Програмска активност 0002:			
		Мртвозорство			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	10.450.000	0	10.450.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
	01	Приходи из буџета:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003		Програмска активност 0003:			
		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље - АПОТЕКА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за сталне трошкове (421)	173.000	0	173.000
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	250.000	0	250.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
	01	Приходи из буџета:	423.000	0	423.000
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	423.000	0	423.000
1801-П8		Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана-АПОТЕКА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	650.000	0	650.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	650.000	0	650.000
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:	650.000	0	650.000
1801-П10		Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			

	4642	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
1801-П10	760	Укупно за Пројекат 10:	500.000	0	500.000
1801-П11	760	Пројекат 11: Набавка путничког возила за службу кућног лечења-ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4642	Трансфер за машине и опрему (512)	1.200.000	0	1.200.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.200.000	0	1.200.000
1801-П11	760	Укупно за Пројекат 11:	1.200.000	0	1.200.000
1801-П12	760	Пројекат 12: Адаптација простора у улици Матка Вуковића бр.11 - ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер затекуће поправке и одржавање(425)	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
1801-П12	760	Укупно за Пројекат 12:	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
	01	Приходи из буџета:	18.523.000	0	18.523.000
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	18.523.000	0	18.523.000
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001	820	Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	142.772.000	9.426.000	152.198.000
	412	Накнаде у натури	25.829.000	3.016.000	28.845.000
	413	Социјална давања запосленима	2.896.000	227.000	3.123.000
	414	Накнаде за запослене	3.087.000	2.115.000	5.202.000
	415	Јубиларне награде	3.480.000	674.000	4.154.000
	416	Стални трошкови	3.516.000	0	3.516.000
	421	Трошкови путовања	30.829.000	10.193.000	41.022.000
	422	Услуге по уговору	3.878.000	12.988.000	16.866.000
	423	Специјализоване услуге	15.927.000	27.597.000	43.524.000
	424	Текуће поправке и одржавање	14.308.000	31.865.000	46.173.000
	425	Материјал	10.923.000	6.060.000	16.983.000
	426	Амортизација некретнина и опреме	16.090.000	31.717.000	47.807.000
	431	Отплата домаћих камата	0	5.000	5.000
	441	Пратећи трошкови задуживања	0	36.000	36.000
	444	Дотације међународним организацијама	0	268.000	268.000
	4621	Текући трансфери-Народно позориште	0	410.000	410.000
	4631	Капитални трансфери-Народно позориште	64.332.000	0	64.332.000
	4632	Остале текуће дотације по закону	650.000	0	650.000
	4651	Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова	13.870.000	1.088.000	14.958.000
	482	Накнада штете	46.000	1.626.000	1.672.000
	483	Машины и опрема	0	550.000	550.000
	485	Остале некретнине и опрема	150.000	0	150.000
	512	Нематеријална имовина	2.094.000	4.505.000	6.599.000
	513		0	70.000	70.000
	515		756.000	560.000	1.316.000

		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
	01	Приходи из буџета:	349.630.000	0	349.630.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	113.479.000	113.479.000
	05	Донације од иностраних донација	0	1.250.000	1.250.000
	06	Донације од међународних организација	0	19.974.000	19.974.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.803.000	2.265.000	8.068.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	909.000	909.000
	13	Нераспорђени вишак прихода из ранијих година	0	5.884.000	5.884.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	1.235.000	1.235.000
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	355.433.000	144.996.000	500.429.000
1201-0002	820	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ			
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	62.612.000	0	62.612.000
	481	Дотација за делатност-Филмски фестивал	5.000.000	0	5.000.000
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	548.000	0	548.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.000.000	0	6.000.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
	01	Приходи из буџета:	71.160.000	0	71.160.000
	07	Донације невладиним организацијама	5.000.000	0	5.000.000
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	76.160.000	0	76.160.000
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
	481	Дотације	38.955.000	0	38.955.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
	01	Приходи из буџета:	38.955.000	0	38.955.000
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	38.955.000	0	38.955.000
1201-ПЗ	820	Пројекат 3: Вертикална платформа за особе са инвалидитетом-Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.400.000	0	2.400.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
	07	Донације невладиним организацијама	1.900.000	0	1.900.000

1201-П3	820	Укупно за Пројекат 3:		2.400.000	0	2.400.000
1201-П7	820	Пројекат 7: Јубиларни 50. фестивал луткарства у Србији - Дечије позориште УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	423	Услуге по уговору		700.000	300.000	1.000.000
	424	Специјализоване услуге		100.000	0	100.000
	426	Материјал		200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:				
	01	Приходи из буџета:		1.000.000	0	1.000.000
	04	Сопствени приходи:		0	300.000	300.000
1201-П7	820	Укупно за Пројекат 7:		1.000.000	300.000	1.300.000
1201-П9	820	Пројекат 9: Развој web site и мултимедијалне апликације - МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	423	Услуге по уговору		260.000	0	260.000
	424	Специјализоване услуге		440.000	0	440.000
	512	Машине и опрема		200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:				
	07	Трансфери од других нивоа власти		900.000	0	900.000
1201-П9	820	Укупно за Пројекат 9:		900.000	0	900.000
1201-П29	820	Пројекат 29: Конзерваторско-рестаураторски радови на сликаној декорацији свода и зидова трећег травеја и зида хора у РКЦ Светог тројства у Чоки (2.фаза) - МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	422	Трошкови путовања		915.000	0	915.000
	424	Специјализоване услуге		4.065.000	0	4.065.000
	426	Материјал		500.000	0	500.000
	512	Машине и опрема		461.000	0	461.000
		Извори финансирања за Пројекат 29:				
	07	Трансфери од других нивоа власти		5.941.000	0	5.941.000
1201-П29	820	Укупно за Пројекат 29:		5.941.000	0	5.941.000
1201-П30	820	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти		0	38.500.000	38.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 30:				
	06	Донације од међународних организација		0	38.500.000	38.500.000
1201-П30	820	Укупно за Пројекат 30:		0	38.500.000	38.500.000
1201-П35	820	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	422	Трошкови путовања		0	37.000	37.000
	423	Услуге по уговору		588.000	661.000	1.249.000
	424	Специјализоване услуге		556.000	2.756.000	3.312.000
	426	Материјал		0	183.000	183.000
	441	Отплата домаћих кредита		0	100.000	100.000
	512	Машине и опреме		0	2.362.000	2.362.000
		Извори финансирања за Пројекат 35:				
	04	Сопствени приходи		0	100.000	100.000
	05	Донације од иностраних земаља		0	3.540.000	3.540.000
	10	Примања од домаћих задуживања		0	2.459.000	2.459.000

	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.144.000	0	1.144.000
1201-П35	820	Укупно за Пројекат 35:	1.144.000	6.099.000	7.243.000
1201-П36	820	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Hódmezővásárhely - Градски музеј			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	0	42.000	42.000
	423	Услуге по уговору	0	1.327.000	1.327.000
	424	Специјализоване услуге	200.000	3.880.000	4.080.000
	426	Материјал	0	352.000	352.000
	441	Отплата домаћих кредита	0	200.000	200.000
	511	Зграде и грађевински објекти	0	4.545.000	4.545.000
		Извори финансирања за Пројекат 36:			
	04	Сопствени приходи	0	200.000	200.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	3.537.000	3.537.000
	10	Примања од домаћих задуживања	0	5.256.000	5.256.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	200.000	1.353.000	1.553.000
1201-П36	820	Укупно за Пројекат 36:	200.000	10.346.000	10.546.000
1201-П37	820	Пројекат 37: Данубе-Редисцвер "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	0	1.300.000	1.300.000
	424	Специјализоване услуге	200.000	2.130.000	2.330.000
		Извори финансирања за Пројекат 37:			
	04	Сопствени приходи	0	130.000	130.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	3.300.000	3.300.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000
1201-П37	820	Укупно за Пројекат 37:	200.000	3.430.000	3.630.000
1201-П38	820	Пројекат 38: Хидротехничко наслеђе уз реку Златицу-културни предео Златица - МЗСК			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	110.000	0	110.000
	426	Материјал	40.000	0	40.000
		Извори финансирања за Пројекат 38:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	0	150.000
1201-П38	820	Укупно за Пројекат 38:	150.000	0	150.000
1201-П39	820	Пројекат 39: Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода (интерконектор) од границе Бугарске до границе са Мађарском - МЗСК			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	421	Стални трошкови	0	1.830.000	1.830.000
	422	Трошкови путовања	0	14.448.000	14.448.000
	423	Услуге по уговору	0	3.650.000	3.650.000
	424	Специјализоване услуге	0	18.268.000	18.268.000
	426	Материјал	0	3.200.000	3.200.000
	512	Машине и опрема	0	3.610.000	3.610.000
		Извори финансирања за Пројекат 39:			
	04	Сопствени приходи:	0	45.006.000	45.006.000
1201-П39	820	Укупно за Пројекат 39:	0	45.006.000	45.006.000
1201-П40		Пројекат 40: Археолошка мапа северне			

		Бачке - МЗСК		
820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ		
	421	Стални трошкови		
	422	Трошкови путовања	346.000	0 346.000
	424	Специјализоване услуге	31.000	0 31.000
		Извори финансирања за Пројекат 40:		
	07	Донације од осталих нивоа власти	377.000	0 377.000
1201-П40	820	Укупно за Пројекат 40:	377.000	0 377.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:		
	01	Приходи из буџета:	463.905.000	0 463.905.000
	04	Сопствени приходи:	0	159.215.000 159.215.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	11.627.000 11.627.000
	06	Донације од међународних организација	0	58.474.000 58.474.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	20.271.000	2.265.000 22.536.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	909.000 909.000
	10	Примања од домаћих задуживања	0	7.715.000 7.715.000
	13	Нераспорђени вишак прихода из ранијих година	0	5.884.000 5.884.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.344.000	2.588.000 3.932.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	485.520.000	248.677.000 734.197.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине		
1301-0001		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА		
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	105.655.000	0 105.655.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:		
	01	Приходи из буџета:	105.655.000	0 105.655.000
1301-0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	105.655.000	0 105.655.000
1301-0005		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ		
	850			
	423	Услуге по уговору	700.000	0 700.000
	424	Специјализоване услуге	300.000	0 300.000
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0 1.000.000
	512	Машине и опрема	100.000	0 100.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:		
	01	Приходи из буџета:	1.500.000	0 1.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	0 600.000
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	2.100.000	0 2.100.000
1301-П11		Пројекат 11: Фестивал "Омладина" РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ		
	850			
	424	Специјализоване услуге	900.000	0 900.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:		
	01	Приходи из буџета:	900.000	0 900.000
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	900.000	0 900.000
1301-П14		Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици		

	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:			
	01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
1301-П14	850	Укупно за Пројекат 14:	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	108.155.000	0	108.155.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	0	600.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	108.755.000	0	108.755.000
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
0602-0001	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	422	Трошкови путовања	458.000	0	458.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	1.900.000	0	1.900.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	13.200.000	0	13.200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	458.000	0	458.000
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	13.658.000	0	13.658.000
		Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина			
0602-0007	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	481	Дотације националним саветима	3.270.000	0	3.270.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
	01	Приходи из буџета:	3.270.000	0	3.270.000
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:	3.270.000	0	3.270.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	16.470.000	0	16.470.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	458.000	0	458.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	16.928.000	0	16.928.000

**УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:**

2.230.528.000 252.614.000 2.483.142.000

4 04

		<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>			
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
		Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем			
1101-0003	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	421	Стални тришкови	7.560.000	0	7.560.000
	423	Услуге по уговору	3.950.000	0	3.950.000
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000

541	Набавка грађевинског земљишта	110.000.000	0	110.000.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
01	Приходи из буџета:	120.000.000	0	120.000.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	3.010.000	0	3.010.000
1101-0003	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003	123.010.000	0
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
01	Приходи из буџета:	120.000.000	0	120.000.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	3.010.000	0	3.010.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	123.010.000	0
1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-0001	Програмска активност 0001:			
	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ			
	НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ			
	МЕСТУ			
	660			
421	Стални трошкови	50.700.000	0	50.700.000
422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000
423	Услуге по уговору	8.250.000	0	8.250.000
424	Специјализоване услуге	23.104.000	0	23.104.000
425	Текуће поправке и одржавање	19.000.000	0	19.000.000
426	Материјал	250.000	0	250.000
482	Остали порези	4.470.000	0	4.470.000
485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000
511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
01	Приходи из буџета:	97.556.000	0	97.556.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	16.920.000	0	16.920.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9.398.000	0	9.398.000
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	123.874.000	0
1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине			
	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И			
	КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411			
511	Зграде и грађевински објекти	191.000.000	0	191.000.000
	Извори финансирања за Пројекат 1:			
01	Приходи из буџета:	87.000.000	0	87.000.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	33.580.000	0	33.580.000
12	Примања од продаје финансијске имовине:	6.420.000	0	6.420.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	0	64.000.000
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	191.000.000	0
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
01	Приходи из буџета:	184.556.000	0	184.556.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.500.000	0	50.500.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	15.818.000	0	15.818.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.000.000	0	64.000.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	314.874.000	0

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-П19		Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 19:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
1201-П19	620	Укупно за Пројекат 19:	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.000.000	0	1.000.000
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	<u>438.884.000</u>	<u>0</u>	<u>438.884.000</u>
4	05	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ</u>			
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101-П1	Пројекат 1: "Only legal assets are good assets"- Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Услуге по уговору	703.000	0	703.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	38.000	0	38.000
	06	Донације од међународних организација	665.000	0	665.000
1101-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	703.000	0	703.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	01	Приходи из буџета:	38.000	0	38.000
	06	Донације од међународних организација	665.000	0	665.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	703.000	0	703.000
	1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
	1501-0001	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411				
	422	Трошкови путовања	440.000	0	440.000
	423	Услуге по уговору	6.600.000	0	6.600.000
	424	Специјализоване услуге	750.000	0	750.000
	426	Материјал	150.000	0	150.000
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
	512	Машине и опрема	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	12.809.000	0	12.809.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	231.000	0	231.000
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	13.040.000	0	13.040.000
	1501-0002	Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411				
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000.000	0	15.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
	01	Приходи из буџета:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	15.000.000	0	15.000.000

1501-0003		Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	490					
		423	Услуге по уговору Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	8.100.000	0	8.100.000
		4511	Суботици	2.200.000	0	2.200.000
		4512	Капиталне субвенције	2.000.000	0	2.000.000
		481	Дотације невладиним организацијама	2.300.000	0	2.300.000
			Пословни инкубатор			
		4511	Текуће субвенције	11.000.000	0	11.000.000
		4512	Капиталне субвенције	500.000	0	500.000
			Фонд за развој привреде			
		4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	100.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
		01	Приходи из буџета:	26.000.000	0	26.000.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000
1501-0003	490		Укупно за Програмску активност 1501-0003:	26.200.000	0	26.200.000
1501-П5		Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	411					
		511	Зграде и грађевински објекти	825.000	0	825.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	825.000	0	825.000
1501-П5	411		Укупно за Пројекат 5:	825.000	0	825.000
1501-П7		Пројекат 7: Промоција Града Суботице ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	411					
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 7:			
		01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
1501-П7	411		Укупно за Пројекат 7:	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
		01	Приходи из буџета:	55.134.000	0	55.134.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	0	200.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	231.000	0	231.000
1501			Укупно за ПРОГРАМ 3:	55.565.000	0	55.565.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде ТУРИЗАМ				
1502-0002	473					
		411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	4.150.000	0	4.150.000
		412	послодавца	760.000	0	760.000
		414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	280.000	0	280.000
		421	Стални трошкови	1.055.000	15.250.000	16.305.000
		422	Трошкови путовања	965.000	655.000	1.620.000
		423	Услуге по уговору	7.345.000	3.000	7.348.000
		424	Специјализоване услуге	122.000	0	122.000
		425	Текуће поправке и одржавање	85.000	0	85.000

	426	Материјал	125.000	0	125.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	570.000	0	570.000
	482	Остали порези	0	2.000.000	2.000.000
	512	Машине и опрема	140.000	28.000	168.000
	515	Нематеријална имовина	80.000	0	80.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	15.327.000	0	15.327.000
	04	Сопствени приходи: Неутрошена средства донације из ранијих година:	0	17.936.000	17.936.000
	15		400.000	0	400.000
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	15.727.000	17.936.000	33.663.000
1502-П1		Пројекат 1: Дан Града			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	122.000	0	122.000
	423	Услуге по уговору	2.937.000	0	2.937.000
	424	Специјализоване услуге	602.000	0	602.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	3.661.000	0	3.661.000
1502-П1	473	Укупно за Пројекат 1:	3.661.000	0	3.661.000
1502-П2		Пројекат 2: Дочек Нове године			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
	423	Услуге по уговору	3.375.000	0	3.375.000
	424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П2	473	Укупно за Пројекат 2:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П3		Пројекат 3: Унапређење видљивости			
	411	дестинације Суботица-Палић на туристичкој тури ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	423	Услуге по уговору	82.000	0	82.000
	511	Зграде и грађевински објекти	280.000	0	280.000
	513	Остале некретнине и опрема	1.140.000	0	1.140.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	502.000		502.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
1502-П3	411	Укупно за Пројекат 3:	1.502.000	0	1.502.000
1502-П4		Пројекат 4: Art Nouveau			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	10.000	0	10.000
	423	Услуге по уговору	6.720.000	0	6.720.000
	426	Материјал	15.000	0	15.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	6.745.000	0	6.745.000
1502-П4	473	Укупно за Пројекат 4:	6.745.000	0	6.745.000
1502-П8		Пројекат 8: С.О.С-ТОС			
	473	ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	30.000	13.000	43.000
	422	Трошкови путовања	55.000	51.000	106.000
	423	Услуге по уговору	630.000	0	630.000
	426	Материјал	26.000	0	26.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			

	01	Приходи из буџета:	741.000	0	741.000
	04	Сопствени приходи:	0	64.000	64.000
1502-П8	473	Укупно за Пројекат 8:	741.000	64.000	805.000
1502-П12	473	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	590.000	0	590.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	590.000	0	590.000
1502-П12	473	Укупно за Пројекат 12:	590.000	0	590.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	31.976.000	0	31.976.000
	04	Сопствени приходи:	0	18.000.000	18.000.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	400.000	0	400.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	33.376.000	18.000.000	51.376.000
0101		ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
0101-П1	421	Пројекат 1: ПЗ "Green village"-набавка опреме ПОЉОПРИВРЕДА			
	481	Дотације	4.727.000	0	4.727.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	07	Донација од осталих нивоа власти	4.727.000	0	4.727.000
0101-П1	421	Укупно за Пројекат 1:	4.727.000	0	4.727.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.727.000	0	4.727.000
0101		Укупно за ПРОГРАМ 5:	4.727.000	0	4.727.000
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701-П6	451	Пројекат 6: Opti bike ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	6.392.000	0	6.392.000
	424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000
	426	Канцеларијски материјал	670.000	0	670.000
	511	Зграде и грађевински објекти	42.098.000	0	42.098.000
	515	Нематеријална опрема	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	9.000.000	0	9.000.000
	06	Донација од међународних организација	6.619.000	0	6.619.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	27.041.000	0	27.041.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	10.500.000	0	10.500.000
0701-П6	451	Укупно за Пројекат 6:	53.160.000	0	53.160.000
0701-П7	451	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	81.316.000	0	81.316.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	73.162.000	0	73.162.000

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.154.000	0	7.154.000
0701-П7	451	Укупно за Пројекат 7:	81.316.000	0	81.316.000
0701-П11	451	Пројекат 11: Изградња коловоза у улици Б. Кидрича- Хајдуково ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	503.000	0	503.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	503.000	0	503.000
0701-П11	451	Укупно за Пројекат 11:	503.000	0	503.000
0701-П12	451	Пројекат 12: Паркинг Чантавир ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
0701-П12	451	Укупно за Пројекат 12:	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	11.103.000	0	11.103.000
	06	Донација од међународних организација	6.619.000	0	6.619.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	73.162.000	0	73.162.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	34.195.000	0	34.195.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	10.500.000	0	10.500.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	135.579.000	0	135.579.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-П1	090	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта РЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	511	Зграде и грађевински објекти	245.553.000	0	245.553.000
		Извори финансирања Пројекта 1:			
	01	Приходи из буџета:	503.000	0	503.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	245.050.000	0	245.050.000
0901-П1	090	Укупно Пројекат 1:	245.553.000	0	245.553.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	01	Приходи из буџета:	503.000	0	503.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	245.050.000	0	245.050.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	245.553.000	0	245.553.000
1201		ПРОГРАМ 13: Култура			
1201-П15	820	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Colour Соор" УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	7.375.000	0	7.375.000
	424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
	426	Материјал	350.000	0	350.000
	511	Зграде и грађевински објекти	29.150.000	0	29.150.000
	512	Машине и опрема	7.150.000	0	7.150.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:			
	01	Приходи из буџета	20.275.000	0	20.275.000
	06	Донација од међународних организација	14.650.000	0	14.650.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	9.600.000	0	9.600.000
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:	44.525.000	0	44.525.000

1201-П22		Пројекат 22: Art Nouveau			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	65.000	0	65.000
	423	Услуге по уговору	994.000	0	994.000
	424	Специјализоване услуге	1.150.000	0	1.150.000
	511	Зграде и грађевински објекти	7.600.000	0	7.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 22:			
	01	Приходи из буџета:	4.850.000	0	4.850.000
	06	Донација од међународних организација	2.209.000	0	2.209.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.750.000	0	2.750.000
1201-П22	411	Укупно за Пројекат 22:	9.809.000	0	9.809.000
1201-П23		Пројекат 23: С.О.С-ГРАД			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	42.000	0	42.000
	423	Услуге по уговору	700.000	0	700.000
	424	Специјализоване услуге	20.000	0	20.000
	426	Материјал	250.000	0	250.000
	511	Зграде и грађевински објекти	33.340.000	0	33.340.000
	513	Остале некретнине и опрема	1.720.000	0	1.720.000
		Извори финансирања за Пројекат 23:			
	01	Приходи из буџета:	27.497.000	0	27.497.000
	06	Донација од међународних организација	4.950.000	0	4.950.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.625.000	0	3.625.000
1201-П23	411	Укупно за Пројекат 23:	36.072.000	0	36.072.000
1201-П24		Пројекат 24: Израда пројектно техничке документације за израду споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	420.000	0	420.000
		Извори финансирања за Пројекат 24:			
	01	Приходи из буџета:	20.000	0	20.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	0	400.000
1201-П24	820	Укупно за Пројекат 24:	420.000	0	420.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	52.642.000	0	52.642.000
	06	Донација од међународних организација	21.809.000	0	21.809.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	0	400.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	15.975.000	0	15.975.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	90.826.000	0	90.826.000
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-П3		Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	511	Зграде и грађевински објекти	9.851.000	0	9.851.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	3.520.000	0	3.520.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.331.000	0	6.331.000
0501-П3	090	Укупно за Пројекат 3:	9.851.000	0	9.851.000

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:			
	01	Приходи из буџета:	3.520.000	0	3.520.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.331.000	0	6.331.000
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	9.851.000	0	9.851.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ			576.180.000	18.000.000	594.180.000
4	06	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
	0101-0001	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
	420				
	423	Услуге по уговору	1.620.000	0	1.620.000
	424	Специјализоване услуге	6.850.000	0	6.850.000
	425	Текуће поправке и одржавање	9.594.000	0	9.594.000
	426	Материјал	30.000	0	30.000
	4511	Текуће субвенције	13.000.000	0	13.000.000
	4512	Капиталне субвенције	3.000.000	0	3.000.000
	481	Дотације	2.000.000	0	2.000.000
	512	Машине и опрема	2.176.000	0	2.176.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
	01	Приходи из буџета:	38.270.000	0	38.270.000
0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	38.270.000	0	38.270.000
	0101-0002	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
	420				
	4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	2.500.000	0	2.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	2.500.000	0	2.500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:			
	01	Приходи из буџета:	40.770.000	0	40.770.000
0101		Укупно за ПРОГРАМ 5:	40.770.000	0	40.770.000
	0401	ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине- Фонд за заштиту животне средине Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине			
	0401-0001	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	424	Специјализоване услуге	9.290.000	0	9.290.000
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000
	541	Експропријација грађевинског земљишта	29.000.000	0	29.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
	01	Приходи из буџета:	40.450.000	0	40.450.000
0401-0001	560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:	40.450.000	0	40.450.000

0401-0002	<i>Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине</i>					
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		424	Специјализоване услуге	7.300.000	0	7.300.000
		01	Приходи из буџета:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0002:</i>		7.300.000	0	7.300.000
0401-0003	<i>Програмска активност 0003: Заштита природе</i>					
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		424	Специјализоване услуге	4.650.000	0	4.650.000
		4511	Текуће субвенције	6.901.000	0	6.901.000
		01	Приходи из буџета:	11.551.000	0	11.551.000
0401-0003	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0003:</i>		11.551.000	0	11.551.000
0401-0006	<i>Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада</i>					
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		421	Стални трошкови	6.300.000	0	6.300.000
		01	Приходи из буџета:	6.300.000	0	6.300.000
0401-0006	560	<i>Укупно за Програмску активност 0401-0006:</i>		6.300.000	0	6.300.000
0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније					
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		4511	Текуће субвенције	49.372.000	0	49.372.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>				
		01	Приходи из буџета:	13.000.000	0	13.000.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15.375.000	0	15.375.000
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	1.782.000	0	1.782.000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.215.000	0	19.215.000
0401-П7	560	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>		49.372.000	0	49.372.000
0401	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:</i>					
	01	Приходи из буџета:	78.601.000	0	78.601.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15.375.000	0	15.375.000	
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	1.782.000	0	1.782.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.215.000	0	19.215.000	
0401	<i>Укупно за ПРОГРАМ 6:</i>		114.973.000	0	114.973.000	
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			155.743.000	0	155.743.000	

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
1102	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
1102-0001	Програмска активност 0001:			
640	Управљање/ одржавање јавним осветљењем			
	УЛИЧНА РАСВЕТА			
421	Стални трошкови	154.400.000	0	154.400.000
423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
01	Приходи из буџета:	135.000.000	0	135.000.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	155.000.000	0
1102-0002	Програмска активност 0002:			
470	Одржавање јавних зелених површина			
	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
424	Специјализоване услуге	95.868.000	0	95.868.000
426	Материјал	860.000	0	860.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
01	Приходи из буџета:	96.728.000	0	96.728.000
1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	96.728.000	0
1102-0003	Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	Одржавање чистоће на територији Града			
421	Стални трошкови	86.838.000	0	86.838.000
4512	Капиталне субвенције	3.960.000	0	3.960.000
	Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утروشак воде			
421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
423	Услуге по уговору	850.000	0	850.000
424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
425	Текуће поправке и одржавање	3.340.000	0	3.340.000
4512	Капиталне субвенције за реконструкцију чесме "Жубор живота"	400.000	0	400.000
511	Зграде и гређевински објекти	220.000	0	220.000
	Чишћење и одржавање сливника			
4511	Текуће субвенције	4.800.000	0	4.800.000
	Чишћење и одржавање отворених канала			
4511	Текуће субвенције	20.100.000	0	20.100.000
	Одржавање дечијих игралишта			
425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000	0	5.100.000
	Одржавање остале комуналне и урбане опреме			
425	Текуће поправке и одржавање	300.000	0	300.000
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
01	Приходи из буџета:	128.908.000	0	128.908.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	128.908.000	0
1102-0004	Програмска активност 0004:			
470	Зоохигијена			
	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			

	424	Специјализоване услуге	23.000.000	0	23.000.000
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	5.000.000	0	5.000.000
	424	Специјализоване услуге	15.565.000	0	15.565.000
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
	01	Приходи из буџета:	44.765.000	0	44.765.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	44.765.000	0	44.765.000
		Пројекат 4: Санација стања постројења за пречишћавање отпадних вода - изградња новог песколова			
1102-П4	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	25.000.000	0	25.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	25.000.000	0	25.000.000
1102-П4	470	Укупно за Пројекат 4:	25.000.000	0	25.000.000
		Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок			
1102-П6	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	3.200.000	0	3.200.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета	3.200.000	0	3.200.000
1102-П6	470	Укупно за Пројекат 6:	3.200.000	0	3.200.000
		Пројекат 7: Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1			
1102-П7	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
1102-П7	470	Укупно за Пројекат 7:	500.000	0	500.000
		Пројекат 8: Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1			
1102-П8	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
1102-П8	470	Укупно за Пројекат 8:	500.000	0	500.000
		Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу			
1102-П9	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	1.600.000	0	1.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета	1.600.000	0	1.600.000
1102-П9	470	Укупно за Пројекат 9:	1.600.000	0	1.600.000
		Пројекат 11: Израда Планова из комуналне области			
1102-П11	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			

	01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000
1102-П11	470	Укупно за Пројекат 11:	500.000	0	500.000
1102-П13	470	Пројекат 13: постављање портала ЈКП "Погребно" на мађарском и хрватском језику ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4511	Текуће субвенције	200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 13:			
	07	Трансфер од других нивоа власти	200.000	0	200.000
1102-П13	470	Укупно за Пројекат 13:	200.000	0	200.000
1102-П16	470	Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	11.700.000	0	11.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01	Приходи из буџета	11.700.000	0	11.700.000
1102-П16	470	Укупно за Пројекат 16:	11.700.000	0	11.700.000
1102-П27	470	Пројекат 27: Формирање паркова за псе ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	512	Машине и опрема	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 27:			
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	3.500.000	0	3.500.000
1102-П27	470	Укупно за Пројекат 27:	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	448.401.000	0	448.401.000
	07	Трансфер од других нивоа власти	200.000	0	200.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	23.500.000	0	23.500.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	472.101.000	0	472.101.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001	620	Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	58.937.000	0	58.937.000
	4512	Капиталне субвенције	8.450.000	0	8.450.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
	01	Приходи из буџета:	67.387.000	0	67.387.000
1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	67.387.000	0	67.387.000
1502-0002	620	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	5.400.000	0	5.400.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	5.400.000	0	5.400.000
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	5.400.000	0	5.400.000
1502-П11	620	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4512	Капиталне субвенције	23.248.000	0	23.248.000

		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	23.248.000	0	23.248.000
1502-П11	620	Укупно за Пројекат 11:	23.248.000	0	23.248.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	72.787.000	0	72.787.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	23.248.000	0	23.248.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	96.035.000	0	96.035.000
		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701		Програмска активност 0002:			
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
	450	САОБРАЋАЈ			
	422	Трошкови путовања	150.000	0	150.000
	423	Услуге по уговору	1.120.000	0	1.120.000
	426	Материјал	3.906.000	0	3.906.000
	4511	Текуће субвенције	84.830.000	0	84.830.000
	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	0	4.000.000
	512	Машине и опрема	4.450.000	0	4.450.000
	515	Нематеријална имовина	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
	01	Приходи из буџета:	78.956.000	0	78.956.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
0701-0002	450	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	98.956.000	0	98.956.000
		Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону			
0701-П14	450	САОБРАЋАЈ			
	512	Машине и опрема	3.600.000	0	3.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 14			
	01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
0701-П14	450	Укупно за Пројекат 14:	3.600.000	0	3.600.000
		Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника			
0701-0004	450	САОБРАЋАЈ			
	424	Специјализоване услуге	2.850.000	0	2.850.000
	426	Материјал	150.000	0	150.000
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	99.570.000	0	99.570.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:			
	01	Приходи из буџета:	90.570.000	0	90.570.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	12.000.000	0	12.000.000
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	102.570.000	0	102.570.000
		Пројекат 10: Куповина аутобуса			
0701-П10	450	САОБРАЋАЈ			
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	30.000.000	0	30.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	30.000.000	0	30.000.000
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:	30.000.000	0	30.000.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:

	01	Приходи из буџета:	203.126.000	0	203.126.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	32.000.000	0	32.000.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	235.126.000	0	235.126.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		Програмска активност 0004:			
1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	121.721.000	0	121.721.000
	4511	Капиталне субвенције -суфинансирање пројекта колектор за искориштење сунчеве енергије	1.400.000	0	1.400.000
	4512	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:			
	01	Приходи из буџета:	123.121.000	0	123.121.000
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	123.121.000	0	123.121.000
1301-П4		Пројекат 4: Санација Отвореног базена			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -Ново игралиште	200.000	0	200.000
	4512	Капиталне субвенције -Нови мали монтажни базен	500.000	0	500.000
	4512	Капиталне субвенције -Постављање бетонских коцки	800.000	0	800.000
	4512	Капиталне субвенције Реновирање просторија и свлачионица	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
1301-П4	860	Укупно за Пројекат 4:	2.500.000	0	2.500.000
1301-П9		Пројекат 9: Улагање у Градски стадион			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције-Уградња ЛЕД семафора	1.300.000	0	1.300.000
	4512	Капиталне субвенције-Хидраулична косилица	2.200.000	0	2.200.000
	4512	Капиталне субвенције-Пројекат провере вертикалности веза расветних стубова	600.000	0	600.000
	4512	Капиталне субвенције-Ел.енергетска и телекомуникациона инсталација за семафор на градском стадиону	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	4.700.000	0	4.700.000
1301-П9	860	Укупно за Пројекат 9:	4.700.000	0	4.700.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	130.321.000	0	130.321.000
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	130.321.000	0	130.321.000
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-П1		Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	0	3.500.000

		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000
0501-П1	911	Укупно за Пројекат 1:	3.500.000	0	3.500.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
0501-П2	912	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	1.500.000	0	1.500.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
0501-П2	912	Укупно за Пројекат 2:	1.500.000	0	1.500.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</i>			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	5.000.000	0	5.000.000
			<u>938.583.000</u>	<u>0</u>	<u>938.583.000</u>
<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>					
4 08	1101	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ</u>			
		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101-0001	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	424	Специјализоване услуге	4.500.000	0	4.500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	38.802.000	0	38.802.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	42.151.000	0	42.151.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
	15	Неутрошена средства из донација	151.000	0	151.000
1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	43.302.000	0	43.302.000
	1101-0002	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Остале стручне услуге	160.000	0	160.000
	424	Специјализоване услуге	4.200.000	0	4.200.000
	4511	Текуће субвенције	6.665.000	0	6.665.000
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:</i>			
	01	Приходи из буџета:	11.525.000	0	11.525.000
1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	11.525.000	0	11.525.000
	1101-П2	Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради приводјења простора планираним наменама-кључ у руке			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	424	Специјализоване услуге	9.600.000	0	9.600.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	9.600.000	0	9.600.000
1101-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	9.600.000	0	9.600.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:

	01	Приходи из буџета:	63.276.000	0	63.276.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000
	15	Неутрошена средства из донација	151.000	0	151.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	64.427.000	0	64.427.000
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
		Програмска активност 0001:			
		Управљање/ одржавање јавним осветљењем			
1102-0001	640	УЛИЧНА РАСВЕТА			
	4511	Текуће субвенције	87.160.000	0	87.160.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
	01	Приходи из буџета:	87.160.000	0	87.160.000
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	87.160.000	0	87.160.000
1102-П1	620	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	165.000	0	165.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	165.000	0	165.000
1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	165.000	0	165.000
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.110.000	0	5.110.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	5.110.000	0	5.110.000
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	5.110.000	0	5.110.000
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.050.000	0	2.050.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	2.050.000	0	2.050.000
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:	2.050.000	0	2.050.000
1102-П5	620	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	9.700.000	0	9.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	9.700.000	0	9.700.000
1102-П5	620	Укупно за Пројекат 5:	9.700.000	0	9.700.000
1102-П10	620	Пројекат 10: Реконструкција аутобуских стајалишта			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.160.000	0	4.160.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	1.160.000	0	1.160.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.000.000	0	3.000.000
1102-П10	620	Укупно Пројекат 10:	4.160.000	0	4.160.000

		Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске)			
1102-П14	520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	4512	Капиталне субвенције	16.220.000	0	16.220.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:			
	01	Приходи из буџета:	8.920.000	0	8.920.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	7.300.000	0	7.300.000
1102-П14	520	Укупно Пројекат 14:	16.220.000	0	16.220.000
		Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавата Стари Жедник и водозавата Бајмок			
1102-П15	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	8.362.000	0	8.362.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:			
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.362.000	0	8.362.000
1102-П15	630	Укупно Пројекат 15:	8.362.000	0	8.362.000
		Пројекат 26:Изградња објекта за дохлорисање воде у улици 51. Дивизија			
1102-П26	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	4.503.000	0	4.503.000
		Извори финансирања за Пројекат 26:			
	01	Приходи из буџета:	2.269.000	0	2.269.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.234.000	0	2.234.000
1102-П26	630	Укупно за Пројекат 26:	4.503.000	0	4.503.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	116.369.000	0	116.369.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	17.896.000	0	17.896.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.165.000	0	3.165.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	137.430.000	0	137.430.000
1502		<u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u>			
		Пројекат 10:Велнесс- СПА центар Палић-унапређење бањског туризма			
1502-П10	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4512	Капиталне субвенције	150.000.000	0	150.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	131.454.000	0	131.454.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	18.546.000	0	18.546.000
1502-П10	620	Укупно за Пројекат 10:	150.000.000	0	150.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	131.454.000	0	131.454.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	18.546.000	0	18.546.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	150.000.000	0	150.000.000
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине			
		Пројекат 8 : Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама-Лудашко језеро			
0401-П8	520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	511	Зграде и грађевински објекти	860.000	0	860.000

		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	360.000	0	360.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000
0401-П8	520	Укупно за Пројекат 8:	860.000	0	860.000
		Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера			
0401-П9	520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
0401-П9	520	Укупно за Пројекат 9:	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
	01	Приходи из буџета:	960.000	0	960.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	1.460.000	0	1.460.000
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
		Програмска активност 0002:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
0701-0002	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	2.940.000	0	2.940.000
	4511	Текуће субвенције	379.534.000	0	379.534.000
	511	Зграде и грађевински објекти	11.400.000	0	11.400.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
	01	Приходи из буџета:	334.884.000	0	334.884.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	18.990.000	0	18.990.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000	0	40.000.000
0701-0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	393.874.000	0	393.874.000
0701-П1	620	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	252.000	0	252.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	252.000	0	252.000
0701-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	252.000	0	252.000
0701-П5	451	Пројекат 5: Изградња саобраћајнице са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом			
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	29.100.000	0	29.100.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	29.100.000	0	29.100.000
0701-П5	451	Укупно за Пројекат 5:	29.100.000	0	29.100.000
0701-П9	451	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16			
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	758.000	0	758.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	758.000	0	758.000
0701-П9	451	Укупно за Пројекат 9:	758.000	0	758.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:					
	01	Приходи из буџета:	363.984.000	0	363.984.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	18.990.000	0	18.990.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	40.758.000	0	40.758.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	252.000	0	252.000
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:	423.984.000	0	423.984.000
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање			
2003-П5		Пројекат 5: Санација објекта Хемјско-технолошке школе			
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	22.794.000	0	22.794.000
Извори финансирања за Пројекат 5:					
	01	Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	20.694.000	0	20.694.000
2003-П5	920	Укупно за Пројекат 5:	22.794.000	0	22.794.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:					
	01	Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	20.694.000	0	20.694.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	22.794.000	0	22.794.000
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
1201-П1		Пројекат 1: Реконструкција Синагоге			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	421	Стални трошкови	40.000	0	40.000
Извори финансирања за Пројекат 1:					
	01	Приходи из буџета:	40.000	0	40.000
1201-П1	820	Укупно за Пројекат 1:	40.000	0	40.000
1201-П2		Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	450.534.000	0	450.534.000
Извори финансирања за Пројекат 2:					
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	250.000.000	0	250.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	44.662.000	0	44.662.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	145.972.000	0	145.972.000
1201-П2	820	Укупно за Пројекат 2:	450.634.000	0	450.634.000
1201-П5		Пројекат 5: Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	42.060.000	0	42.060.000
Извори финансирања за Пројекат 5:					
	01	Приходи из буџета	22.060.000	0	22.060.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	20.000.000	0	20.000.000
1201-П5	820	Укупно за Пројекат 5 :	42.060.000	0	42.060.000
1201-П6		Пројекат 6: Санација Дома културе у Новом Жеднику			

	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.000.000	0	4.000.000
1201-П6	820	Укупно за Пројекат 6:	6.000.000	0	6.000.000
		Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
1201-П11	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
1201-П11	820	Укупно за Пројекат 11:	600.000	0	600.000
		Пројекат 12: Реконструкција и изградња Зелене фонтане			
1201-П12	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета	1.500.000	0	1.500.000
1201-П12	620	Укупно за Пројекат 12:	1.500.000	0	1.500.000
		Пројекат 16: Соколски Дом			
1201-П16	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
1201-П16	820	Укупно за Пројекат 16:	600.000	0	600.000
		Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа			
1201-П20	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	10.700.000	0	10.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:			
	01	Приходи из буџета:	5.700.000	0	5.700.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
1201-П20	820	Укупно за Пројекат 20:	10.700.000	0	10.700.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	42.500.000	0	42.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	250.000.000	0	250.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	53.662.000	0	53.662.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	165.972.000	0	165.972.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	512.134.000	0	512.134.000
		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301		Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту			
1301-0002	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	4511	Текуће субвенције	6.718.000	0	6.718.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.395.000	0	1.395.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01	Приходи из буџета:	8.113.000	0	8.113.000

		<i>Укуно за Програмску активност</i>			
1301-0002	860	<i>1301-0002:</i>	8.113.000	0	8.113.000
1301-П1	860	<i>Пројекат 1: Расвета на градском стадиону</i>			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	423	Услуге по уговору	394.000	0	394.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
	01	Приходи из буџета:	394.000	0	394.000
1301-П1	860	Укупно за Пројекат 1:	394.000	0	394.000
1301-П13	860	<i>Пројекат 13: Реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија на Градском стадиону</i>			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.750.000	0	5.750.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 13:</i>			
	01	Приходи из буџета:	5.750.000	0	5.750.000
1301-П13	860	Укупно за Пројекат 13:	5.750.000	0	5.750.000
1301-П16	860	<i>Пројекат 16: Санација хидромашинске опреме на базену у МЗ Бајмок</i>			
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	511	Зграде и грађевински објекти	3.410.000	0	3.410.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 16:</i>			
	01	Приходи из буџета:	3.410.000	0	3.410.000
1301-П16	860	Укупно за Пројекат 16:	3.410.000	0	3.410.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>			
	01	Приходи из буџета:	17.667.000	0	17.667.000
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	17.667.000	0	17.667.000
0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-П21	620	<i>Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума</i>			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	450.000	0	450.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 21:</i>			
	01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
0602-П21	620	Укупно за Пројекат 21:	450.000	0	450.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>			
	01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	450.000	0	450.000
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:			1.330.346.000	0	1.330.346.000
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА			7.144.887.000	273.832.000	7.418.719.000
5	01	РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0004	Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво			
	330	СУДОВИ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.946.000	0	6.946.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.324.000	0	1.324.000
	413	Накнада у натури	92.000	0	92.000

	414	Социјална давања запосленима	1.360.000	0	1.360.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	0	350.000
	421	Стални трошкови	60.000	0	60.000
	422	Трошкови путовања	70.000	0	70.000
	423	Услуге по уговору	2.181.000	0	2.181.000
	426	Материјал	481.000	0	481.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	870.000	0	870.000
	482	Остали порези	12.000	0	12.000
	512	Машине и опрема	265.000	0	265.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
	01	Приходи из буџета:	14.011.000	0	14.011.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0004:	14.011.000	0	14.011.000
0602-0004	330				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	14.011.000	0	14.011.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	14.011.000	0	14.011.000
		УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	14.011.000	0	14.011.000
6	01	РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0005	Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман			
	150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.346.000	0	8.346.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.000	0	1.471.000
	413	Накнада у натури	60.000	0	60.000
	414	Социјална давања запосленима	200.000	0	200.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	0	120.000
	421	Стални трошкови	201.000	0	201.000
	422	Трошкови путовања	193.000	0	193.000
	423	Услуге по уговору	788.000	0	788.000
	426	Материјал	525.000	0	525.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	978.000	0	978.000
	481	Дотације	20.000	0	20.000
	482	Остали порези	10.000	0	10.000
	485	Накнада штете	190.000	0	190.000
	512	Машине и опрема	417.000	0	417.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
	01	Приходи из буџета:	13.519.000	0	13.519.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0005:	13.519.000	0	13.519.000
0602-0005	150				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	13.519.000	0	13.519.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	13.519.000	0	13.519.000
		УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	13.519.000	0	13.519.000

7 01

0602
0602-0006

130

РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА**ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе****Програмска активност 0006:****Инспекцијски послови****ОПШТЕ УСЛУГЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.748.000	0	1.748.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.000	0	301.000

	414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	55.000	0	55.000
	416	Јубиларне награде	80.000	0	80.000
	421	Стални трошкови	122.000	0	122.000
	422	Трошкови путовања	178.000	0	178.000
	423	Услуге по уговору	170.000	0	170.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	368.000	0	368.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	277.000	0	277.000
	482	Остали порези	10.000	0	10.000
	483	Новчане казне	10.000	0	10.000
	512	Машине и опрема	180.000	0	180.000
	515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
	01	Приходи из буџета:	3.665.000	0	3.665.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0006:	3.665.000	0	3.665.000
0602-0006	130				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	3.665.000	0	3.665.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.665.000	0	3.665.000
		УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	3.665.000	0	3.665.000
8	01	РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.483.000	0	2.483.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	448.000	0	448.000
	413	Накнаде у натури	20.000	0	20.000
	414	Социјална давања запосленима	80.000	0	80.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	30.000	0	30.000
	416	Јубиларне награде	80.000	0	80.000
	421	Стални трошкови	30.000	0	30.000
	422	Трошкови путовања	234.000	0	234.000
	423	Услуге по уговору	320.000	0	320.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	220.000	0	220.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	321.000	0	321.000
	512	Машине и опрема	102.000	0	102.000
	515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	4.494.000	0	4.494.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.494.000	0	4.494.000
0602-0001	130				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	4.494.000	0	4.494.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.494.000	0	4.494.000
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4.494.000	0	4.494.000
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.312.423.000	273.832.000	7.586.255.000
		Укупни извори финансирања:			

01	Приходи из буџета	5.375.992.000	0	5.375.992.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	178.290.000	178.290.000
05	Донација од иностраних земаља	0	11.627.000	11.627.000
06	Донације од међународних организација	52.593.000	59.872.000	112.465.000
07	Трансфери од других нивоа власти	806.542.000	2.615.000	809.157.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	4.152.000	4.152.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	253.000.000	0	253.000.000
10	Примања од домаћих задуживања	0	7.715.000	7.715.000
11	Примања од иностраних задуживања	380.000.000	0	380.000.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	117.100.000	0	117.100.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	101.992.000	6.726.000	108.718.000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	225.204.000	2.835.000	228.039.000
<u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:</u>		7.312.423.000	273.832.000	7.586.255.000

Члан 9.

Ова одлука се доставља Министарству финансија и објављује се у «Службеном листу Града Суботице».

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-400-27/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и 95/2018 – др. закон) и члана 33. став 1. тачка б. Статута Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 27/2019 – пречишћен текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У**о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама****Члан 1.**

У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Суботице", бр. 55/2012, 24/2014, 45/2014, 14/2015, 46/2015, 29/2018 и 4/2019, у даљем тексту: Одлука), У Тарифи локалних комуналних такси, Тарифни број 1., мења се и гласи:

"Комунална такса се плаћа за истакнуту фирму на пословном простору.

Фирма, у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.

Ако се на пословном објекту налази више истакнутих фирми (пословно име) истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.

Ако обвезник има више објеката, на територији Града Суботице, у којима обавља делатност, пуну тарифу таксе плаћа за истакнуту фирму на објекту који се налази у највишој зони, за остале плаћа у износу од 50% тарифе у зависности од зоне у којој се пословна јединица налази.

Ако обвезник има више објеката, на територији Града Суботице, у којима обавља поштанске активности јавног сервиса, пуну тарифу таксе плаћа за истакнуту фирму на објекту који се налази у највишој зони, за остале плаћа у износу од 30% тарифе у зависности од зоне у којој се пословна јединица налази.

За истицање фирме (пословно име) на пословном простору такса се утврђује за календарску годину, по зонама, врстама делатности и величини правних лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство.

1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, таксу плаћају у износу од:

Зоне	Велика правна лица	Средња правна лица	Мала и микро правна лица и предузетници
I зона	280.000,00	250.000,00	200.000,00
II зона	220.000,00	180.000,00	150.000,00
III зона	150.000,00	120.000,00	100.000,00
IV зона	100.000,00	80.000,00	50.000,00

2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), таксу плаћају у износу од:

Зоне	Велика правна лица
I зона	70.000,00
II зона	60.000,00
III зона	50.000,00
IV зона	30.000,00

3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), таксу плаћају у износу од:

Зоне	Средња правна лица	Мала и микро правна лица и предузетници
I зона	60.000,00	50.000,00
II зона	50.000,00	40.000,00
III зона	40.000,00	30.000,00
IV зона	20.000,00	15.000,00

Такса из овог тарифног броја се уплаћује у корист рачуна 840-716111843-35.

ЗОНЕ ПРЕМА КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ВИСИНА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

ЗОНА I - обухвата:

Обухвата улице Матије Корвина (Енгелсова), Корзо (Бориса Кидрича), Трг Слободе, Трг Републике, Трг Цара Јована Ненада, Иве Војновића и Владимира Назора на левој страни само бр. 1. а на десној страни бр. 2. и 4.

ЗОНА II - обухвата:

1. Део града оивичен следећим улицама и трговима: Босе Миличевића (од бр. 1. а закључно са бр. 21. и од бр. 2. а закључно са бр. 8. као и све адресе означене са бб) Змај Јовина, Трг Синагоге, Жарка Зрењанина (од бр. 1. а закључно са бр. 11. и од бр. 2. а закључно са бр. 14.) Трг Кошут Лајоша (Бранка Крсмановића), Трг Свете Терезије (Трг Жртва фашизма), Матије Гупца од бр. 1. а закључно са бр. 17. и од бр. 2. а закључно са бр. 18.) и Максима Горког (од бр. 1. а закључно са бр. 39. и од бр. 2. а закључно са бр. 30.), као и Трг Јакаба и Комора (Трг Октобарске револуције - сви бројеви, као и бб.), улица Зрињског и Франкопана само бр. 2. и Алеја Маршала Тита.

- Унутар ових граница налазе се следеће улице и тргови: Парк Рајхл Ференца (Лењинов Парк), Ђуре Ђаковића, Васе Стајића, Бошка Вујића, Вука Караџића, Панчевачка, Партизанска, Целовечка (од бр. 1. а закључно са бр. 11. и од бр. 2. а закључно са бр. 16.), Суботе Врлића, Димитрије Туцовића, Шандора Петефија (од бр. 1. а закључно са бр. 7. и од бр. 2. а закључно са бр. 12.), Иштвана Сечењија (Фелегијева), Рудић Улица (10. Октобра), Матка Вуковића, Петра Драпшина, Ендреа Бајчи Жилинског, Бледска, Штросмајерова, Ернеа Лањија, Албе Малагурског, Аге Мамужића, Браће Радића (од бр. 1. а закључно са бр. 9. и од бр. 2. а закључно са бр. 14.), Цара Душана, Бранислава Нушића и Владимира Назора (од бр. 3. до краја улице и од бр. 6. до краја улице).

2. Део града оивичен следећим улицама: Блашка Рајића (од бр. 31., а закључно са бр. 39. и од бр. 18. а закључно са бр. 36.), Јо Лајоша (од бр. 65. до краја улице и од бр. 68. до краја улице), Наде Димић (од бр. 15., а закључно са бр. 33. и од бр. 14. а закључно са бр. 46. као и све некретнине обележене бр. Наде Димић бб.), Београдски пут (Ивана Милутиновића - од бр. 69а закључно са бр. 83. и од бр. 66. а закључно са бр. 99.)

ЗОНА III - обухвата:

1. Део града од жељезничког надвожњака (Мајшански мост) улицу Боре Станковића, Арсеније Чарнојевића, Ференца Сепе (од бр. 1. а закључно са бр. 11. и од бр. 2. а закључно са бр. 34.), Зрињског и Франкопана (од бр. 1. до краја улице и од бр. 4. до краја улице), Браће Мајера, Карађорђевог пут (од бр. 1. а закључно са бр. 35. и од бр. 2. а закључно са бр. 40.), Трг Ђуре Салаја, Трг Краља Томислава, Прерадовићева, Загребачка, Максима Горког (од бр. 41. до краја улице и од бр. 32. до краја улице), Београдски пут (Ивана Милутиновића - од бр. 1. а закључно са бр. 67. и од бр. 85. а закључно са бр. 111. и од бр. 2. а закључно са бр. 64. и од бр. 94. а закључно са бр. 122), Бајнатска (од бр. 23. до краја улице и од бр. 34. до краја улице), Браће Радића (од бр. 11. до краја улице и од бр. 16. до краја улице), Евгенија Кумичића, Сенћански пут (Марков Пут - од бр. 1. а закључно са бр. 57. и од бр. 2. а закључно са бр. 48.), Новака Радонића и од Новака Радонића уз жељезничку пругу до Боре Станковића.

- Унутар ових граница налазе се следеће улице и тргови: Босе Миличевића (од бр. 23. до краја улице и од бр. 10. до краја улице), Мајшански пут (од бр. 1. а закључно са бр. 25. и од бр. 2. а закључно са бр. 20.), Ратка Митровића, Косте Рацина, Ватрослава Лисинског (од бр. 1. а закључно са бр. 33. и од бр. 2. а закључно са бр. 32.), Милоша Обилића, Стевана Сремца, Ивана Зајца, Сталаћка, Кумановска, Антонија Хаџића, Целовечка (од бр. 13. до краја улице и од бр. 18. до краја улице), Цара Лазара, Новосадска, Петра Лековића, Душана Петровића, Шумска, Хенрика Ацела, Крагујевачких Жртава, Винковачка, Санска, Браће Југовића, Толстојева, Хенрика Сјенкијевића, Лазе Стипића, Атиле Јожефа, Стипе Гргића (од бр. 1. а закључно са бр. 23. и од бр. 2. а закључно са бр. 22.), Светозара Милетића (од бр. 1. а закључно са бр. 21. и од бр. 2. а закључно са бр. 28.), Фрање Кухаћа, Жарка Зрењанина (од бр. 13. до краја улице и од бр. 16. до краја улице), Шандора Петефија (од бр. 9. до краја улице и од бр. 14. до краја улице), Иштвана Ивањија, Николе Кујунџића, Сомборски пут (ЈНА од бр. 1. а закључно са бр. 7. и од бр. 2. а закључно са бр. 10.), Динка Златарића (од бр. 1. а закључно са бр. 15. и од бр. 2. закључно са бр. 14.), Птујска, Харамбашићева, Делничка, Марка Орешковића (од бр. 1. а закључно са бр. 35. и од бр. 2. а закључно са бр. 32.), Беле Габрића (Љубљанска), Устаничка, Петра Јосића, Отона Жупанчића, Морнарска, Струмичка, Соње Маринковића, Сремска, Вишка, Матије Гупца (од бр. 19. до краја улице, и од бр. 20. до краја улице), Хуге Бадалића, Луке Сучића, Иво Лоле Рибара, Ивана Броза, Есперанта, Првوماјска, Захарије Орфелина, Лајоша Јоа (од бр. 1. а закључно са бр. 63. и од бр. 2. а закључно са бр. 66.), Мирка Боговића, Рокуша Шимоковића, Кварнерска, 8. Марта, Книнска, Кисачка, Блашка Рајића (од бр. 1. а закључно са бр. 29. и од бр. 2. а закључно са бр. 16.) Трг Паје Кујунџића, Павла Штоса, Шеноина, Трг Лазара Нешића, Ивана Горана Ковачића, Пушкинов Трг, Јосипа Козарца, Шолохова (Чапајева - од бр. 1. а закључно са бр. 13. и од бр. 2. а закључно са бр. 12.), Личка, Наде Димић (од бр. 1. а закључно са бр. 13. и од бр. 2. а закључно са бр. 12.) Ловре Брачуљевића, Пазинска.

2. Део града оивичен следећим улицама и трговима: Сомборски пут (ЈНА од бр. 43. до краја улице и од бр. 50. до краја улице), Дурмиторска (са леве стране само бр. 1. и од бр. 2. а закључно са бр. 10.), Велебитска (Владимира Ђанића), и Гундулићева (од бр. 1. а закључно са бр. 45. и од бр. 2. а закључно са бр. 56.)

- Унутар ових граница налазе се и следеће улице: Јернеја Копитара, Филипа Кљајића, Јабланичка, Бачка (од бр. 15. до краја улице и од бр. 12. до краја улице), Руђера Бошковића (од бр. 25. до краја улице и од бр. 24. до краја улице), и Палмотићева (од бр. 39. до краја улице и од бр. 44. до краја улице)

3. Део града оивичен следећим улицама: Сегедински пут (Пут Моше Пијаде - од бр. 19. закључно са бр. 25. и од бр. 20. закључно са бр. 24. као и РТЦ са адресама Сегедински пут бб.), Парчетићева (од бр. 1. а закључно са бр. 9. од бр. 2. а закључно са бр. 6.), Јосипа Краша (од бр. 1. а закључно са бр. 9. и од бр. 2. а закључно са бр. 8.) Михајла Пупина (од бр. 1. а закључно са бр. 9. и од бр. 2. а закључно са бр. 10.)

4. Део Кирешке улице (од бр. 29 а закључно са бр. 41. и од бр. 32 а закључно са бр. 44) - све кућне бројеве са бб.

5. Део града са следећим улицама: Вишеградска, Сегедински пут (од бр. 55. а закључно са бр. 61. и од бр. 74. а закључно са бр. 76.), Банијска (од бр. 1. а закључно са бр. 63. и од бр. 2. а закључно са бр. 4., са напоменом да ова зона обухвата и све објекте РТЦ означене са бр. Бб у Банијској ул.), Добојска, Антона Ашкерца (од бр. 1. а закључно са бр. 37. и од бр. 2. а закључно са бр. 40.), Зетска (са леве стране само бр. 1. и од бр. 2. а закључно са бр. 8.), Бабиц Михаљ (Петрињска - са леве стране Бројеви 1 - 1/а - 1/б - 1/ц - 1/д - 1/е, а са десне стране само бр. 2.)

6. Део града са следећим улицама: Зетска, (од бр. 11. до краја улице и од бр. 24. до краја улице), Шандора Лифке (од бр. 1. а закључно са бр. 13. и од бр. 2. а закључно са бр. 26.), Пионирска, Грделичка, Лајоша Турзоа, (од бр. 1. а закључно са бр. 45. и од бр. 2. а закључно са бр. 22.), На Имреа (ХВИ. Дивизије од бр. 79. а закључно са бр. 107. и од бр. 38. а закључно са бр. 64.) Средња (од бр. 1. а закључно са бр. 7. и од бр. 2. а закључно са бр. 8.), Миклоша Раднотија (од бр. 1. а закључно са бр. 9. и од бр. 2. а закључно са бр. 6.), Партизанских База (од бр. 33. а закључно са бр. 65. и од бр. 30/е и 30/ф а закључно са бр. 56 - 56/а, са напоменом да овој зони припада и РТЦ "Теслино насеље" са свим некретнинама на адреси Партизанских база бб.), Шантићева (од бр. 61. до краја улице и од бр. 72 до краја улице), Хероја Пинкија (од бр. 31. до краја улице и од бр. 32. до краја улице), Теслина (од бр. 73. до краја улице и од бр. 74. до краја улице), Речна, Карашка, Нера, Марош, Песницка (од бр. 11. до краја улице и од бр. 14. до краја улице), и Гезе Чат (од бр. 13. до краја улице и од бр. 16. до краја улице).

7. Део туристичког насеља Палић са следећим улицама: Сегедински пут (Хоргошки пут - од бр. 65. а закључно са бр. 91/а и од бр. 78 а закључно са бр. 96. као и све адресе обележене са бб. - РТЦ преко пута

водоторња), Сплитска Алеја (од бр. 1. а закључно са бр. 3 и од бр. 2 а закључно са бр. 4., као и све адресе обележене са бб. РТЦ - пијаца) и Солунска (од бр. 1. а закључно са бр. 7. и од бр. 2. а закључно са бр. 8.) - ову зону затвара жељезничка пруга Суботица - Сегедин од Солунске до Сегединског пута.

ЗОНА IV

Обухвата сва остала подручја Града Суботице са улицама, трговима, објектима и насељима, који нису обухваћени првом, другом и трећом зоном."

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Суботице".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-434-29/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и 95/2018 – др. закон), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) и на основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 27/2019 - пречишћен текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Члан 1.

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина ("Службени лист Града Суботице", бр. 4/2019 у даљем тексту: Одлука),

У члану 2. став 2. алинеја 1, мења се и гласи:

"- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта, расхладни уређај; покретни уређаји и опрема за забаву: аутићи; превозно средство реконструисано у монтажни објекат;

Члан 2.

У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тафине број 1. тачка 1. подтачка 1), мења се и гласи:

"1) За постављање опреме и уређаја за обављање делатности испред свог пословног простора (изложбени пултови и расхладни уређаји), накнада се утврђује дневно, по зонама одређеним у Тарифном броју 1, и то:

I зона	120,00 динара
II зона	80,00 динара
III зона	40,00 динара

IV зона	30,00 динара
---------	--------------

Члан 3.

У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тафини број 1. тачка 1. подтачка 2), мења се и гласи:

"2) За постављање уређаја за припрему и продају хране током целе године накнада се утврђује дневно, по зонама одређеним у Тарифном броју 1, и то:

I зона	120,00 динара
II зона	80,00 динара
III зона	40,00 динара
IV зона	30,00 динара

Члан 4.

У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тафини број 1. тачка 1. подтачка 3), мења се и гласи:

"3) За постављање тезге за продају робе током целе године накнада се утврђује дневно, по зонама одређеним у Тарифном броју 1, и то:

I зона	120,00 динара
II зона	80,00 динара
III зона	40,00 динара
IV зона	30,00 динара

Члан 5.

У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тафини број 1. тачка 1. подтачка 5), мења се и гласи:

"5) За постављање столова и столица ("летњих башти, зимских башти") испред свог пословног простора, накнада се утврђује дневно, по зонама одређеним у Тарифном броју 1, и то:

I зона	40,00 динара
II зона	32,00 динара
III зона	26,00 динара
IV зона	20,00 динара

Члан 6.

У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тафини број 1. тачка 1. подтачка 12), мења се и гласи:

"12) За постављање киоска, бараке за обављање делатности и превозног средства реконструисаног у монтажни објекат, накнада се утврђује дневно, по зонама одређеним у Тарифном броју 1, и то:

I зона	50 динара
II зона	25 динара

III зона	20 динара
IV зона	10 динара

Износ накнаде умањује се за 50% од прописаног износа накнаде, за површину појединачног објекта која је изнад 10 м².

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине, из овог тарифног броја, је правно лице, предузетник или физичко лице које је стекло право постављања киоска, бараке, превозног средства реконструисаног у монтажни објекат, на основу Уговора о давању на коришћење дела јавне површине закљученог са Секретаријатом за имовинско-правне послове Градске управе Града Суботице.

Обавеза по основу накнаде настаје даном закључења уговора.

Члан 7.

У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, Тафини број 1. тачка 1. после подтачке 14) додаје се подтачка 15), која гласи:

"15) За постављање покретних уређаја за забаву – аутића, накнада се утврђује дневно у износу од 10,00 динара."

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Суботице".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-434-30/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19- пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У о буџету Града Суботице за 2020. годину

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2020. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2020.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	7.623.016.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	8.006.899.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-383.883.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	148.000.000
	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-531.883.000
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		

	Примања од задуживања	91	397.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	120.000.000
	Пренета средства из претходне године	3	190.883.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	176.000.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	0
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)- (61+6211)	531.883.000
	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)- (61+6211)))	0

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	7.623.016.000
1.	Порески приходи	71	4.555.908.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.757.000.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.475.000.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	323.908.000
2.	Непорески приходи	74	1.108.606.000
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	220.000.000
2.2.	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници њихових буџета	742142	127.020.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	18.000.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	1.117.000
3.	Донације	732+744	108.553.000
4.	Трансфери	733	1.471.832.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	377.000.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	8.006.899.000
1.	Текући расходи	4 (без 463)	4.955.463.000
1.1.	Расходи за запослене	41	1.188.969.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.476.049.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	7.090.000
1.5.	Субвенције	45	1.682.460.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	139.281.000
1.7.	Остали расходи	48+49	461.614.000
2.	Трансфери	46	721.733.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	2.329.703.000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	517.000.000
1.	Задуживање	91	397.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	300.000.000
1.2.	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	912	97.000.000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	120.000.000
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	324.000.000
1.	Отплата дуга	61	176.000.000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0
V	Пренета средства из претходне године	3	190.883.000

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 383. 883.000 динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од 148.000.000 динара и за отплату главнице у износу од 176.000.000 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 120.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 397.000.000 динара и из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 190.883.000 динара.

Члан 4.

Град Суботица ће у 2020. години располагати са средствима из развојне помоћи Европске уније у износу од 622.942 евра, односно 74.753.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 701.725 евра, односно 84.207.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2020. год.		Средства за суфинансирање у 2020. години у динарима	Укупна средства у 2020. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	у динарима		
Пројекат Интеркултуралност и антидискриминација у Суботици	58.848	6.582	36.433	4.372.000	0	4.372.000
Пројекат ОПТИ ВИКЕ - Изградња бициклистичких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.805	121.554	229.100	27.492.000	60.500.000	87.992.000
Пројекат COLOUR COOP - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384	169.656	219.167	26.300.000	20.275.000	46.575.000
Пројекат Energy efficient power - W2P2	617.938	109.048	0	0	1.800.000	1.800.000
Пројекат ONLY LEGAL ASSETS ARE GOOD ASSETS - Само правилно заокружена јавна својина је добра својина	144.000	37.000	138.242	16.589.000	1.632.000	18.221.000
УКУПНО:	2.470.975	443.840	622.942	74.753.000	84.207.000	158.960.000

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину у складу са Стратегијом одрживог развоја града Суботице 2013 – 2022 („Службени лист Града Суботице“, број 16/2013), исказују се у следећем прегледу:

Редни. број прој/ПА	Раздео	Глава	Шифра прог.	Шифра ПА/Пројекта	Екон. Клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год.почетка финанс.пројекта	Год.завршетка финанс.пројекта.	Укупна вредност пројекта	План 2020		2021		2022		Након 2022	
										Износ	Извор фин.	Износ	Извор фин.	Износ	Извор фин.	Износ	Извор фин.
	1	01				<u>Скупштина Града</u>											
1			2101	2101-0001	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
2			0602	0602-0001	511	Зграде и грађевински објекти - уређење простора Градске куће	2020	2023	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2020	2020	50.315.000	50.315.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2020	2020	3.673.000	3.483.000	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0014	512	Машине и опрема - управљање у ванредним ситуацијама	2020	2020	1.475.000	1.475.000	01	0	-	-	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>											
5			2001	2001-0001	512	Машине и опрема - рачунарска опрема и мерни и контролни инструменти ПУ "Наша радост"	2020	2020	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-П1	511	Реконструкција и доградња централне кухиње ПУ "Наша радост" 3. фаза	2020	2020	17.476.000	17.476.000	01	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-П9	512	Намештај за опремање одељења - ПУ "Наша радост"	2020	2020	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-П10	512	Електронска опрема - ПУ "Наша радост"	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за учила и опрему за основне школе	2020	2020	6.507.000	6.507.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-П1	4632 (511)	Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1. фаза - ОШ "Свети Сава"	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-П6	4632 (511)	Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2020	2020	13.500.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опреме за средње школе	2020	2020	4.156.000	4.156.000	01	0	-	0	-	0	-

15			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2020	2020	15.466.000	10.110.000	01	0	-	0	-	0	-
									5.356.000		09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-П6	4632 (511)	Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 4. фаза - Политичка школа	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-П8	4632 (511)	Реконструкција расвете Музичке школе	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Капитални трансфер за машине и опрему - Центар за социјални рад (намештај, клима уређај и рачунари)	2020	2020	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Капитални трансфер за нематеријалну имовину - компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2020	2020	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-П5	4632 (512)	Снижавање психолошке цене родитељства: Опрема за домаћинство - Центар за породични смештај и усвојење	2020	2020	277.000	277.000	01	0	-	0	-	0	-
20			0901	0901-П6	512	Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	2020	2020	896.000	896.000	15	0	-	0	-	0	-
21			0901	0901-П8	4632 (511)	Реконструкција и адаптација дома за децу Колевка - стручни надзор	2020	2020	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
22			1801	1801-0003	4642 (512)	Капитална дотација за машине и опрему - спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Апотека Суботица)	2020	2020	385.000	385.000	01	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-0001	4632 (511)	Капитални трансфер за зграде и грађевинске објекте - Народно позориште	2020	2020	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Машине и опрема - функционисање локалних установа културе			1.988.000	01	0	-	0	-	0	-	
						Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)			1.650.000	04	0	-	0	-	0	-	
						Машине и опрема - функционисање локалних установа културе (из осталих извора корисника)			200.000	06							
					513	Остале некретнине и опрема (из осталих извора корисника)			80.000	04	0	-	0	-	0	-	
					515	Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге			734.000	01	0	-	0	-	0	-	
Нематеријална имовина - музејски експонати и књиге (из осталих извора корисника)	560.000	04	0	-		0	-	0	-								
24			1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2. фазе и 3. фаза - Градска библиотека (из осталих извора корисника)	2020	2020	50.000.000	50.000.000	15	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-П38	512	Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК (из осталих извора корисника)	2020	2020	2.850.000	2.850.000	04	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-	511	Изградња објекта за шипманзе	2020	2022	120.000.000	10.000.000	01	50.000.000	01	60.000.000	01	0	-

				П39															
	4	04				<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>													
27			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2020	2023	577.000.000	26.400.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	-		
										70.600.000	09	0	-	0	-	0	-		
28			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације	2020	2023	2.000.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	-		
29			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ и Клуб Војске Србије)	2017	2020	573.000.000	104.000.000	01	0	-	0	-	0	-		
										50.000.000	09	0	-	0	-	0	-		
										60.000.000	13	0	-	0	-	0	-		
	4	05				<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>													
30			1101	1101-П1	511	"Only legal assets are good assets" - "Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"	2020	2020	13.019.000	191.000	01	0	-	0	-	0	-		
										12.828.000	15	0	-	0	-	0	-		
31			1102	1102-П4	511	Канализациона мрежа у Улици Петра Драпшина	2020	2020	11.400.000	11.400.000	01	0	-	0	-	0	-		
32			1501	1501-0001	511	Зграде и грађевински објекти - учешће у вишим нивоима власти (водовод, канализација и пројектна документација)	2020	2022	120.000.000	24.956.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-		
					512	Машине и опрема				35.044.000	09	0	-	0	-	0	-		
										2.400.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-		
33			1501	1501-0003	4512	Капиталне субвенције - Паннонрег	2020	2021	75.600.000	38.100.000	01	37.500.000	01	0	-	0	-		
					4512	Капиталне субвенције - Пословни инкубатор				2.000.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-		
34			1502	1502-0002	512	Машине и опрема - набавка намештаја за туристички информативни центар	2020	2021	280.000	230.000	01	50.000	01	0	-	0	-		
					515	Нематеријална имовина - набавка легалних Office пакета				145.000	01	70.000	01	0	-	0	-		
35			1502	1502-П3	513	Унапређење видљивости дестинације Суботица - Палић на туристичкој тури	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-		
36			0401	0401-П1	511	Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-		
37			0701	0701-П6	511	ОРТИ ВИКЕ	2017	2020	92.725.800	25.108.000	01	0	-	0	-	0	-		
										27.492.000	06	0	-	0	-	0	-		
										30.000.000	10	0	-	0	-	0	-		
					515					100.000	01	0	-	0	-	0	-		
38			0701	0701-П8	512	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	2020	2020	7.700.000	7.700.000	01	0	-	0	-	0	-		
39			0701	0701-П3	511	ПТД СУ-КА	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-		

40			0701	0701-П7	511	Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	2020	2020	7.600.000	7.600.000	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-П9	511	Хрстова улица	2020	2020	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-П13	511	Изградња Змајевачке улице	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-П11	511	Изградња коловоза: Хајдуково - Бориса Кидрича	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-П12	511	Изградња и уређење паркинг простора у Чантавиру	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
45			0901	0901-П1	511	Реконструкција и доградња објекта ПЈ "Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	2020	2021	578.946.000	1.563.000	01	5.383.000	01	0	-	0	-
	286.000.000	07								286.000.000	07	0	-	0	-		
46			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе МЗ Палић "COLOUR COOP"	2017	2020	117.485.352	2.420.000	01	0	-	0	-	0	-
	26.300.000	06								0	-	0	-	0	-		
	20.000.000	10			0					-	0	-	0	-			
	11.100.000	01			0					-	0	-	0	-			
47			1201	1201-П24	511	Израда споменика Краља Петра Првог Карађорђевића	2020	2020	18.800.000	11.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	515	7.800.000			01					0	-	0	-	0	-		
48			0501	0501-П3	511	Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2	2019	2020	14.136.000	765.000	01	0	-	0	-	0	-
	3.520.000	07								0	-	0	-	0	-		
49			0501	0501-П4	511	Energy efficient power - Е2П2	2020	2022	83.540.000	1.800.000	01	34.340.000	01	25.000.000	01	0	-
	0	-								7.400.000	06	15.000.000	06	0	-		
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
50			0101	0101-0001	4512	Капиталне субвенције - набавка камиона за превоз СПЖП (камион за анимални отпад)	2019	2020	17.000.000	14.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	Капиталне субвенције - унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу	2020				2023	3.000.000	750.000	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01		
	512	Машине и опрема - рачунарска опрема			2020	2023	200.000	50.000	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01		
		Машине и опрема - опрема за домаћинство			2020	2020	60.000	60.000	01	0	-	0	-	0	-		
					512	Машине и опрема - суфинансирање противградне одбране - набавка ракета	2020	2023	8.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
51			0101	0101-П2	511	Изградња објекта за сакупљање СПЖП (објекат за анимални отпад)	2020	2021	15.000.000	5.000.000	01	10.000.000	01	0	-	0	-
52			0401	0401-0001	541	Експропријација земљишта	2020	2020	25.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	20.000.000	09								0	-	0	-	0	-		
53			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	2020	2020	5.032.000	5.032.000	01	0	-	0	-	0	-
54			0401	0401-П2	512	Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха	2020	2020	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-

	4	07				Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај											
55			1102	1102-0003	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање дечјих игралишта	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
56			1102	1102-П27	512	Формирање паркова за псе	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
57			1102	1102-П16	4512	Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	2019	2020	19.500.000	7.800.000	01	0	-	0	-	0	-
58			1102	1102-П6	4512	Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2019	2020	5.200.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1102	1102-П7	4512	Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102-П8	4512	Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102-П9	4512	Пројекат изградње градске пијаци у Суботици и пројекат реконструкције дела канализационе мреже уз градску пијаци	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
62			0701	0701-0002	512	Машине и опрема - бројач саобраћаја, опрема и уређаји за безбедност саобраћаја	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	0	-	0	-	0	-
63			0701	0701-П4	511	Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и Трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
64			0701	0701-П17	511	Израда пројекат техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаци "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
65			0701	0701-П10	4512	Куповина аутобуса	2020	2023	201.000.000	21.000.000	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
66			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2019	2020	7.600.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
67			0701	0701-П15	512	Замена постојећих камера у систему - видео надзор	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
68			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2020	2021	19.950.000	7.950.000	01	12.000.000	01	0	-	0	-
69			1301	1301-П3	4512	Улагање у СРЦ Прозивка - балст за УВ лампу	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
	Улагање у СРЦ Прозивка - систем за коришћење гардеробних ормарића	2.600.000				2.600.000			01	0	-	0	-	0	-		
	Улагање у СРЦ Прозивка - машина за одржавање хигијене на платоу базена	500.000				500.000			01	0	-	0	-	0	-		
70			1301	1301-П4	4512	Санација Отвореног базена - санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2020	2020	2.900.000	2.900.000	01	0	-	0	-	0	-
	Санација Отвореног базена - теретана на отвореном	500.000				500.000			01	0	-	0	-	0	-		
71			1301	1301-П5	4512	Улагање у Халу спортова - адаптација сале за борилачке спортове	2020	2020	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-

72			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објекта предшколске установе Шумице	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
73			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објекта основног образовања (замена прозора ОШ "Пионир" - Стари Жедник)	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>											
74			1101	1101-0001	511	Зграде и грађевински објекти - планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2020	2023	157.000.000	37.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
75			1101	1101-0002	511	Зграде и грађевински објекти - градске услуге катастра	2020	2023	4.264.000	1.132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
					Зграде и грађевински објекти - усклађивање пројектне документације са новим законом	0				01	632.000	01	500.000	01	500.000	01	
76			1102	1102-0001	511	Зграде и грађевински објекти - управљање/одржавање јавног осветљења	2022	2023	12.750.000	0	-	0	-	10.000.000	01	2.750.000	01
77			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2020	2023	14.750.000	5.750.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
78			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2020	2020	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-
79			1102	1102-П5	511	Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова - ЈУП	2019	2020	44.700.000	35.700.000	01	0	-	0	-	0	-
80			1102	1102-П14	4512	Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске улице) у Суботици	2020	2020	23.920.000	4.770.000	01	0	-	0	-	0	-
81			1102	1102-П15	4512	Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок	2020	2020	24.890.000	8.164.000	01	0	-	0	-	0	-
						8.363.000				07	0	-	0	-	0	-	
						8.363.000				15	0	-	0	-	0	-	
82			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка на Сомборском путу	2022	2022	12.387.000	0	-	0	-	10.935.000	01	0	-
				514	0					-	0	-	1.452.000	01	0	-	
83			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
				514	0					-	0	-	0	-	2.400.000	01	
84			1102	1102-П17	511	Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	2020	2020	2.100.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-
85			1502	1502-П10	4512	Wellness Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	2019	2020	564.095.000	120.095.000	01	0	-	0	-	0	-
					100.000.000					09	0	-	0	-	0	-	
					200.000.000					10	0	-	0	-	0	-	

86		0701	0701-0002	511	Зграде и грађевински објекти - одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталација за потребе изг. путне инфраструктуре, израда пројектне документације, документација за озакоњење и план превентивних мера, студија изводљивости)	2020	2023	70.581.000	19.281.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
87		0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2020	2023	183.000.000	33.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
88		0701	0701-П19	511	Изградња - реконструкција Толминске улице	2017	2020	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
89		1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2022	1.842.300.000	37.600.000	01	138.500.000	01	0	-	0	-
								866.200.000	07	800.000.000	07	0	-	0	-	
90		1201	1201-П6	511	Санација Дома културе у Новом Жеднику	2018	2020	10.500.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
91		1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2020	2023	10.000.000	1.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
92		1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2020	2020	155.542.000	105.542.000	01	0	-	0	-	0	-
								50.000.000	10	0	-	0	-	0	-	
93		1201	1201-ПХ	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2023	2023	51.600.000	0	-	0	-	0	-	51.600.000	01
94		1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа	2020	2020	13.650.000	13.650.000	01	0	-	0	-	0	-
95		1201	1201-П16	511	Соколски дом	2020	2020	10.900.000	10.900.000	01	0	-	0	-	0	-
96		0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2022	2022	12.380.000	0	-	0	-	12.380.000	01	0	-
97		0602	0602-ПХ	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	2022	2022	22.400.000	0	01	0	-	22.400.000	01	0	-
98		0602	0602-ПХ	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2022	2022	2.260.000	0	01	0	-	2.260.000	01	0	-
99		0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2023	2023	10.000.000	0	01	0	-	0	-	10.000.000	01
	5	01			<u>Градско правобранилаштво</u>											
100		0602	0602-0004	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01			<u>Заштитник грађана</u>											
101		0602	0602-0005	512	Машине и опрема - рачунарска опрема	2020	2020	417.000	402.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01			<u>Буџетска инспекција</u>											
102		0602	0602-0006	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>											
103			0602	0602-0001	515	Нематеријална имовина - лиценце	2020	2020	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Приходи и примања буџета Града и приходи и примања директних корисника буџета из осталих извора распоређују се детаљно по економској класификацији, и то:

Економска класификација	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План 2020
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	190.883.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.757.000.000
711111	Порез на зараде -77%	2.377.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.700.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	68.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	94.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	15.300.000
711191	Порез на друге приходе	190.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	11.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.475.000.000
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	710.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	440.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	35.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	218.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	56.000.000
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	8.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	8.000.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	291.908.000
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	508.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	120.000.000
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.800.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	500.000
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	500.000
714552	Боравишна такса	20.000.000
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	3.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	125.000.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	600.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	32.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	32.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	108.553.000
732241	Капиталне донације од међународних организација	108.553.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.471.832.000
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике	0

733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина - дечја заштита	50.000.000
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина	12.518.000
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	294.320.000
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	874.563.000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	482.161.000
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	28.000.000
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	8.000.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	185.000.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.000.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	161.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	220.000.000
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	299.520.000
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине права својине - 10%	2.500.000
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	127.020.000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	120.000.000
742241	Градске административне таксе	12.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	18.000.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	9.000.000
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	66.250.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	60.000.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	520.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	4.200.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.500.000
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	30.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	260.675.000
745141	Остали и приходи у корист нивоа градова	20.675.000
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања у корист нивоа градова	240.000.000
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1.117.000
7	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.246.016.000
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	77.000.000
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	49.000.000
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	18.000.000
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	300.000.000
841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	300.000.000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	377.000.000
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	300.000.000

911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	97.000.000
912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	97.000.000
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.000.000
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	95.000.000
921641	Примања од отплате кредита	25.000.000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	517.000.000
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	894.000.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.140.016.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	8.330.899.000
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	53.052.000
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	168.130.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	221.182.000
7+8+9+3	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	8.552.081.000

Члан 7.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	186.211.000	2,24	0	186.211.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	40.000.000	0,48	0	40.000.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	12.290.000	0,15	0	12.290.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	113.700.000	1,36	0	113.700.000
	1101-П1	"Only legal assets are good assets"	18.221.000	0,22	0	18.221.000
	1101-П2	Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке	2.000.000	0,02	0	2.000.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	672.024.000	8,07	0	672.024.000
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	243.486.000	2,92	0	243.486.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	109.368.000	1,31	0	109.368.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	134.210.000	1,61	0	134.210.000
	1102-0004	Зоохигијена	50.600.000	0,61	0	50.600.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	5.750.000	0,07	0	5.750.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	2.050.000	0,02	0	2.050.000
	1102-П4	Пројекат 4: Канализациона мрежа у улици Петра Драпшина	11.400.000	0,14	0	11.400.000
	1102-П5	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП	35.700.000	0,43	0	35.700.000
	1102-П6	Пројекат 6: Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1102-П7	Пројекат 7: Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1	13.500.000	0,16	0	13.500.000
	1102-П8	Пројекат 8: Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1	13.500.000	0,16	0	13.500.000
	1102-П9	Пројекат 9: Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу	6.400.000	0,08	0	6.400.000
	1102-П11	Пројекат 11: Израда планова из комуналне делатности	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-П14	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део Дурмиторске до Фочанске) у Суботици	4.770.000	0,06	0	4.770.000

	1102-П15	Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и Бајмок	24.890.000	0,30	0	24.890.000
	1102-П16	Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0	7.800.000	0,09	0	7.800.000
	1102-П17	Пројекат 16: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта)	2.100.000	0,03	0	2.100.000
	1102-П27	Пројекат 27: Формирање паркова за псе	3.500.000	0,04	0	3.500.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	466.230.000	5,60	0	466.230.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	169.230.000	2,03	0	169.230.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,18	0	15.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	67.400.000	0,81	0	67.400.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	214.000.000	2,57	0	214.000.000
	1501-П7	Пројекат 7: Промоција Града Суботице	600.000	0,01	0	600.000
1502		Програм 4. Развој туризма	522.930.000	6,28	6.310.000	529.240.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	68.932.000	0,83	0	68.932.000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	21.824.000	0,26	6.310.000	28.134.000
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	4.340.000	0,05	0	4.340.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	0,05	0	4.410.000
	1502-П3	Пројекат П3: Унапређење видљивости на дестинацији Суботица Палић - на туристичкој рути	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1502-П10	Пројекат 10: Wellness SPA центар Палић- унапређење бањског туризма	420.095.000	5,04	0	420.095.000
	1502-П12	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре	829.000	0,01	0	829.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	75.480.000	0,91	0	75.480.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	68.980.000	0,83	0	68.980.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0101-П2	Пројекат 2: Изградња објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла	5.000.000	0,06	0	5.000.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	191.626.000	2,30	0	191.626.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	36.393.000	0,44	0	36.393.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.300.000	0,10	0	8.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.501.000	0,14	0	11.501.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0401-П1	Пројекат 1: Израда ПТД санације и рекултивације сметлишта на подручју Града Суботице	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0401-П2	Пројекат 2: Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха	1.900.000	0,02	0	1.900.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније	127.032.000	1,52	0	127.032.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	861.903.000	10,35	0	861.903.000
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	501.561.000	6,02	0	501.561.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	149.550.000	1,80	0	149.550.000
	0701-П3	Пројекат 3: ПТД СУ-КА	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0701-П4	Пројекат 4: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	33.000.000	0,40	0	33.000.000
	0701-П6	Пројекат 6: ОПТИ ВIKETИ ВIKЕ	87.992.000	1,06	0	87.992.000
	0701-П7	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у Улици Максима Горког са изградњом видео надзора	7.600.000	0,09	0	7.600.000
	0701-П8	Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице	7.900.000	0,09	0	7.900.000
	0701-П9	Пројекат 9: Хрстова улица	8.800.000	0,11	0	8.800.000
	0701-П10	Пројекат 10: Куповина аутобуса	21.000.000	0,25	0	21.000.000
	0701-П11	Пројекат 11: Изградња коловоза у Улици	11.800.000	0,14	0	11.800.000

		Б.Кидрича-Хајдуково				
	0701-П12	Пројекат 12: Паркинг Чантавир	11.900.000	0,14	0	11.900.000
	0701-П13	Пројекат 13:Изградња Змајевачке улице	6.800.000	0,08	0	6.800.000
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-П15	Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему	500.000	0,01	0	500.000
	0701-П16	Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору)	500.000	0,01	0	500.000
	0701-П17	Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаче "Бувљак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-П19	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице	900.000	0,01	0	900.000
	0701-П23	Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа	1.100.000	0,01	0	1.100.000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	787.056.000	9,45	400.000	787.456.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	758.880.000	9,11	400.000	759.280.000
	2001-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња централне кухиње 3. фаза - Наша Радост	17.476.000	0,21	0	17.476.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	2001-П9	Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-ПУ "Наша радост"	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	2001-П10	Пројекат 10: Постављање паник расвете "Наша радост"	5.000.000	0,06	0	5.000.000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	304.546.000	3,66	0	304.546.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	282.546.000	3,39	0	282.546.000
	2002-П1	Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	2002-П6	Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионер" Стари Жедник	4.500.000	0,05	0	4.500.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	13.500.000	0,16	0	13.500.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	203.720.000	2,45	0	203.720.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	182.741.000	2,19	0	182.741.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	15.466.000	0,19	0	15.466.000
	2003-П6	Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој - 3.фаза - Политехничка школа	3.313.000	0,04	0	3.313.000
	2003-П8	Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа	2.200.000	0,03	0	2.200.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	632.518.000	7,59	0	632.518.000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	109.582.000	1,32	0	109.582.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	5.018.000	0,06	0	5.018.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	9.173.000	0,11	0	9.173.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	68.459.000	0,82	0	68.459.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.766.000	0,38	0	31.766.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	16.346.000	0,20	0	16.346.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	0,35	0	29.560.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	53.452.000	0,64	0	53.452.000
	0901-П1	Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра	287.563.000	3,45	0	287.563.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.900.000	0,03	0	2.900.000
	0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	450.000	0,01	0	450.000
	0901-П5	Пројекат 5: Снижавање психолошке цене родитељства	277.000	0,00	0	277.000
	0901-П6	Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици	4.372.000	0,05	0	4.372.000

	0901-П7	Пројекат 7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом	600.000	0,01	0	600.000
	0901-П8	Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"-стручни надзор	9.000.000	0,11	0	9.000.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	15.946.000	0,19	0	15.946.000
	1801-0002	Мртвозорство	11.000.000	0,13	0	11.000.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.246.000	0,03	0	2.246.000
	1801-П8	Пројекат 8: Санација главног вода за грејање	2.700.000	0,03	0	2.700.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисање	1.648.081.000	19,78	211.522.000	1.859.603.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	337.444.000	4,05	121.514.000	458.958.000
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	74.752.000	0,90	0	74.752.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,03	0	2.660.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	43.000.000	0,52	0	43.000.000
	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	904.400.000	10,86	0	904.400.000
	1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	1.800.000	0,02	0	1.800.000
	1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	156.742.000	1,88	0	156.742.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-Colour Coop	71.633.000	0,86	0	71.633.000
	1201-П16	Пројекат 16: Соколски Дом- пројектно техничка документација	10.900.000	0,13	0	10.900.000
	1201-П19	Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа	13.950.000	0,17	0	13.950.000
	1201-П24	Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу	18.800.000	0,23	0	18.800.000
	1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	0	0,00	50.000.000	50.000.000
	1201-П35	Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј	0	0,00	2.489.000	2.489.000
	1201-П36	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовасархеља Градски музеј-ИПА пројекат	0	0,00	9.219.000	9.219.000
	1201-П37	Пројекат 37: Пројекат Данубе: "Редисцовер - "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"	0	0,00	4.800.000	4.800.000
	1201-П38	Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК	0	0,00	23.500.000	23.500.000
	1201-П39	Пројекат 39: Изградња објеката за шимпанзе	10.000.000	0,12	0	10.000.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	243.229.000	2,92	0	243.229.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	99.843.000	1,20	0	99.843.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	6.986.000	0,08	0	6.986.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	126.000.000	1,51	0	126.000.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-П3	Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка	3.600.000	0,04	0	3.600.000
	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	3.400.000	0,04	0	3.400.000
	1301-П5	Пројекат 5: Улагање у Халу спортова	900.000	0,01	0	900.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	900.000	0,01	0	900.000

	1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.365.528.000	16,39	2.950.000	1.368.478.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	827.323.000	9,93	0	827.323.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	44.212.000	0,53	2.950.000	47.162.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	330.740.000	3,97	0	330.740.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	14.146.000	0,17	0	14.146.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	12.351.000	0,15	0	12.351.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	2.546.000	0,03	0	2.546.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	1,20	0	100.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,08	0	7.000.000
	0602-0014	Управљење у ванредним ситуацијама	3.600.000	0,04	0	3.600.000
	0602-П1	Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице	20.340.000	0,24	0	20.340.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	141.786.000	1,70	0	141.786.000
	2101-0001	Функционисање скупштине	61.281.000	0,74	0	61.281.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	80.505.000	0,97	0	80.505.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.085.000	0,15	0	12.085.000
	0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	0501-П3	Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошког центра-клуб Центар 2	4.285.000	0,05	0	4.285.000
	0501-П4	Пројекат 4: Energy efficient power-E2П2	1.800.000	0,02	0	1.800.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	8.330.899.000	100,00	221.182.000	8.552.081.000

Члан 8.

Укупни приходи и примања буџета Града и приходи и примања индиректних корисника буџета из осталих извора распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/ извори финансирања	Опис	Средства за 2020.г.	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2020.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
			2101-0001		Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
				110				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.924.000	0	3.924.000
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	673.000	0	673.000
				413	Накнаде у натури	40.000	0	40.000
				414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	40.000	0	40.000
				421	Стални трошкови	610.000	0	610.000
				422	Трошкови путовања	365.000	0	365.000
				423	Услуге по уговору	43.730.000	0	43.730.000
				424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	1.096.000	0	1.096.000

	426	Материјал	847.000	0	847.000
	481	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	4.444.000	0	4.444.000
	481	Дотације политичким субјектима - трошкови изборне кампање	2.962.000	0	2.962.000
	482	Остали порези	10.000	0	10.000
	512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
	01	Приходи из буџета:	61.281.000	0	61.281.000
		Укуно за Програмску активност 2101-0001:	61.281.000	0	61.281.000
2101-0001	110				

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	61.281.000	0	61.281.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	61.281.000	0	61.281.000
		УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	61.281.000	0	61.281.000

2	01				
		РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			
		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
	110				
	421	Стални трошкови	600.000	0	600.000
	422	Трошкови путовања	2.600.000	0	2.600.000
	423	Услуге по уговору	20.103.000	0	20.103.000
	424	Специјализоване услуге	2.100.000	0	2.100.000
	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
	426	Материјал	2.600.000	0	2.600.000
	482	Остали порези	62.000	0	62.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:			
	01	Приходи из буџета:	28.665.000	0	28.665.000
		Укуно за Програмску активност 2102-0002:	28.665.000	0	28.665.000
2101-0002	110				

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	28.665.000	0	28.665.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	28.665.000	0	28.665.000
		УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	28.665.000	0	28.665.000

3	01				
		РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0002	Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа			
		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
	110				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	15.532.000	0	15.532.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.053.000	0	3.053.000
	413	Накнаде у натури	180.000	0	180.000
	414	Социјална давања запосленима	820.000	0	820.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	250.000	0	250.000
	422	Трошкови путовања	1.530.000	0	1.530.000
	423	Услуге по уговору	24.232.000	0	24.232.000
	424	Специјализоване услуге	2.400.000	0	2.400.000
	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
	426	Материјал	2.950.000	0	2.950.000
	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	150.000	0	150.000

	482	Остали порези	143.000	0	143.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета:	51.840.000	0	51.840.000
		Укупно за Програмску активност 2101-0002:	51.840.000	0	51.840.000
2101-0002	110				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:			
	01	Приходи из буџета:	51.840.000	0	51.840.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	51.840.000	0	51.840.000
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			51.840.000	0	51.840.000
РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА					
4	01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0003	Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга			
	170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
	442	Отплата страних камата	5.800.000	0	5.800.000
	444	Провизија банке	90.000	0	90.000
	444	Трошкови накнада за неповучена средства ЕБРД	850.000	0	850.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	81.000.000	0	81.000.000
	612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД - рефундација ЈКП "Водовод и канализација"	95.000.000	0	95.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	97.000.000	0	97.000.000
	621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	51.000.000	0	51.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета:	87.740.000	0	87.740.000
	06	Донације од међународних организација	51.000.000	0	51.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	97.000.000	0	97.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	95.000.000	0	95.000.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0003:	330.740.000	0	330.740.000
0602-0003	170				
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	421	Трошкови платног промета буџета	4.315.000	0	4.315.000
	482	Порез на услуге и фин. трансакције	24.850.000	0	24.850.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	29.165.000	0	29.165.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000
0602-0001	112				
	0602-0009	Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва			
	112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства текуће резерве буџета	100.000.000	0	100.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
	01	Приходи из буџета:	100.000.000	0	100.000.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0009:	100.000.000	0	100.000.000
0602-0009	112				
	0602-0010	Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва			
	112	ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			

	499	Средства сталне резерве буџета	7.000.000	0	7.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
	01	Приходи из буџета:	7.000.000	0	7.000.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0010:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	223.905.000	0	223.905.000
	06	Донације од међународних организација	51.000.000	0	51.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	97.000.000	0	97.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	95.000.000	0	95.000.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	466.905.000	0	466.905.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	466.905.000	0	466.905.000
4	02	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	360.419.000	0	360.419.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.692.000	0	66.692.000
	413	Накнаде у натури	6.389.000	0	6.389.000
	414	Социјална давања запосленима	24.902.000	0	24.902.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	12.483.000	0	12.483.000
	416	Јубиларне награде	2.785.000	0	2.785.000
	421	Стални трошкови	62.180.000	0	62.180.000
	422	Трошкови путовања	2.496.000	0	2.496.000
	423	Услуге по уговору	62.369.000	0	62.369.000
	424	Специјализоване услуге	15.800.000	0	15.800.000
	425	Текуће поправке и одржавање	10.857.000	0	10.857.000
	426	Материјал	47.945.000	0	47.945.000
	441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
	4651	Остале текуће дотације по Закону	480.000	0	480.000
	481	Дотације	4.538.000	0	4.538.000
	482	Остали порези	1.974.000	0	1.974.000
	485	Накнада штете	21.709.000	0	21.709.000
	511	Зграде и грађевински објекти	16.360.000	0	16.360.000
	512	Машине и опрема	50.315.000	0	50.315.000
	515	Нематеријална имовина - лиценце	9.000.000	0	9.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	780.043.000	0	780.043.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	780.043.000	0	780.043.000
	0602-0001	130			
	0602-П1	130			
		Пројекат 1: Избори за одборнике скупштине Града Суботице			
		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	421	Стални трошкови	1.000.000	0	1.000.000
	422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000
	423	Услуге по уговору	17.590.000	0	17.590.000
	426	Материјал	1.550.000	0	1.550.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	20.340.000	0	20.340.000
		Укупно за Пројекат 1:	20.340.000	0	20.340.000
	0602-П1	130			
	0602-0002	160			
		Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница			
		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.624.000	0	7.624.000

412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.390.000	0	1.390.000
413	Накнаде у натури	666.000	0	666.000
414	Социјална давања запосленима	840.000	0	840.000
415	Накнаде трошкова за запослене	428.000	0	428.000
421	Стални трошкови	13.887.000	285.000	14.172.000
422	Трошкови путовања	26.000	0	26.000
423	Услуге по уговору	8.650.000	1.797.000	10.447.000
424	Специјализоване услуге	441.000	70.000	511.000
425	Текуће поправке и одржавање	2.678.000	352.000	3.030.000
426	Материјал	4.088.000	247.000	4.335.000
481	Дотације	0	5.000	5.000
482	Остали порези	11.000	4.000	15.000
512	Машине и опрема	3.483.000	190.000	3.673.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
01	Приходи из буџета:	44.212.000	0	44.212.000
08	Донације од невладиних организација	0	2.950.000	2.950.000
0602-0002	160	Укупно за Програмску активност 0602-0002:		44.212.000
			2.950.000	47.162.000
Програмска активност 0014: Управљање у ванредним ситуацијама ЦИВИЛНА ОДБРАНА				
0602-0014	220			
425	Текуће поправке и одржавање	125.000	0	125.000
481	Дотације	2.000.000	0	2.000.000
512	Машине и опрема	1.475.000	0	1.475.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
01	Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
0602-0014	220	Укупно за Програмску активност 0602-0014:		3.600.000
			0	3.600.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
01	Приходи из буџета	848.195.000	0	848.195.000
08	Донације од невладиних организација	0	2.950.000	2.950.000
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	848.195.000	2.950.000	851.145.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

848.195.000

2.950.000

851.145.000

4 03

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2001

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање

2001-0001

Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПУ Наша радост

741.907.000

400.000

742.307.000

411	Плате, додаци и накнаде запослених	372.000.000	0	372.000.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	63.600.000	0	63.600.000
413	Накнаде у натури	3.150.000	0	3.150.000
414	Социјална давања запосленима	3.000.000	0	3.000.000
415	Накнада за превоз на посао и са посла	8.800.000	0	8.800.000
416	Јубиларне награде	5.500.000	0	5.500.000
421	Стални трошкови	44.500.000	200.000	44.700.000
422	Трошкови путовања	3.445.000	0	3.445.000
423	Услуге по уговору	119.495.000	0	119.495.000

424	Специјализоване услуге	7.290.000	0	7.290.000
425	Текуће поправке и одржавање	10.570.000	0	10.570.000
426	Материјал	98.127.000	200.000	98.327.000
	<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти</u> <u>(трансф.забавишним одељењ.при школама)</u>	16.973.000	0	16.973.000
4631	Трансфер за плате запослених (411)	13.001.000	0	13.001.000
4631	Трансфер за социјал.доприносе на терет посл. (412)	2.387.000	0	2.387.000
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	40.000	0	40.000
4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	100.000	0	100.000
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	112.000	0	112.000
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	488.000	0	488.000
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	170.000	0	170.000
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	35.000	0	35.000
4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	24.000	0	24.000
4631	Трансфер за материјал (426)	616.000	0	616.000
4651	Остале текуће дотације по закону	1.500.000	0	1.500.000
482	Остали порези	530.000	0	530.000
512	Машине и опрема	400.000	0	400.000
	<i>Извори финансирања за Програмску активност</i> <i>2001-0001:</i>			
01	Приходи из буџета:	708.880.000	0	708.880.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	200.000	200.000
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	200.000	50.200.000
2001-0001	911	<i>Укупно за Програмску активност</i> <i>2001-0001:</i>	400.000	759.280.000
		758.880.000		
2001-П1		<i>Пројекат 1: Реконструкција и доградња</i> <i>централне кухиње 3. фаза - Наша Радост</i>		
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ		
511	Зграде и грађевински објекти	17.476.000	0	17.476.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>		
01	Приходи из буџета:	17.476.000	0	17.476.000
2001-П1	911	<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	0	17.476.000
		17.476.000		
2001-П8		<i>Пројекат 8: Израда пројектне документације</i>		
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ		
511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>		
01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
2001-П8	911	<i>Укупно за Пројекат 8:</i>	0	1.000.000
		1.000.000		
2001-П9		<i>Пројекат 9: Намештај за опремање одељења-</i> <i>ПУ "Наша радост"</i>		
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ		
512	Машине и опрема	4.700.000	0	4.700.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>		
01	Приходи из буџета:	4.700.000	0	4.700.000

2001-П9	911			Укупно за Пројекат 9:	4.700.000	0	4.700.000
2001-П10		Пројекат 10: Електронска опрема-ПУ "Наша радост"					
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
		512	Машине и опрема	5.000.000	0	5.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 10:					
		01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000	
2001-П10	911			Укупно за Пројекат 10:	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:					
		01	Приходи из буџета:	737.056.000	0	737.056.000	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	200.000	200.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	200.000	50.200.000	
2001				Укупно за ПРОГРАМ 8:	787.056.000	400.000	787.456.000

2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање					
2002-0001		Програмска активност 0001: Функционисање основних школа					
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	282.246.000	0	282.246.000	
		4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.469.000	0	10.469.000	
		4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.991.000	0	1.991.000	
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	11.898.000	0	11.898.000	
		4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	3.389.000	0	3.389.000	
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	25.143.000	0	25.143.000	
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	16.580.000	0	16.580.000	
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	98.265.000	0	98.265.000	
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	41.326.000	0	41.326.000	
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	12.365.000	0	12.365.000	
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.426.000	0	3.426.000	
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	30.285.000	0	30.285.000	
		4631	Трансфер за материјал (426)	20.187.000	0	20.187.000	
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	65.000	0	65.000	
		4631	Трансфер за новчане казне (483)	350.000	0	350.000	
		4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.507.000	0	6.507.000	
		424	Санитарни преглед	300.000	0	300.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
		01	Приходи из буџета:	282.546.000	0	282.546.000	
2002-0001	912			Укупно за Програмску активност 2002-0001:	282.546.000	0	282.546.000

2002-П1		Пројекат 1: Реновирање постојећих санитарних чворова у централној школи 1.фаза - ОШ "Свети Сава"					
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.000.000	0	4.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 1:					

	01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
2002-П1	912	Укупно за Пројекат 1:	4.000.000	0	4.000.000
2002-П6		Пројекат 6: Расвета ОШ "Пионир" Стари Жедник			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	4.500.000	0	4.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000
2002-П6	912	Укупно за Пројекат 6:	4.500.000	0	4.500.000
2002-П8		Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	13.500.000	0	13.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:	13.500.000	0	13.500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:			
	01	Приходи из буџета:	304.546.000	0	304.546.000
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	304.546.000	0	304.546.000
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање			
2003-0001		Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа			
	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	460	<u>Донације и трансфери - осталим нивоима власти</u>	<u>179.141.000</u>	<u>0</u>	<u>179.141.000</u>
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	97.000	0	97.000
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	17.000	0	17.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	6.007.000	0	6.007.000
	4631	Трансфер за соц.давања запосленима (414)	2.000.000	0	2.000.000
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	19.378.000	0	19.378.000
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	8.871.000	0	8.871.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	58.918.000	0	58.918.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	53.304.000	0	53.304.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5.618.000	0	5.618.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.556.000	0	1.556.000
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	5.667.000	0	5.667.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	13.401.000	0	13.401.000
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	151.000	0	151.000
	4632	Трансфер за машине и опрему (512)	4.156.000	0	4.156.000
	424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.600.000	0	3.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета:	170.223.000	0	170.223.000

	07	Трансфери од других нивоа власти	12.518.000	0	12.518.000
		Укупно за Програмску активност 2003-0001:	182.741.000	0	182.741.000
2003-0001	920				
		Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града			
2003-П4	920	Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	15.466.000	0	15.466.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	10.110.000	0	10.110.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.356.000	0	5.356.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:	15.466.000	0	15.466.000
		Пројекат 6: Адаптација објекта за потребе образовања у Харамбашићевој -4.фаза- Политехничка школа			
2003-П6	920	Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	3.313.000	0	3.313.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	3.313.000	0	3.313.000
2003-П6	920	Укупно за Пројекат 6:	3.313.000	0	3.313.000
		Пројекат 8: Реконструкција расвете-Музичка школа			
2003-П8	920	Средње образовање			
	4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.200.000	0	2.200.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	2.200.000	0	2.200.000
2003-П8	920	Укупно за Пројекат 8:	2.200.000	0	2.200.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:			
	01	Приходи из буџета:	185.846.000	0	185.846.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.518.000	0	12.518.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.356.000	0	5.356.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	203.720.000	0	203.720.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-0001	070	Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	665.000	0	665.000
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	46.000.000	0	46.000.000
	472	Набавка грађевинског материјала	2.875.000	0	2.875.000
	472	Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица	2.100.000	0	2.100.000
	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица(трансфер КИМ-а 3.780.000)	600.000	0	600.000
	472	Куповина сеоских кућа и пакета помоћи за избеглице, обавеза по уговору из 2018.г.	4.800.000	0	4.800.000

	472	Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом	1.000.000	0	1.000.000
	472	Набавка грађевинског материјала	1.000.000	0	1.000.000
	472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица (Трансфер КИМ 8.820.000, учешће 980.000)	9.800.000	0	9.800.000
	472	Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за повртанике по реалмисији (Трансфер КИМ 2.520.000, учешће 280.000)	2.800.000	0	2.800.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	53.520.000	0	53.520.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.800.000	0	4.800.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	13.320.000	0	13.320.000
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	71.640.000	0	71.640.000
0901-0003		Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"	673.000	0	673.000
	481	Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације	8.500.000	0	8.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
	01	Приходи из буџета:	9.173.000	0	9.173.000
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	9.173.000	0	9.173.000
0901-0006		Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	2.500.000	0	2.500.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	0	13.846.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета:	16.346.000	0	16.346.000
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:	16.346.000	0	16.346.000
0901-0007		Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству			
	070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	28.500.000	0	28.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
	01	Приходи из буџета:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:	29.560.000	0	29.560.000

0901-ПЗ		Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
		423	Програм РОМАЦТЕД	400.000	0	400.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Унапређење услова становања	2.000.000	0	2.000.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту -Превенција напуштања школовања	500.000	0	500.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	2.900.000	0	2.900.000
0901-ПЗ	070		Укупно за Пројекат 3:	2.900.000	0	2.900.000
0901-П4		Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
		422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000
		423	Услуге по уговору	220.000	0	220.000
		424	Специјализоване услуге	180.000	0	180.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета:	450.000	0	450.000
0901-П4	070		Укупно за Пројекат 4:	450.000	0	450.000
0901-П5		Пројекат 5: Снижавање психолошке цене родитељства				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
		4632	Трансфер за машине и опреме(512)	277.000	0	277.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета:	277.000	0	277.000
0901-П5	070		Укупно за Пројекат 5:	277.000	0	277.000
0901-П6		Пројекат 6: Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици				
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	070					
		423	Услуге по уговору	1.769.000	0	1.769.000
		426	Материјал	132.000	0	132.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.575.000	0	1.575.000
		512	Машине и опрема	896.000	0	896.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.372.000	0	4.372.000
0901-П6	070		Укупно за Пројекат 6:	4.372.000	0	4.372.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита				
0901-0001		Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	090					
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			

460	Донације и трансфери - осталим нивоима власти	33.192.000	0	33.192.000	
4631	Трансфер за плате запослених (411)	11.859.000	0	11.859.000	
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.519.000	0	2.519.000	
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	141.000	0	141.000	
4631	Трансфер за социјална давања запосленима (414)	108.000	0	108.000	
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	300.000	0	300.000	
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	856.000	0	856.000	
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.000	0	39.000	
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	2.087.000	0	2.087.000	
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	187.000	0	187.000	
4631	Трансфер за материјал (426)	577.000	0	577.000	
4631	Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000	
4631	Набавка грева (472)	3.800.000	0	3.800.000	
4631	Једнократне новчане помоћи (472)	7.500.000	0	7.500.000	
4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	600.000	0	600.000	
4631	Интервентне новчане помоћи (472)	1.400.000	0	1.400.000	
4632	Трансфер за машине и опрема (512)	990.000	0	990.000	
4632	Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0	200.000	
	Извори финансирања програмске активности 0901-0001:				
01	Приходи из буџета:	37.942.000	0	37.942.000	
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	37.942.000	0	37.942.000
0901-0002	090	Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватна станица за децу и прихватилиште за одрасле	200.000	0	200.000	
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа	385.000	0	385.000	
	"КОЛЕВКА"				
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - прихватилиште за децу	4.433.000	0	4.433.000	
	Извори финансирања програмске активности 0901-0002:				
01	Приходи из буџета:	5.018.000	0	5.018.000	
0901-0002	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	5.018.000	0	5.018.000
0901-0004	090	Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		"КОЛЕВКА"	18.732.000	0	18.732.000
4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.862.000	0	4.862.000	
4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	833.000	0	833.000	
4631	Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	0	174.000	
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	356.000	0	356.000	
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000	0	1.261.000	

	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000	0	70.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	1.866.000	0	1.866.000
	4631	Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	9.310.000	0	9.310.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	3.084.000	0	3.084.000
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.284.000	0	2.284.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.284.000	0	2.284.000
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	800.000	0	800.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	800.000	0	800.000
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХСПЕЦТО"	1.876.000	0	1.876.000
	424	Специјализоване услуге	1.876.000	0	1.876.000
		СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ	1.100.000	0	1.100.000
	424	Специјализоване услуге	1.100.000	0	1.100.000
		УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА/ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА	43.667.000	0	43.667.000
	424	Специјализоване услуге	43.667.000	0	43.667.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:			
	01	Приходи из буџета:	67.459.000	0	67.459.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
		Укупно Програмске активности 0901-0004:	68.459.000	0	68.459.000
0901-0004	090				
		Програмска активност 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
0901-0005	090				
	481	Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
	481	Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	500.000	0	500.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета:	31.766.000	0	31.766.000
		Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.766.000	0	31.766.000
0901-0005	090				
		Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво			
0901-П2	090				
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	300.000	0	300.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	3.700.000	0	3.700.000
		Извори финансирања Пројекта 2:			
	01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
		Укупно Пројекат 2:	4.000.000	0	4.000.000
0901-П2	090				
		Пројекат 8: Реконструкција и адаптација Дома за децу "Колевка"-стручни надзор			
0901-П8	090				
	4632	Трансфер за зградае и грађевинске објекте (511)	9.000.000	0	9.000.000
		Извори финансирања Пројекта 8:			
	01	Приходи из буџета:	9.000.000	0	9.000.000
		Укупно Пројекат 8:	9.000.000	0	9.000.000
0901-П8	090				
		Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом			
0901-0008					
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР			
	4631	Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	49.367.000	0	49.367.000
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући			

	481	Дотације невладиним организацијама	4.085.000	0	4.085.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета:	53.452.000	0	53.452.000
		Укупно Програмске активности 0901-0008:	53.452.000	0	53.452.000
0901-0008	090				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	01	Приходи из буџета:	320.863.000	0	320.863.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.800.000	0	4.800.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	18.692.000	0	18.692.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	344.355.000	0	344.355.000
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
1801-0002		Програмска активност 0002: Мртвозорство ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	760				
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	11.000.000	0	11.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
	01	Приходи из буџета:	11.000.000	0	11.000.000
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	11.000.000	0	11.000.000
1801-0003		Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље - АПОТЕКА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер за сталне трошкове (421)	346.000	0	346.000
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	665.000	0	665.000
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	650.000	0	650.000
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	200.000	0	200.000
	4642	Капитални трансфер за машине и опреме (512)	385.000	0	385.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
	01	Приходи из буџета:	2.246.000	0	2.246.000
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	2.246.000	0	2.246.000
1801-П8		Пројекат 8: Санација главног вода за грејање - ДОМ ЗДРАВЉА			
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4641	Трансфер затекуће поправке и одржавање(425)	2.700.000	0	2.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	2.700.000	0	2.700.000
1801-П8	760	Укупно за Пројекат 8:	2.700.000	0	2.700.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:			
	01	Приходи из буџета:	15.946.000	0	15.946.000

1801	<i>Укупно за ПРОГРАМ 12:</i>		15.946.000	0	15.946.000	
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
1201-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе					
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	151.400.000	10.077.000	161.477.000		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.600.000	1.808.000	29.408.000		
413	Накнаде у натури	1.730.000	252.000	1.982.000		
414	Социјална давања запосленима	1.606.000	1.544.000	3.150.000		
415	Накнаде за запослене	4.085.000	621.000	4.706.000		
416	Јубиларне награде	3.773.000	0	3.773.000		
421	Стални трошкови	30.282.000	10.075.000	40.357.000		
422	Трошкови путовања	3.326.000	9.765.000	13.091.000		
423	Услуге по уговору	20.861.000	30.824.000	51.685.000		
424	Специјализоване услуге	3.166.000	14.644.000	17.810.000		
425	Текуће поправке и одржавање	9.453.000	5.570.000	15.023.000		
426	Материјал	15.464.000	29.440.000	44.904.000		
431	Амортизација некретнина и опреме	0	5.000	5.000		
441	Отплата домаћих камата	0	35.000	35.000		
444	Пратећи трошкови задуживања	0	218.000	218.000		
4621	Дотације међународним организацијама	0	300.000	300.000		
4631	Текући трансфери-Народно позориште	61.398.000	0	61.398.000		
4632	Капитални трансфери-Народно позориште	400.000	0	400.000		
4651	Остале текуће дотације по закону	0	1.115.000	1.115.000		
482	Порези, обавезне таксе и казне	8.000	2.401.000	2.409.000		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	330.000	330.000		
485	Накнада штете	170.000	0	170.000		
512	Машине и опрема	1.988.000	1.850.000	3.838.000		
513	Остале некретнине и опрема	0	80.000	80.000		
515	Нематеријална имовина	734.000	560.000	1.294.000		
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
01	Приходи из буџета:	337.444.000	0	337.444.000		
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	103.054.000	103.054.000		
05	Донације од иностраних донација	0	250.000	250.000		
06	Донације од међународних организација	0	11.500.000	11.500.000		
07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000	2.000.000		
08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	10.000	10.000		
10	Примања од домаћих задуживања	0	4.700.000	4.700.000		
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:		337.444.000	121.514.000	458.958.000

1201-0002	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ				
481	Дотације за делатности и Програме у култури	62.812.000	0	62.812.000	
481	Дотације - доприноси слободним уметницима	540.000	0	540.000	
424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.400.000	0	6.400.000	
424	Дотације за Програме Фондације "Суботичка Синагога"	5.000.000	0	5.000.000	
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				

	01	Приходи из буџета:	74.752.000	0	74.752.000
		Укупно за Програмску активност			
1201-0002	820	1201-0002:	74.752.000	0	74.752.000
		<i>Програмска активност 0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>			
1201-0003	840	ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
		Укупно за Програмску активност			
1201-0003	840	1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
		<i>Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</i>			
1201-0004	830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
	481	Дотације	43.000.000	0	43.000.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:</i>			
	01	Приходи из буџета:	43.000.000	0	43.000.000
		Укупно за Програмску активност			
1201-0004	830	1201-0004:	43.000.000	0	43.000.000
		Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке део 2.фазе и 3.фаза-Градска библиотека			
1201-П30	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	0	50.000.000	50.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 30:</i>			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	50.000.000	50.000.000
		Укупно за Пројекат 30:	0	50.000.000	50.000.000
		Пројекат 35: "Заједно за заједничку будућност заједничког културног наслеђа" - ИПА пројекат Градског музеја, МЗЗСК и "Тур Иштван" музеја у Баји - Градски музеј			
1201-П35	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	441	Отплата домаћих кредита	0	30.000	30.000
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	2.459.000	2.459.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат х:</i>			
	04	Сопствени приходи	0	30.000	30.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	1.886.000	1.886.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	573.000	573.000
		Укупно за Пројекат 35:	0	2.489.000	2.489.000

1201-П36	820	Пројекат 36: "Тражење наше заједничке уметничке баштине" - Представљање заједничког културног наслеђа Суботице и Ходмезовашархеља - Градски музеј				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		422	Трошкови путовања	0	15.000	15.000
		423	Услуге по уговору	0	564.000	564.000
		424	Специјализоване услуге	0	3.314.000	3.314.000
		441	Отплата домаћих кредита	0	70.000	70.000
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	5.256.000	5.256.000
		Извори финансирања за Пројекат 36:				
		04	Сопствени приходи	0	70.000	70.000
		05	Донације од иностраних земаља	0	7.617.000	7.617.000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	1.532.000	1.532.000
1201-П36	820	Укупно за Пројекат 36:		0	9.219.000	9.219.000
1201-П37	820	Пројекат 37: Данубе-Редисцовер "Представљање јеврејске културе, наслеђа, изложба, културна рута - Градски музеј"				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		422	Трошкови путовања	0	1.300.000	1.300.000
		424	Специјализоване услуге	0	3.500.000	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 37:				
		05	Донације од иностраних земаља	0	3.853.000	3.853.000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	947.000	947.000		
1201-П37	820	Укупно за Пројекат 37:		0	4.800.000	4.800.000
1201-П38	820	Пројекат 38: Заштитна ископавања археолошких налазишта са израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси "Брзих пруга" - МЗЗСК				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		421	Стални трошкови	0	500.000	500.000
		422	Трошкови путовања	0	5.300.000	5.300.000
		423	Услуге по уговору	0	6.600.000	6.600.000
		424	Специјализоване услуге	0	6.150.000	6.150.000
		426	Матријал	0	2.100.000	2.100.000
		512	Машине и опрема	0	2.850.000	2.850.000
		Извори финансирања за Пројекат 38:				
		04	Сопствени приходи:	0	23.500.000	23.500.000
1201-П38	820	Укупно за Пројекат 38:		0	23.500.000	23.500.000
1201-П39	820	Пројекат 39: Изградња објеката за шимпанзе				
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	10.000.000
Извори финансирања за Пројекат 39:						
01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000		

1201-П39	820		Укупно за Пројекат 39:	10.000.000	0	10.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:				
	01	Приходи из буџета:	467.856.000		0	467.856.000
	04	Сопствени приходи:	0	126.654.000		126.654.000
	05	Донације од иностраних земаља	0	13.606.000		13.606.000
	06	Донације од међународних организација	0	11.500.000		11.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000		2.000.000
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	0	10.000		10.000
	10	Примања од домаћих задуживања	0	4.700.000		4.700.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	53.052.000		53.052.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	467.856.000	211.522.000		679.378.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине				
		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
1301-0001	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
	481	Дотације за програмске активности спортских удружења	99.843.000		0	99.843.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
	01	Приходи из буџета:	99.843.000		0	99.843.000
1301-0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	99.843.000		0	99.843.000
1301-0005	850	Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике				
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
	423	Услуге по уговору	500.000		0	500.000
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		0	1.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
	01	Приходи из буџета:	1.500.000		0	1.500.000
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	1.500.000		0	1.500.000
1301-П11	850	Пројекат 11: Фестивал "Омладина"				
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
	424	Специјализоване услуге	900.000		0	900.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:				
	01	Приходи из буџета:	900.000		0	900.000
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	900.000		0	900.000
1301-П14	850	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици				
		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
	424	Специјализоване услуге	100.000		0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:				
	01	Приходи из буџета:	100.000		0	100.000
1301-П14	850	Укупно за Пројекат 14:	100.000		0	100.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:

	01	Приходи из буџета:	102.343.000	0	102.343.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	102.343.000	0	102.343.000
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	2.200.000	0	2.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	13.500.000	0	13.500.000
0602-0007		Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина			
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	481	Дотације националним саветима	3.270.000	0	3.270.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
	01	Приходи из буџета:	3.270.000	0	3.270.000
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:	3.270.000	0	3.270.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	16.770.000	0	16.770.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	16.770.000	0	16.770.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	2.242.592.000	211.922.000	2.454.514.000
4 04		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
	1101-0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	421	Стални тришкови	8.600.000	0	8.600.000
	423	Услуге по уговору	6.100.000	0	6.100.000
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
	485	Накнада штете	500.000	0	500.000
	541	Набавка грађевинског земљишта	97.000.000	0	97.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
	01	Приходи из буџета:	43.100.000	0	43.100.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	70.600.000	0	70.600.000

		<i>Укупно за Програмску активност</i>			
1101-0003	620	1101-0003	113.700.000	0	113.700.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	01	Приходи из буџета:	43.100.000	0	43.100.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	70.600.000	0	70.600.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	113.700.000	0	113.700.000
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	421	Стални трошкови	44.000.000	0	44.000.000
	422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000
	423	Услуге по уговору	9.250.000	0	9.250.000
	424	Специјализоване услуге	10.550.000	0	10.550.000
	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000	0	12.000.000
	426	Материјал	250.000	0	250.000
	482	Остали порези	4.470.000	0	4.470.000
	485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	73.620.000	0	73.620.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000.000	0	25.000.000
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	98.620.000	0	98.620.000
1501-П1		Пројекат 1: Куповина војне имовине			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	214.000.000	0	214.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	104.000.000	0	104.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	50.000.000	0	50.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000	0	60.000.000
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	214.000.000	0	214.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	177.620.000	0	177.620.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000.000	0	50.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	25.000.000	0	25.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000	0	60.000.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	312.620.000	0	312.620.000
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-П19	620	Пројекат 19: Радови на објекту родне куће композитора Јована Пачуа			
	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 19:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
1201-П19	620	Укупно за Пројекат 19:	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.000.000	0	1.000.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.000.000	0	1.000.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**427.320.000****0****427.320.000**

4 05

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ

1101

ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање***Пројекат 1: "Only legal assets are good assets"- Само правилно заокружена јавна својина је добра својина"***

1101-П1

620

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

423	Услуге по уговору	359.000	0	359.000
424	Специјализоване услуге	4.843.000	0	4.843.000
511	Зграде и грађевински објекти	13.019.000	0	13.019.000
Извори финансирања за Пројекат 1:				
01	Приходи из буџета:	1.632.000	0	1.632.000
06	Донације од међународних организација	3.761.000	0	3.761.000
15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	12.828.000	0	12.828.000

1101-П1

620

Укупно за Пројекат 1: 18.221.000**0****18.221.000*****Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:***

01	Приходи из буџета:	1.632.000	0	1.632.000
06	Донације од међународних организација	3.761.000	0	3.761.000
15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	12.828.000	0	12.828.000

1101

Укупно за ПРОГРАМ 1: 18.221.000**0****18.221.000**

1102

ПРОГРАМ 2: Комунална делатност

1102-П4

520

Пројекат 4: Канализациона мрежа у Улици Петра Драпшина***Управљање отпадним водама***

511	Зграде и грађевински објекти	11.400.000	0	11.400.000
Извори финансирања за Пројекат 4:				
01	Приходи из буџета:	11.400.000	0	11.400.000

1102-П4

520

Укупно за Пројекат 4: 11.400.000**0****11.400.000*****Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:***

01	Приходи из буџета:	11.400.000	0	11.400.000
----	--------------------	------------	---	------------

1102

Укупно за ПРОГРАМ 2: 11.400.000**0****11.400.000**

1501

ПРОГРАМ 3: Локално економски развој

1501-0001

411

Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ

422	Трошкови путовања	1.260.000	0	1.260.000
423	Услуге по уговору	7.050.000	0	7.050.000
424	Специјализоване услуге	750.000	0	750.000
426	Материјал	150.000	0	150.000
511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	0	60.000.000
512	Машине и опрема	1.400.000	0	1.400.000
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
01	Приходи из буџета:	35.566.000	0	35.566.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.044.000	0	35.044.000

1501-0001

411

Укупно за Програмску активност 1501-0001:**70.610.000****0****70.610.000**

1501-0002

411

Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања***ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ***

4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000.000	0	15.000.000
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
01	Приходи из буџета:	15.000.000	0	15.000.000

		Укупно за Програмску активност			
1501-0002	411	1501-0002:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0003		Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва			
	490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	6.000.000	0	6.000.000
	424	Специјализоване услуге	6.700.000	0	6.700.000
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000.000	0	2.000.000
	4512	Капиталне субвенције	38.100.000	0	38.100.000
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	0	2.500.000
		Пословни инкубатор			
	4511	Текуће субвенције	11.000.000	0	11.000.000
	4512	Капиталне субвенције	1.000.000	0	1.000.000
		Фонд за развој привреде			
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета:	67.400.000	0	67.400.000
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:		67.400.000	0
1501-П7		Пројекат 7: Промоција Града Суботице ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411				
	423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
1501-П7	411	Укупно за Пројекат 7:		600.000	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	118.566.000	0	118.566.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	35.044.000	0	35.044.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:		153.610.000	0
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0002		Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде			
	473	ТУРИЗАМ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.600.000	0	4.600.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	840.000	0	840.000
	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
	421	Стални трошкови	980.000	6.000.000	6.980.000
	422	Трошкови путовања	1.420.000	240.000	1.660.000
	423	Услуге по уговору	7.579.000	50.000	7.629.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	425	Текуће поправке и одржавање	180.000	0	180.000
	426	Материјал	120.000	0	120.000
	482	Остали порези	0	20.000	20.000
	512	Машине и опрема	230.000	0	230.000
	515	Нематеријална имовина	75.000	0	75.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	16.424.000	0	16.424.000
	04	Сопствени приходи:	0	6.310.000	6.310.000
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:		16.424.000	6.310.000
1502-П1		Пројекат 1: Дан Града			
	473	ТУРИЗАМ			

	421	Стални трошкови	136.000	0	136.000
	423	Услуге по уговору	3.602.000	0	3.602.000
	424	Специјализоване услуге	602.000	0	602.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	4.340.000	0	4.340.000
1502-П1	473		Укупно за Пројекат 1:	4.340.000	0
1502-П2	473	Пројекат 2: Дочек Нове године			
		ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
	423	Услуге по уговору	3.375.000	0	3.375.000
	424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П2	473		Укупно за Пројекат 2:	4.410.000	0
1502-П3	411	Пројекат 3: Унапређење видљивости			
		дестинације Суботица-Палић на туристичкој			
		тури			
		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ			
		ПОСЛОВИ			
	513	Остале некретнине и опрема	2.500.000	0	2.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
1502-П3	411		Укупно за Пројекат 3:	2.500.000	0
1502-П12	473	Пројекат 12: Гарантоване туристичке туре			
		ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	829.000	0	829.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	829.000	0	829.000
1502-П12	473		Укупно за Пројекат 12:	829.000	0
1502		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	28.503.000	0	28.503.000
	04	Сопствени приходи:	0	6.310.000	6.310.000
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	28.503.000	6.310.000
0401		Пројекат 1: Израда ПТД санације и			
		рекултивације сметлишта на подручју Града			
		Суботице			
0401-П1	411	Општи економски и комерцијални послови			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
0401-П1	411		Укупно за Пројекат 1:	5.000.000	0
0401		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
0401			Укупно за ПРОГРАМ 6:	5.000.000	0
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна			
		инфраструктура			
0701-П3	451	Пројекат 3: ПТД СУ-КА			
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
0701-П3	451		Укупно за Пројекат 3:	5.000.000	0
0701-П6	451	Пројекат 6: Орти bike			
		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000

	423	Услуге по уговору	4.742.000	0	4.742.000
	424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	82.600.000	0	82.600.000
	515	Нематеријална опрема	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	30.500.000	0	30.500.000
	06	Донација од међународних организација	27.492.000	0	27.492.000
	10	Примања од домаћих задуживања	30.000.000	0	30.000.000
0701-П6	451	Укупно за Пројекат 6:	87.992.000	0	87.992.000
0701-П7	451	Пројекат 7: Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког са изградњом видео надзора ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	7.600.000	0	7.600.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	7.600.000	0	7.600.000
0701-П7	451	Укупно за Пројекат 7:	7.600.000	0	7.600.000
0701-П8	451	Пројекат 8: Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама Града Суботице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	200.000	0	200.000
	512	Машине и опрема	7.700.000	0	7.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	7.900.000	0	7.900.000
0701-П8	451	Укупно за Пројекат 8:	7.900.000	0	7.900.000
0701-П9	451	Пројекат 9: Хрстова улица ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	8.800.000	0	8.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	8.800.000	0	8.800.000
0701-П9	451	Укупно за Пројекат 9:	8.800.000	0	8.800.000
0701-П11	451	Пројекат 11:Изградња коловоза у улици Б.Кидрича- Хајдуково ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	11.800.000	0	11.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	11.800.000	0	11.800.000
0701-П11	451	Укупно за Пројекат 11:	11.800.000	0	11.800.000
0701-П12	451	Пројекат 12: Паркинг Чантавир ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	11.900.000	0	11.900.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета:	11.900.000	0	11.900.000
0701-П12	451	Укупно за Пројекат 12:	11.900.000	0	11.900.000
0701-П13	451	Пројекат 13:Изградња Змајевачке улице ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	6.800.000	0	6.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 13:			
	01	Приходи из буџета:	6.800.000	0	6.800.000
0701-П13	451	Укупно за Пројекат 13:	6.800.000	0	6.800.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	90.300.000	0	90.300.000
	06	Донација од међународних организација	27.492.000	0	27.492.000
	10	Примања од домаћих задуживања	30.000.000	0	30.000.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	147.792.000	0	147.792.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-П1		Пројекат 1: Реконструкција и доградња објекта ПЈ " Дом Дудова шума" Геронтолошког центра			

090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	511	Зграде и грађевински објекти	287.563.000	0	287.563.000
		Извори финансирања Пројекта 1:			
	01	Приходи из буџета:	1.563.000	0	1.563.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	286.000.000	0	286.000.000
0901-П1	090	Укупно Пројекат 1:	287.563.000	0	287.563.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
0901-П7		Пројекат 7: Стратегија социјалне заштите на локалном нивоу са акционим планом			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
		Извори финансирања Пројекта 7:			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
0901-П7	090	Укупно Пројекат 7:	600.000	0	600.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:			
	01	Приходи из буџета:	2.163.000	0	2.163.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	286.000.000	0	286.000.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	288.163.000	0	288.163.000
1201		ПРОГРАМ 13: Култура			
1201-П15		Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Colour соор"			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	421	Стални трошкови	4.400.000	0	4.400.000
	422	Трошкови путовања	148.000	0	148.000
	423	Услуге по уговору	6.265.000	0	6.265.000
	424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
	426	Материјал	500.000	0	500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	48.720.000	0	48.720.000
	512	Машине и опрема	11.100.000	0	11.100.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:			
	01	Приходи из буџета	25.333.000	0	25.333.000
	06	Донација од међународних организација	26.300.000	0	26.300.000
	10	Примања од домаћих задуживања	20.000.000	0	20.000.000
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:	71.633.000	0	71.633.000
1201-П24		Пројекат 24: Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	0	11.000.000
	515	Нематеријална имовина	7.800.000	0	7.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 24:			
	01	Приходи из буџета:	18.800.000	0	18.800.000
1201-П24	820	Укупно за Пројекат 24:	18.800.000	0	18.800.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	44.133.000	0	44.133.000
	06	Донација од међународних организација	26.300.000	0	26.300.000
	10	Примања од домаћих задуживања	20.000.000	0	20.000.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	90.433.000	0	90.433.000
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501-П3		Пројекат 3: Енергетска санација објекта Геронтолошки центар - клуб Центар 2			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.285.000	0	4.285.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	765.000	0	765.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.520.000	0	3.520.000
0501-П3	090	Укупно за Пројекат 3:	4.285.000	0	4.285.000
0501-П4		Пројекат 4: Energy efficient power -E2П2			

411		ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	511	Зграде и грађевински објекти		1.800.000	0	1.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
	01	Приходи из буџета:		1.800.000	0	1.800.000
0501-П4	411		Укупно за Пројекат 4:	1.800.000	0	1.800.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:				
	01	Приходи из буџета:		2.565.000	0	2.565.000
	07	Трансфери од других нивоа власти		3.520.000	0	3.520.000
0501			Укупно за ПРОГРАМ 17:	6.085.000	0	6.085.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ		749.207.000	6.310.000	755.517.000
4 06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде				
		Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
	0101-0001	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	420					
	423	Услуге по уговору		1.300.000	0	1.300.000
	424	Специјализоване услуге		15.800.000	0	15.800.000
	425	Текуће поправке и одржавање		20.000.000	0	20.000.000
	426	Материјал		20.000	0	20.000
	4511	Текуће субвенције		13.000.000	0	13.000.000
	4512	Капиталне субвенције		14.750.000	0	14.750.000
	481	Дотације		2.000.000	0	2.000.000
	512	Машине и опрема		2.110.000	0	2.110.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
	01	Приходи из буџета:		68.980.000	0	68.980.000
0101-0001	420		Укупно за Програмску активност 0101-0001:	68.980.000	0	68.980.000
	0101-0002	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју				
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава		1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
	01	Приходи из буџета:		1.500.000	0	1.500.000
0101-0002	420		Укупно за Програмску активност 0101-0001:	1.500.000	0	1.500.000
	0101-П2	Пројекат 2:Изградња објеката за сакупљање споредних производа животињског порекла				
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
	511	Зграде и грађевински објекти		5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за Пројекат П2:				
	01	Приходи из буџета:		5.000.000	0	5.000.000
0101-П2	420		Укупно за Пројекат П2:	5.000.000	0	5.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:				
	01	Приходи из буџета:		75.480.000	0	75.480.000
0101			Укупно за ПРОГРАМ 5:	75.480.000	0	75.480.000
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине				
0401-0001		Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине				

	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	200.000	0	200.000
	424	Специјализоване услуге	9.033.000	0	9.033.000
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000
	541	Експропријација грађевинског земљишта	25.000.000	0	25.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
	01	Приходи из буџета:	16.393.000	0	16.393.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
		Укупно за Програмску активност 0401-0001:	36.393.000	0	36.393.000
0401-0001	560				
		Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине			
0401-0002		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	424	Специјализоване услуге	8.300.000	0	8.300.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0002:			
	01	Приходи из буџета:	8.300.000	0	8.300.000
		Укупно за Програмску активност 0401-0002:	8.300.000	0	8.300.000
0401-0002	560				
		Програмска активност 0003: Заштита природе			
0401-0003		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	424	Специјализоване услуге	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Текуће субвенције	6.851.000	0	6.851.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0003:			
	01	Приходи из буџета:	11.501.000	0	11.501.000
		Укупно за Програмску активност 0401-0003:	11.501.000	0	11.501.000
0401-0003	560				
		Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада			
0401-0006		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:			
	01	Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
		Укупно за Програмску активност 0401-0006:	1.500.000	0	1.500.000
0401-0006	560				
		Пројекат 2: Набавка сензора за испитивање квалитета ваздуха			
0401-П2		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	512	Набавка опреме	1.900.000	0	1.900.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	1.900.000	0	1.900.000
		Укупно за Пројекат 2:	1.900.000	0	1.900.000
0401-П2	560				
		Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније			
0401-П7		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	4511	Текуће субвенције	122.000.000	0	122.000.000
	4512	Капиталне субвенције	5.032.000	0	5.032.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	97.032.000	0	97.032.000

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000.000	0	30.000.000
0401-П7	560	Укупно за Пројекат 7:	127.032.000	0	127.032.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
	01	Приходи из буџета:	136.626.000	0	136.626.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000.000	0	50.000.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	186.626.000	0	186.626.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	262.106.000	0	262.106.000
4 07		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ			
		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	1102	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност			
		Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем			
	1102-0001	УЛИЧНА РАСВЕТА			
	640				
	421	Стални трошкови	157.000.000	0	157.000.000
	423	Услуге по уговору	600.000	0	600.000
	424	Специјализоване услуге	750.000	0	750.000
	425	Текуће поправке и одржавање	750.000	0	750.000
	426	Материјал	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
	01	Приходи из буџета:	104.600.000	0	104.600.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	25.000.000	0	25.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
	1102-0001	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	159.600.000	0	159.600.000
		Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина			
	1102-0002	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	470				
	424	Специјализоване услуге	108.798.000	0	108.798.000
	426	Материјал	570.000	0	570.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
	01	Приходи из буџета:	99.368.000	0	99.368.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	0	10.000.000
	1102-0002	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	109.368.000	0	109.368.000
		Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
	1102-0003	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	470	Одржавање чистоће на територији Града			
	421	Стални трошкови	89.838.000	0	89.838.000
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде			
	421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
	423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
	425	Текуће поправке и одржавање	5.200.000	0	5.200.000
		Чишћење и одржавање сливника			
	4511	Текуће субвенције	4.992.000	0	4.992.000
		Чишћење и одржавање отворених канала			
	4511	Текуће субвенције	18.880.000	0	18.880.000
		Одржавање дечијих игралишта			
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
	425	Текуће поправке и одржавање	6.600.000	0	6.600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
		Одржавање остале комуналне и урбане опреме			

	425	Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:	300.000	0	300.000
	01	Приходи из буџета:	114.210.000	0	114.210.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	134.210.000	0	134.210.000
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
	424	Специјализоване услуге	27.500.000	0	27.500.000
	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	5.400.000	0	5.400.000
	424	Специјализоване услуге	16.000.000	0	16.000.000
		Нешкодљиво уклањање лешева животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
	01	Приходи из буџета:	50.600.000	0	50.600.000
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	50.600.000	0	50.600.000
1102-П6	470	Пројекат 6:Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
1102-П6	470	Укупно за Пројекат 6:	2.000.000	0	2.000.000
1102-П7	470	Пројекат 7:Изградња и опремање бунара Б12/4 на Водозахвату 1 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	13.500.000	0	13.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П7	470	Укупно за Пројекат 7:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П8	470	Пројекат 8:Изградња и опремање бунара Б27/3 на Водозахвату 1 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	13.500.000	0	13.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П8	470	Укупно за Пројекат 8:	13.500.000	0	13.500.000
1102-П9	470	Пројекат 9:Пројекат изградње градске пијаце у Суботици и пројекат реконструкција дела канализационе мреже уз градску пијацу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	6.400.000	0	6.400.000
		Извори финансирања за Пројекат 9:			
	01	Приходи из буџета:	6.400.000	0	6.400.000
1102-П9	470	Укупно за Пројекат 9:	6.400.000	0	6.400.000

1102-П11		Пројекат 11: Израда планова из комуналне области			
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1102-П11	470	Укупно за Пројекат 11:	1.000.000	0	1.000.000
1102-П16		Пројекат 16: Одржавање канализационог система ради повезивања колектора 1 и 0			
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	7.800.000	0	7.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01	Приходи из буџета	7.800.000	0	7.800.000
1102-П16	470	Укупно за Пројекат 16:	7.800.000	0	7.800.000
1102-П27		Пројекат 27: Формирање паркова за псе			
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	512	Машине и опрема	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 27:			
	01	Приходи из буџета	3.500.000	0	3.500.000
1102-П27	470	Укупно за Пројекат 27:	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	416.478.000	0	416.478.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	45.000.000	0	45.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	0	40.000.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	501.478.000	0	501.478.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	60.982.000	0	60.982.000
	4512	Капиталне субвенције	7.950.000	0	7.950.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
	01	Приходи из буџета:	68.932.000	0	68.932.000
1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	68.932.000	0	68.932.000
1502-0002		Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	5.400.000	0	5.400.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	5.400.000	0	5.400.000
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	5.400.000	0	5.400.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	74.332.000	0	74.332.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	74.332.000	0	74.332.000
0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			

0701-0002	450	Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре САОБРАЋАЈ				
		422	Трошкови путовања	150.000	0	150.000
		423	Услуге по уговору	1.660.000	0	1.660.000
		426	Материјал	2.400.000	0	2.400.000
		4511	Текуће субвенције	84.830.000	0	84.830.000
		481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	0	5.000.000
		512	Машине и опрема	9.250.000	0	9.250.000
		01	Приходи из буџета:	103.290.000	0	103.290.000
0701-0002	450	Укупно за Програмску активност 0701-0002:		103.290.000	0	103.290.000
0701-П4	450	Пројекат 4: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за Трг Јакаба и Комора и трг Синагоге у циљу унапређења безбедности саобраћаја САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:				
		01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
0701-П4	450	Укупно за Пројекат 4:		1.000.000	0	1.000.000
0701-П14	450	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону САОБРАЋАЈ				
		512	Машине и опрема	4.000.000	0	4.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 14				
01	Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000		
0701-П14	450	Укупно за Пројекат 14:		4.000.000	0	4.000.000
0701-П15	450	Пројекат 15: Замена постојећих камера у систему САОБРАЋАЈ				
		512	Машине и опрема	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:				
01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000		
0701-П15	450	Укупно за Пројекат 15:		500.000	0	500.000
0701-П16	450	Пројекат 16: Израда пројекта изградње система намањеног електронском надзору (видео надзору) САОБРАЋАЈ				
		423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:				
01	Приходи из буџета:	500.000	0	500.000		
0701-П16	450	Укупно за Пројекат 16:		500.000	0	500.000
0701-П17	450	Пројекат 17: Израда пројекта техничке регулације саобраћаја за део Сомборског пута (дуж пијаце "Буељак") у циљу унапређења безбедности саобраћаја САОБРАЋАЈ				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 17:				
01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000		
0701-П17	450	Укупно за Пројекат 17:		1.000.000	0	1.000.000
0701-П23	450	Пројекат 23: Пројекат "безбедне школске руте" ка зонама школа САОБРАЋАЈ				
		423	Услуге по уговору	1.100.000	0	1.100.000
		Извори финансирања за Пројекат 23:				
01	Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000		
0701-П23	450	Укупно за Пројекат 23:		1.100.000	0	1.100.000

0701-0004		Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника			
	450	САОБРАЋАЈ			
		424 Специјализоване услуге	2.850.000	0	2.850.000
		426 Материјал	150.000	0	150.000
		4511 Текуће субвенције јавном градском саобраћају	146.550.000	0	146.550.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
		01 Приходи из буџета:	129.550.000	0	129.550.000
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	0	20.000.000
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	149.550.000	0	149.550.000
0701-П10		Пројекат 10: Куповина аутобуса			
	450	САОБРАЋАЈ			
		4512 Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	21.000.000	0	21.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине:	21.000.000	0	21.000.000
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:	21.000.000	0	21.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
		01 Приходи из буџета:	240.940.000	0	240.940.000
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине:	21.000.000	0	21.000.000
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	0	20.000.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	281.940.000	0	281.940.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0004		Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4511 Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	126.000.000	0	126.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
		01 Приходи из буџета:	126.000.000	0	126.000.000
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	126.000.000	0	126.000.000
1301-П3		Пројекат 3: Улагање у СРЦ Прозивка			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4512 Капиталне субвенције (баласт за УВ лампу)	500.000	0	500.000
		4512 Капиталне субвенције (систем за коришћење гардеробних ормарића)	2.600.000	0	2.600.000
		4512 Капиталне субвенције (машина за одржавање хигијене на платоу базена)	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01 Приходи из буџета:	3.600.000	0	3.600.000
1301-П3	860	Укупно за Пројекат 3:	3.600.000	0	3.600.000
1301-П4		Пројекат 4: Санација Отвореног базена			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4512 Капиталне субвенције Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2.900.000	0	2.900.000
		4512 Капиталне субвенције-теретана на отвореном	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01 Приходи из буџета:	3.400.000	0	3.400.000
1301-П4	860	Укупно за Пројекат 4:	3.400.000	0	3.400.000

1301-П5		Пројекат 5: Улагање у Халу спортова			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -Адаптација сале за борилачке спортове	900.000	0	900.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
1301-П5	860	Укупно за Пројекат 5:	900.000	0	900.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	133.900.000	0	133.900.000
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	133.900.000	0	133.900.000
		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
0501					
0501-П1	911	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 1: Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000
0501-П1	911	Укупно за Пројекат 1:	4.000.000	0	4.000.000
0501-П2	912	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.000.000	0	2.000.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
0501-П2	912	Укупно за Пројекат 2:	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:			
	01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	6.000.000	0	6.000.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	997.650.000	0	997.650.000
4 08		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ			
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
1101-0001	620	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	424	Специјализоване услуге	3.000.000	0	3.000.000
	511	Зграде и грађевински објекти	37.000.000	0	37.000.000
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001: Приходи из буџета:	40.000.000	0	40.000.000
1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	40.000.000	0	40.000.000
1101-0002	620	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Остале стручне услуге	1.892.000	0	1.892.000
	424	Специјализоване услуге	1.920.000	0	1.920.000
	4511	Текуће субвенције	7.346.000	0	7.346.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.132.000	0	1.132.000
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: Приходи из буџета:	12.290.000	0	12.290.000

		<i>Укупно за Програмску активност</i>				
1101-0002	620	<i>1101-0002:</i>		12.290.000	0	12.290.000
1101-П2	620	Пројекат 2: Уклањање постојећих објеката на катастарским парцелама бр.1763/1,1761 и 1763/4 КО Стари град ради привођења простора планираним наменама-кључ у руке				
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	424	Специјализоване услуге		2.000.000	0	2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
	01	Приходи из буџета:		2.000.000	0	2.000.000
1101-П2	620	Укупно за Пројекат 2:		2.000.000	0	2.000.000
1101		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:				
	01	Приходи из буџета:		54.290.000	0	54.290.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:		54.290.000	0	54.290.000
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност				
1102-0001	640	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем УЛИЧНА РАСВЕТА				
	4511	Текуће субвенције		83.886.000	0	83.886.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
	01	Приходи из буџета:		83.886.000	0	83.886.000
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:		83.886.000	0	83.886.000
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти		5.750.000	0	5.750.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:				
	01	Приходи из буџета:		5.750.000	0	5.750.000
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:		5.750.000	0	5.750.000
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација		2.050.000	0	2.050.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
	01	Приходи из буџета:		2.050.000	0	2.050.000
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:		2.050.000	0	2.050.000
1102-П5	620	Пројекат 5: Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних станова-ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти		35.700.000	0	35.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:				
	01	Приходи из буџета:		35.700.000	0	35.700.000
1102-П5	620	Укупно за Пројекат 5:		35.700.000	0	35.700.000
1102-П14	520	Пројекат 14: Секундарна мрежа градске канализације у делу Мачванске улице (део од Дурмиторске до Фочанске) УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
	4512	Капиталне субвенције		4.770.000	0	4.770.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:				
	01	Приходи из буџета:		4.770.000	0	4.770.000
1102-П14	520	Укупно Пројекат 14:		4.770.000	0	4.770.000
1102-П15		Пројекат 15: Изградња помоћних објеката постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Стари Жедник и водозахвата Бајмок				

	630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	24.890.000	0	24.890.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:			
	01	Приходи из буџета:	8.164.000	0	8.164.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.363.000	0	8.363.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	8.363.000	0	8.363.000
1102-П15	630	Укупно Пројекат 15:	24.890.000	0	24.890.000
1102-П17	620	Пројекат 17: Нова аутобуска стајалишта (паметна стајалишта) УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.100.000	0	2.100.000
		Извори финансирања за Пројекат 17:			
	01	Приходи из буџета:	2.100.000	0	2.100.000
1102-П17	620	Укупно Пројекат 17:	2.100.000	0	2.100.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	142.420.000	0	142.420.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	8.363.000	0	8.363.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	8.363.000	0	8.363.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	159.146.000	0	159.146.000
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-П10	620	Пројекат 10: Wellness-SPA центар Палић-унапређење бањског туризма РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4512	Капиталне субвенције	420.095.000	0	420.095.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	120.095.000	0	120.095.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	100.000.000	0	100.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	200.000.000	0	200.000.000
1502-П10	620	Укупно за Пројекат 10:	420.095.000	0	420.095.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	120.095.000	0	120.095.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	100.000.000	0	100.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	200.000.000	0	200.000.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	420.095.000	0	420.095.000
0701		ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура			
0701-0002	451	Програмска активност 0002:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	4.680.000	0	4.680.000
	4511	Текуће субвенције	374.310.000	0	374.310.000
	511	Зграде и грађевински објекти	19.281.000	0	19.281.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
	01	Приходи из буџета:	368.271.000	0	368.271.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
0701-0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	398.271.000	0	398.271.000
0701-П5	451	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	33.000.000	0	33.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	33.000.000	0	33.000.000
0701-П5	451	Укупно за Пројекат 5:	33.000.000	0	33.000.000
0701-П19		Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице			

	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000
	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Пројекат 19:			
	01	Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
0701-П19	451	Укупно за Пројекат 19:	900.000	0	900.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	402.171.000	0	402.171.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30.000.000	0	30.000.000
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:	432.171.000	0	432.171.000
1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
1201-П2		Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	903.800.000	0	903.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	38.200.000	0	38.200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	866.200.000	0	866.200.000
1201-П2	820	Укупно за Пројекат 2:	904.400.000	0	904.400.000
1201-П6		Пројекат 6: Санација Дома културе у Новом Жеднику			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000	0	1.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	1.800.000	0	1.800.000
1201-П6	820	Укупно за Пројекат 6:	1.800.000	0	1.800.000
1201-П11		Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
	01	Приходи из буџета:	1.000.000	0	1.000.000
1201-П11	820	Укупно за Пројекат 11:	1.000.000	0	1.000.000
1201-П12		Пројекат 12: Реконструкција и изградња Зелене фонтане			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	423	Услуге по уговору	1.200.000	0	1.200.000
	511	Зграде и грађевински објекти	155.542.000	0	155.542.000
		Извори финансирања за Пројекат 12:			
	01	Приходи из буџета	106.742.000	0	106.742.000
	10	Примања од домаћих задуживања	50.000.000	0	50.000.000
1201-П12	620	Укупно за Пројекат 12:	156.742.000	0	156.742.000
1201-П16		Пројекат 16: Соколски дом			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	10.900.000	0	10.900.000
		Извори финансирања за Пројекат 16:			
	01	Приходи из буџета	10.900.000	0	10.900.000
1201-П16	820	Укупно за Пројекат 16:	10.900.000	0	10.900.000
1201-П20		Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000
	511	Зграде и грађевински објекти	13.650.000	0	13.650.000
		Извори финансирања за Пројекат 20:			
	01	Приходи из буџета:	13.950.000	0	13.950.000
1201-П20	820	Укупно за Пројекат 20:	13.950.000	0	13.950.000

		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	172.592.000	0	172.592.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	866.200.000	0	866.200.000
	10	Примања од домаћих задуживања	50.000.000	0	50.000.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	1.088.792.000	0	1.088.792.000
<hr/>					
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
	1301-0002	Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту			
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
	4511	Текуће субвенције	6.986.000	0	6.986.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01	Приходи из буџета:	6.986.000	0	6.986.000
1301-0002	860	Укупно за Програмску активност 1301-0002:	6.986.000	0	6.986.000
<hr/>					
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
	01	Приходи из буџета:	6.986.000	0	6.986.000
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	6.986.000	0	6.986.000
<hr/>					
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:			2.161.480.000	0	2.161.480.000
<hr/>					
УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА			8.155.455.000	221.182.000	8.376.637.000
<hr/>					
5	01	РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0004	Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво			
	330	СУДОВИ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.946.000	0	7.946.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.524.000	0	1.524.000
	413	Накнада у натури	150.000	0	150.000
	414	Социјална давања запосленима	1.810.000	0	1.810.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	0	350.000
	421	Стални трошкови	60.000	0	60.000
	422	Трошкови путовања	185.000	0	185.000
	423	Услуге по уговору	1.363.000	0	1.363.000
	426	Материјал	481.000	0	481.000
	482	Остали порези	12.000	0	12.000
	512	Машине и опрема	265.000	0	265.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
	01	Приходи из буџета:	14.146.000	0	14.146.000
0602-0004	330	Укупно за Програмску активност 0602-0004:	14.146.000	0	14.146.000
<hr/>					
	0602	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	14.146.000	0	14.146.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	14.146.000	0	14.146.000
<hr/>					
УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			14.146.000	0	14.146.000
<hr/>					
6	01	РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0005	Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман			
	150	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.346.000	0	8.346.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.000	0	1.471.000

413	Накнада у натури	100.000	0	100.000
414	Социјална давања запосленима	200.000	0	200.000
415	Накнаде трошкова за запослене	170.000	0	170.000
421	Стални трошкови	216.000	0	216.000
422	Трошкови путовања	63.000	0	63.000
423	Услуге по уговору	788.000	0	788.000
426	Материјал	525.000	0	525.000
481	Дотације	20.000	0	20.000
482	Остали порези	10.000	0	10.000
485	Накнада штете	40.000	0	40.000
512	Машине и опрема	402.000	0	402.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
01	Приходи из буџета:	12.351.000	0	12.351.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0005:		
0602-0005	150	12.351.000	0	12.351.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
01	Приходи из буџета:	12.351.000	0	12.351.000
		Укупно за ПРОГРАМ 15:		
0602		12.351.000	0	12.351.000
		УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
		12.351.000	0	12.351.000

7 01

РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

0602

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0006: Инспекцијски послови

0602-0006

130

ОПШТЕ УСЛУГЕ

411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.724.000	0	1.724.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	264.000	0	264.000
414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000
415	Накнаде трошкова за запослене	35.000	0	35.000
421	Стални трошкови	36.000	0	36.000
422	Трошкови путовања	71.000	0	71.000
423	Услуге по уговору	90.000	0	90.000
424	Специјализоване услуге	10.000	0	10.000
426	Материјал	250.000	0	250.000
515	Нематеријлана имовина	26.000	0	26.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
01	Приходи из буџета:	2.546.000	0	2.546.000

0602-0006 130

Укупно за Програмску активност 0602-0006:**2.546.000 0 2.546.000**

0602

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:

01 Приходи из буџета: 2.546.000 0 2.546.000

Укупно за ПРОГРАМ 15: 2.546.000 0 2.546.000**УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 2.546.000 0 2.546.000**

8 01

РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

0602

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ОПШТЕ УСЛУГЕ

0602-0001

130

411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.988.000	0	2.988.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	537.000	0	537.000
413	Накнаде у натури	10.000	0	10.000
414	Социјална давања запосленима	80.000	0	80.000
415	Накнаде трошкова за запослене	70.000	0	70.000
421	Стални трошкови	30.000	0	30.000
422	Трошкови путовања	234.000	0	234.000
423	Услуге по уговору	320.000	0	320.000
424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000

	426	Материјал	220.000	0	220.000
	515	Нематеријална имовина	26.000	0	26.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	4.615.000	0	4.615.000
		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.615.000	0	4.615.000
0602-0001	130				
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	4.615.000	0	4.615.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.615.000	0	4.615.000
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4.615.000	0	4.615.000
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	8.330.899.000	221.182.000	8.552.081.000
		Укупни извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	5.906.062.000	0	5.906.062.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	133.164.000	133.164.000
	05	Донација од иностраних земаља	0	13.606.000	13.606.000
	06	Донације од међународних организација	108.553.000	11.500.000	120.053.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.231.401.000	2.200.000	1.233.601.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2.960.000	2.960.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	377.000.000	0	377.000.000
	10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000	4.700.000	304.700.000
	11	Примања од иностраних задуживања	97.000.000	0	97.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	120.000.000	0	120.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000.000	0	150.000.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	40.883.000	53.052.000	93.935.000
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:	8.330.899.000	221.182.000	8.552.081.000

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета Града је Градоначелник.

Члан 10.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава корисницима у оквиру својих одобрених апропријација.

Корисници су обавезни да доносе план за коришћење апропријација - финансијске планове на основу става 1. овог члана.

Градоначелник даје сагласност на планове за коришћење апропријација – финансијске планове корисника буџетских средстава.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за извршавање обавеза корисника буџета неће се вршити уколико корисници нису добили сагласност градоначелника на планове за коришћење апропријација – финансијске планове.

Пре преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да обавесте Секретаријат за финансије Градске управе о намери преузимања обавезе подношењем захтева за преузимање обавеза у складу са одобреним апропријацијама, односно у складу са финансијским планом. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, у складу са добијеном сагласношћу на поднесени захтев за преузимање обавеза од стране Секретаријата за финансије Градске управе.

Директни и индиректни корисници средстава буџета града пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. Закона о буџетском систему у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Члан 11.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана. у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Секретаријата за финансије Градске управе, уз сагласност Градоначелника, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 12.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 13.

Решење о промени апропријације из прихода буџета, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

Решење о употреби текуће буџетске резерве, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе, доноси Градоначелник.

Решење о употреби сталне буџетске резерве, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе, доноси Градско веће.

Члан 14.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству за финансије за одобрење фискалног дефицита изнад законом дозвољеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 15.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора Града Суботице.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 16.

Изузетно, у случају да се буџету Града из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације и зајма, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 17.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у Разделу 1 – Скупштина Града, као директан корисник одговоран је Председник Скупштине града Суботице, у Разделу 2 – Градоначелник и Разделу 3 – Градско веће, као директан корисник, одговоран је Градоначелник, за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у Разделу 4 – Градска управа, као директан корисник, одговорни су Начелник Градске управе и Секретари секретаријата Градске управе, а за законито и наменско коришћење средстава распоређених у Разделу 5, 6, 7 и 8 руководиоци директних корисника.

За обрачун и подношење захтева за измирење обавеза града Суботица за ПДВ задужен је Секретаријат за финансије по свим основама.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току периода примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима. Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Наменски расходи се могу одобрити кориснику буџета до нивоа до ког се остваре приходи буџета за одговарајуће намене.

Члан 19.

Ако индиректни корисници буџетских средстава не остваре приходе утврђене у члану 7. у колони издаци из осталих извора ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Преусмеравање апропријација из осталих извора могу се мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев Секретаријату за финансије Градске управе за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 - Приходи из буџета.

Корисници буџетских средстава код којих у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења преузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 22.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева.

Уз захтев за пренос средстава, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћања (копије).

Члан 23.

За финансирање текуће неликвидности буџета могу се током 2020 године користити средства са консолидованог рачуна трезора Града Суботице, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна на основу решења Градоначелника.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник одлучује о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).

Члан 24.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Града Суботице а најкасније до 31. децембра 2020. године средства, која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

Јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2019. годину.

Привредна друштва, у којима град Суботица има учешће у власништву више од 50%, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града Суботице 70% дела добити од сразмерног удела града у привредном друштву по завршном рачуну за 2019. годину, који, у складу са законом који уређује привредна друштва, припада граду као члану друштва.

Члан 28.

Секретаријат за финансије Градске управе обавезан је да редовно прати извршење буџета, и најмање два пута годишње информисе Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 29.

Овлашћује се Секретаријат за финансије да може у току године, уколико је то потребно, исказивање прихода и расхода да усклади са изменама прописа који регулишу буџетско пословање.

Члан 30.

Ова одлука се доставља Министарству финансија и објављује се у «Службеном листу Града Суботице».

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице», а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

Република Србија**Аутономна Покрајина Војводина****СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА****Број: I-00-400-28/2019****Дана: 23.12.2019. године****С у б о т и ц а****Трг слободe 1****Председник Скупштине града Суботице****Тивадар Бунфорд, с.р.**

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и члана 33. став 1. тачка 5. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 27/19 – пречишћен текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о доношењу Плана генералне регулације за насеље Ђурђин

Члан 1.

Доноси се План генералне регулације за насеље Ђурђин (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Плански основ за израду Плана је Просторни План града Суботице (Службени лист града Суботице 16/2012).

Члан 3.

Планом се омогућује:

- Стварање могућности за унапређење и проширење капацитета постојећих јавних функција и реализацију других објеката јавних функција, са дефинисањем услова и правила за реализацију поменутих објеката у складу са нормативима и стандардима у односу на

планирани број становника као и услова за изградњу објеката сходно њиховој намени,

- Утврђивање површина јавне намене за дефинисање нових улица и корекцију регулације постојећих улица, јавних површина (трг, сквер...); коридора јавне комуналне инфраструктуре и др,
- Дефинисање услова за изградњу објеката у оквиру претежних намена земљишта утврђених за зоне унутар предвиђеног грађевинског подручја, а све у циљу прилагођавања потребама становника насеља Ђурђин и другим смерницама утврђеним Просторним планом,
- Заштита, очување и унапређење природних вредности и животне средине.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је елаборат План генералне регулације за насеље Ђурђин, израђен од стране Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица под бројем 299-28/18.

Члан 5.

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу Града Суботице”.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Суботице".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-350-77/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ЂУРЂИН

Директор:

Предраг Радивојевић дипл.инж.грађ.

Суботица, децембар 2019. године

НАРУЧИЛАЦ: **ГРАДСКА УПРАВА - ГРАД СУБОТИЦА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ**

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ: **ГРАДСКА УПРАВА - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО**

ОБРАЂИВАЧ: **ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА**

БРОЈ УГОВОРА: **299-28/18**

НАЗИВ ПЛАНА: **ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ЂУРЂИН**

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА:
СТРУЧНИ ТИМ: **АНА БУКВИЋ, дипл.инж.арх.
ЛАСЛО ЈУХАС, дипл.инж.саоб.
СНЕЖАНА ДАВИДОВИЋ, дипл.инж.грађ.
АНТЕ СТАНТИЋ, ел.инж.
МИЈАТОВИЋ ТАЊА, дипл.инж.арх**

РАДНИ ТИМ: **ГАБОР ПОША, инж.геод.**

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ
УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНИРАЊА: **ПЕТАР АНДРИЋ, дипл.инж.арх.**

С А Д Р Ж А Ј :

- I** **ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
- Решење о упису у Регистар привредних субјеката обрађивача Плана
 - Лиценца одговорног урбанисте
- II** **ОПШТИ ДЕО**

- 2.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
- 2.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
- 2.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
- 2.4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И УРБАНИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
- 2.4.1. Постојеће стање – биланс површина
- 2.5. ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА
- 2.5.1. Саобраћајна мрежа
- 2.5.2. Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона мрежа
- 2.5.3. Водоводна и канализациона мрежа
- 2.6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ЗЕЛЕНИЛА
- 2.7. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ

ПЛАНСКИ ДЕО

III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

- 3.1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
- 3.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И БИЛАНС ПОВРШИНА
- 3.2.1. Концепција уређења простора
- 3.2.2. Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина (блокова) одређених планом према морфолошким, планским, историјско амбијенталним и другим карактеристикама
- 3.2.3. Компатибилне намене (важе за све зоне)
- 3.2.4. Биланс површина планираног стања
- 3.3. ПРАВИЛА, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
- 3.4. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
- 3.4.1. Површине јавне намене
- 3.4.2. Површине за остале намене
- 3.4.3. Елементи за парцелацију грађевинског земљишта намењеног за јавне површине и комплексе јавних објеката
- 3.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- 3.5.1. Саобраћајне површине
- 3.5.2. Јавне зелене површине
- 3.5.3. Урбанистички и други услови за изградњу објеката јавне намене
- 3.5.3.1. Објекти јавне намене за које је предвиђено утврђивање општег интереса
- 3.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
- 3.6.1. Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона мрежа
- 3.6.2. Водоводна и канализациона мрежа
- 3.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
- 3.8. ОПШТИ РЕГУЛАЦИОНИ И НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
- 3.9. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
- 3.9.1. Општи и посебни услови и мере заштите културног наслеђа амбијенталне целине од културно историјског или урбанистичког значаја као и попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају изградити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите
- 3.9.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи
- 3.9.3. Мере заштите животне средине
- 3.9.3.1. Заштићена подручја
- 3.9.3.2. Мере за заштитну зону еколошких коридора

- 3.9.3.3. Концепт озелењавања унутар граница Плана
- 3.9.3.4. Заштита пронађених геолошких и палеонтолошких докумената
- 3.9.4. Услови за заштиту од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
- 3.9.5. Услови за евакуацију отпада
- 3.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
- 3.11. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ЛОКАЦИЈАМА ПРОПИСАНИМ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ
- 3.12. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
- 3.13. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

- IV ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**
- 4.1. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
 - 4.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНАМА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
 - 4.2.1. ЗОНА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА
 - 4.2.2. ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ ГУСТИНА
 - 4.2.3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНИ ПРОИЗВОДНО ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОМАЋИНСТАВА
 - 4.2.3.1. Зона производње у склопу производно пољопривредних домаћинстава
 - 4.3. ЗОНА ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ)
 - 4.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНИ ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА
 - 4.5. ЗОНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
 - 4.6. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
 - 4.7. ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКТА
 - 4.8. ЗОНА ТУРИЗМА
 - 4.9. ЗОНА КОМУНАЛНОГ САДРЖАЈА –ГРОБЉЕ
 - 4.10. ЗОНА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КОЈА ЈЕ ВАН ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
 - 4.11. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ СУСЕДНИХ ОБЈЕКТА
 - 4.12. УСЛОВИ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА НА ПРОСТОРУ ПЛАНА
 - 4.12.1. Зона становања
 - 4.13. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ЗОНЕ
 - 4.13.1. Општи услови за изградњу објеката
 - 4.13.2. Услови за архитектонско и естетско обликовање елемената објеката
 - 4.14. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
 - 4.15. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
 - 4.16. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
 - 4.16.1. Електроенергетске, гасне и ТК инсталације
 - 4.16.2. Водовод и канализација
 - 4.17. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ – УЛИЦА
 - 4.17.1. Правила за изградњу саобраћајне мреже
 - 4.17.2. Правила за изградњу и уређење јавних зелених површина
 - 4.18. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 - 4.18.1. Правила за изградњу електроенергетске, гасне и ТК мреже
 - 4.18.2. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже

V ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА

II ОПШТИ ДЕО

2.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

На основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Ђурђин („Службени лист Града Суботице”, број 29/18), приступило се изради Плана генералне регулације за насеље Ђурђин (у даљем тексту: План). Саставни део Одлуке је Решење Градске управе Града Суботице – Секретаријата за грађевинарство број: IV-05-350-86.2/2018 од 23.11.2018. године, о неприступању стратешкој процени утицаја уз План на животну средину.

Наручилац Плана је Град Суботица - Градска управа, Секретаријат за инвестиције и развој, на основу Уговора бр. 299-28/18 закљученог између Града Суботице и Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање које је обрађивач Плана. Носилац израде Плана је Град Суботица, Секретаријат за грађевинарство.

Правни основ за израду Плана генералне регулације је Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19) - у даљем тексту: Закон.

План је израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019) и садржи текстуални и графички део – у даљем тексту: Правилник.

У складу са чланом 48. Закона и члановима 44. и 45. Правилника, за потребе израде Нацрта Плана су прибављени подаци о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима комуналне, саобраћајне и остале инфраструктуре од надлежних комуналних предузећа, као и услови од органа, организација и предузећа из области које су од утицаја на израду Плана.

Плански основ за израду Плана је Просторни План града Суботице („Службени лист града Суботице” бр. 16/12).

2.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Плански документ вишег реда је Просторни План града Суботице („Службени лист града Суботице” бр. 16/12).

Извод из Просторног Плана града Суботице – II Плански део

3.2.1. Мрежа насеља града Суботице

Типолошки, насеља у Граду могу се поделити по величини (број становника), по времену настанка и локације насеља, затим по основној матрици улица, по производним и културним садржајима.

По времену настанка насеља се групишу:

13. *Градско насеље Суботица (опстало за време Турака)*
14. *Бајмок, Чантавир, Шандор (Александрово) крај XVIII почетак XIX века*
15. *Палић средина XIX века*
16. *До краја I светског рата су се формирали: Горњи и Доњи Таванкут, Миргеи, Бачки Виногради, Шупљак, Ђурђин*
17. *Насеља настала између два светска рата – добровољачка насеља – Вишњевац и Душаново поред Чантавира, Масариково испред Бачких Винограда, Мишићево, Рата близу Бајмока, на путу за Бачалмаш - Српски Шор, данашња Келебија, Нови Жедник.*
18. *Насеља новијег датума Мала Босна, Биково, Габрић, Носа, Скендерево, Верушић, Мадарашки салаши настала углавном "скупљањем" салаша*

Оваква хронологија насељавања Града Суботице има изразите функционалне последице и задржаће се још увек у фази транзиције из пољопривредног у индустријски (мала и средња предузећа) сектор у руралном делу и из индустријског у услужни сектор у урбаном делу Града.

Генерално посматрано, у мрежи насеља Града Суботице, запажа се диверсификација функција села манифестована смањењем учешћа активног становништва у аграрним делатностима и повећањем учешћа запослених у секундарним и терцијарним делатностима. Тај процес је најизраженији у приградским насељима и оним која имају добру доступност градском центру. Очито је да се око градског насеља Суботице почео формирати прстен функционално трансформисаних села која је захватио социоекономски преображај.

Центри заједница насеља

На основу размештаја становништва, функција, саобраћајне повезаности и степена социоекономске трансформације у Граду Суботици издиференцирано је неколико целина које се карактеришу мање-више кохерентношћу и функционалном комплементарношћу. Такође је уочљива разлика у њиховом територијалном обухвату и положају у функционалној хијерархији.

У првој хијерархијској равни је градско насеље Суботица, око које је формиран периурбани прстен у чији састав улазе насеља на потезу према Хоргошу (Палић, Хајдуково, Бачки Биногради) и Келебија. То је зона највеће концентрације функција и становништва. У њој живи око 115.000 становника. У скорој будућности у функционалном смислу у агломерацију је потребно умрежити насеље Шупљак.

У овој хијерархијској равни центар заједнице насеља је насеље Хајдуково.

У другој хијерархијској равни је центар заједнице насеља Бајмок у чијем су директном пољу утицаја Мишићево, а делимичном Ђурђин и Доњи и Горњи Таванкут са Миргешом.

Сличну хијерархију има агломерација која се развила на линији Стари Жедник – Нови Жедник – Чантавир са Бачким Душановом и Вишњевцем, а са Чантавиrom као центром заједнице насеља.

Тачке

Туристичке дестинације (тачке) су основа туристичке понуде. Тачке које се налазе у појединим подзонама биле би основ због којег се очекује долазак туриста у неки крај. Могу се поделити на природне и антропогене. У зони 1. то су бројни културни, историјски и архитектонски објекти; у зони 2. садржаји који су засновани на природним компонентама простора и у комбинацији са културним садржајем привлачно делују на посетиоце; у подзони 3. природни и антропогени садржаји (Палићко и Лудашко језеро, мајур, ергела...). Истовремено и ван предложених зона постоје поједине тачке које ће бити уврштене у заједнички систем туристичке понуде. Такви су атари насеља Бајмок (термални извори, спортски садржаји), салаши који је налазе у атарима бројних села (Биково, Стари Жедник и др.), поједини аутентични објекти у Граду који би својим значајем могли да привуку госте) и др.

Пројекат Суботички салаши. Ревитализација и рестаурација салаша у духу традиције овог краја у циљу јединствене понуде етно-културолошког садржаја. (где год постоји могућност а нарочито у атарима села Стари Жедник, Шупљак, Биково).

- Извод из Просторног Плана града Суботице – III Пропозиције просторног развоја

2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ЗА КОЈА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА

Овим планом утврђена су грађевинска подручја насеља, кроз израду шематских приказа уређења са описом граница, за насељена места: Келебија, Доњи Таванкут, Горњи Таванкут, Миргеш, Скендерово, Стари Жедник, Ђурђин, Мишићево, Мала Босна, Хајдуково, Бачки Виногради, Шупљак, Носа, Биково, Габрић, Вишњевац, Бачко Душаново, Верушић и Мадарашки салаши.

За ова насеља Просторним планом је дата основна намена површина, трасе и коридори основне комуналне инфраструктуре и у овом поглављу дефинисан скуп правила и елемената урбанистичке организације, уређења и грађења појединачних наменских зона унутар грађевинских подручја, са правилима за регулацију и грађење нових, као и реконструкцију постојећих објеката у складу са врстом и наменом објеката чија изградња је дозвољена у одређеној зони.

Правила грађења и регулације примењују се на све планом предвиђене зоне и типове градње и утврђују као правила парцелације, регулације и изградње објеката:

- за просторе унутар грађевинског подручја насеља за које није предвиђена израда урбанистичког плана,
- за просторе унутар насеља за које је израда урбанистичког плана предвиђена, као правила усмеравајућег карактера при изради истих

2.4.a) Врста и намена објеката који се могу градити у грађевинском подручју насеља

На подручју општине, у грађевинском подручју насеља, поред стамбених, могу се градити и сви други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. Објекат компатибилне намене може добити одобрење за изградњу на површинама друге претежне намене. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

2.4.б) Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у грађевинском подручју насеља

Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, на површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта, или на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре.

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.

2.4.1. Врста и намена објеката који се могу градити у наменским зонама насеља

У односу на величину, значај и степен развијености насеља, уважавајући организацију и уређење насеља реализовано кроз спонтани и усмерени урбани процес зацртан ранијим урбанистичким плановима, а према постојећем, односно планираном начину коришћења простора утврђена је подела насељског простора на урбанистичке, односно основне наменске целине - зоне:

- зона централних садржаја
- зона становања
- радна зона
- спортско-рекреативна зона
- зона туризма
- зона комуналних садржаја
- комплекси верских објеката

Правила за изградњу објеката су дефинисана и груписана као скуп правила грађења за одређену врсту и намену објеката који се могу реализовати у зонама, у складу са критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима, јединствено за сва насеља и у складу са специфичностима типа насеља.

2.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Опис границе планског документа

Планом генералне регулације обухваћен је простор од **цца 161,13 ha**. Граница Плана се делимично преузима из шематског приказа насеља Ђурђин, Просторног плана града Суботице, али се највећој мери коригује, углавном према постојећим међама или према постојећем стању на терену. Будући да након детаљне анализе насеља је уочено да велики део простора чине неизграђене површине (пољопривредне), а не постоји тенденција за градњом на њима, из тих разлога коригована граница ће да заобиђе ове површине и смањи грађевински рејон. Грађевински рејон Ђурђина се смањује у односу на шему насеља из ППР-а за **цца 52 ha**

Почетна тачка описа грађевинског подручја насеља Ђурђин је тачка 1 која се налази на регулацији пута Ђурђин-Суботица, на пресеку катастарских парцела бр. 2692/9, 4236/4 и 2685 К.О. Ђурђин. Граница насеља је дефинисана је преломним тачкама које су означене ознакама од 1 до 128.

На графичком прилогу 5.3 дата је граница планског подручја. Укупна површина грађевинског подручја насеља Ђурђин износи 161,13 ха.

Попис катастарских парцела:

Катастарске парцеле које се налазе у границама плана су: 1818/10, 1820/1, 1820/3, 1820/4, 1820/5, 1820/6, 1820/7, 1821, 1822, 1823/1, 1823/2, 1824, 1825/1, 1825/2, 1835, 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1837, 1838, 1839, 1840/1, 1840/10, 1840/11, 1840/12, 1840/13, 1840/14, 1840/15, 1840/16, 1840/17, 1840/18, 1840/19, 1840/2, 1840/20, 1840/21, 1840/3, 1840/4, 1840/5, 1840/6, 1840/7, 1840/8, 1840/9, 1841, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846/1, 1869/2, 1869/3, 1869/4, 1869/42, 1869/43, 1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/8, 2472/1, 2472/2, 2472/4, 2472/5, 2472/6, 2473/1, 2473/2, 2473/3, 2474/1, 2474/2, 2477/1, 2477/2, 2477/3, 2478/1, 2478/2, 2478/3, 2479/1, 2479/2, 2479/3, 2480/1, 2480/2, 2480/3, 2480/4, 2490, 2491/1, 2491/2, 2491/3, 2491/5, 2491/6, 2491/7, 2492/1, 2492/2, 2494/1, 2494/2, 2494/3, 2494/4, 2494/5, 2494/6, 2495/1, 2495/10, 2495/11, 2495/12, 2495/13, 2495/14, 2495/15, 2495/16, 2495/17, 2495/18, 2495/19, 2495/2, 2495/20, 2495/21, 2495/22, 2495/23, 2495/24, 2495/25, 2495/26, 2495/27, 2495/28, 2495/29, 2495/3, 2495/30, 2495/4, 2495/5, 2495/6, 2495/7, 2495/8, 2495/9, 2496/1, 2496/2, 2496/3, 2496/4, 2496/5, 2496/6, 2496/7, 2497/1, 2497/2, 2497/3, 2498/1, 2498/10, 2498/11, 2498/12, 2498/13, 2498/14, 2498/15, 2498/16, 2498/2, 2498/3, 2498/4, 2498/7, 2498/8, 2498/9, 2499, 2500/1, 2500/10, 2500/2, 2500/3, 2500/4, 2500/5, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9, 2501, 2502, 2503, 2508, 2510, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2511/4, 2511/5, 2511/6, 2512/1, 2512/10, 2512/11, 2512/12, 2512/3, 2512/4, 2512/5, 2512/6, 2512/7, 2512/8, 2512/9, 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2518/1, 2518/2, 2518/3, 2518/4, 2519/1, 2519/10, 2519/11, 2519/2, 2519/4, 2519/5, 2519/6, 2519/7, 2519/8, 2519/9, 2520/3, 2522/1, 2522/2, 2523/1, 2523/2, 2523/3, 2524, 2525/1, 2525/2, 2525/3, 2525/4, 2525/5, 2526, 2527/1, 2527/2, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2541/2, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549/1, 2549/2, 2549/3, 2549/4, 2549/5, 2549/6, 2550/1, 2550/2, 2550/3, 2550/4, 2550/5, 2550/6, 2550/7, 2550/8, 2550/9, 2551, 2552, 2553/1, 2553/10, 2553/11, 2553/12, 2553/13, 2553/14, 2553/15, 2553/16, 2553/17, 2553/18, 2553/19, 2553/2, 2553/20, 2553/3, 2553/5, 2553/6, 2553/7, 2553/8, 2553/9, 2554/1, 2554/2, 2555/1, 2555/2, 2556/1, 2556/2, 2556/3, 2556/4, 2556/5, 2556/6, 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2558, 2559/1, 2559/2, 2559/3, 2560/1, 2560/2, 2560/3, 2560/4, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2562/4, 2562/5, 2563, 2564/1, 2564/10, 2564/11, 2564/12, 2564/13, 2564/14, 2564/15, 2564/16, 2564/17, 2564/18, 2564/2, 2564/3, 2564/4, 2564/6, 2564/7, 2564/8, 2564/9, 2566, 2569, 2570/1, 2570/2, 2570/3, 2571/1, 2571/2, 2571/3, 2571/4, 2571/5, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2572/5, 2572/6, 2577, 2578/1, 2578/2, 2578/3, 2579/1, 2579/10, 2579/2, 2579/3, 2579/4, 2579/5, 2579/6, 2579/7, 2579/8, 2580, 2581/1, 2583, 2584/1, 2584/10, 2584/11, 2584/12, 2584/13, 2584/14, 2584/15, 2584/16, 2584/17, 2584/18, 2584/2, 2584/3, 2584/4, 2584/5, 2584/6, 2584/7, 2584/8, 2584/9, 2585/1, 2585/2, 2585/3, 2585/4, 2585/5, 2585/6, 2585/7, 2585/8, 2585/9, 2586/1, 2586/10, 2586/11, 2586/12, 2586/13, 2586/14, 2586/15, 2586/16, 2586/17, 2586/18, 2586/2, 2586/20, 2586/21, 2586/22, 2586/24, 2586/25, 2586/26, 2586/27, 2586/28, 2586/29, 2586/3, 2586/30, 2586/31, 2586/32, 2586/33, 2586/34, 2586/35, 2586/36, 2586/39, 2586/4, 2586/40, 2586/41, 2586/42, 2586/43, 2586/44, 2586/45, 2586/46, 2586/47, 2586/48, 2586/49, 2586/5, 2586/50, 2586/51, 2586/52, 2586/53, 2586/54, 2586/55, 2586/56, 2586/57, 2586/58, 2586/59, 2586/6, 2586/60, 2586/61, 2586/62, 2586/63, 2586/64, 2586/65, 2586/66, 2586/67, 2586/68, 2586/69, 2586/7, 2586/70, 2586/71, 2586/72, 2586/73, 2586/75, 2586/76, 2586/77, 2586/78, 2586/79, 2586/8, 2586/80, 2586/9, 2587/1, 2587/10, 2587/11, 2587/12, 2587/13, 2587/14, 2587/15, 2587/16, 2587/17, 2587/18, 2587/19, 2587/2, 2587/20, 2587/21, 2587/22, 2587/3, 2587/4, 2587/5, 2587/6, 2587/7, 2587/8, 2587/9, 2588/1, 2588/10, 2588/11, 2588/12, 2588/13, 2588/14, 2588/15, 2588/16, 2588/17, 2588/18, 2588/19, 2588/2, 2588/20, 2588/3, 2588/4, 2588/5, 2588/6, 2588/7, 2588/8, 2588/9, 2589/1, 2589/2, 2589/3, 2590, 2591, 2592/1, 2592/2, 2593, 2594, 2595, 2596/1, 2596/10, 2596/11, 2596/12, 2596/13, 2596/14, 2596/15, 2596/16, 2596/17, 2596/2, 2596/3, 2596/4, 2596/5, 2596/6, 2596/7, 2596/8, 2596/9, 2597/1, 2597/10, 2597/11, 2597/12, 2597/13, 2597/14, 2597/15, 2597/16, 2597/17, 2597/18, 2597/19, 2597/2, 2597/3, 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7, 2597/8, 2597/9, 2598/1, 2598/2, 2599/1, 2599/2, 2599/3, 2599/4, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604/1, 2604/2, 2605, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6, 2607, 2608/1, 2608/2, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618/1, 2618/2, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626/1, 2626/2, 2626/3, 2627/1, 2627/2, 2629/1, 2629/2, 2629/3, 2630/1, 2630/10, 2630/11, 2630/12, 2630/13, 2630/14, 2630/15, 2630/16, 2630/17, 2630/18, 2630/19, 2630/2, 2630/20, 2630/21, 2630/22, 2630/23, 2630/24, 2630/25, 2630/26, 2630/27, 2630/28, 2630/29, 2630/3, 2630/30, 2630/31, 2630/32, 2630/33, 2630/34, 2630/35, 2630/36, 2630/37, 2630/38, 2630/39, 2630/4, 2630/40, 2630/41, 2630/42, 2630/43, 2630/44, 2630/45, 2630/5, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9, 2631/1, 2631/10, 2631/2, 2631/3, 2631/4, 2631/5, 2631/6, 2631/7, 2631/8, 2631/9, 2632/1, 2632/10, 2632/11, 2632/2, 2632/3, 2632/4, 2632/5, 2632/6, 2632/7, 2632/8, 2632/9, 2633/1, 2633/2, 2634,

2635/1, 2635/10, 2635/2, 2635/3, 2635/4, 2635/5, 2635/6, 2635/7, 2635/8, 2635/9, 2636/1, 2636/10, 2636/11, 2636/12, 2636/13, 2636/14, 2636/15, 2636/16, 2636/17, 2636/18, 2636/19, 2636/2, 2636/20, 2636/21, 2636/22, 2636/23, 2636/24, 2636/25, 2636/26, 2636/27, 2636/28, 2636/29, 2636/3, 2636/8, 2636/9, 2637/1, 2637/10, 2637/11, 2637/12, 2637/13, 2637/14, 2637/15, 2637/16, 2637/17, 2637/18, 2637/19, 2637/2, 2637/3, 2637/4, 2637/5, 2637/6, 2637/7, 2637/8, 2637/9, 2638, 2640, 2641/1, 2642, 2643, 2644/1, 2644/10, 2644/11, 2644/2, 2644/3, 2644/4, 2644/5, 2644/6, 2644/7, 2644/8, 2644/9, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654/1, 2654/2, 2654/3, 2655, 2656, 2657, 2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663/1, 2663/2, 2663/3, 2663/4, 2663/5, 2663/6, 2663/7, 2663/8, К.О. Ђурђин.

2.4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И УРБАНИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

Насеље Ђурђин налази се југозападно од Суботице, на удаљености од 20 километара. До 1950. године Ђурђин је био насеље салашарског типа, већим делом раштркано, уз неколико „шорова“, салаша и три мање скупине салаша по називу Мала Пешта, Павловац и Ђурђински салаши. Од 1950. године почела је интензивнија стамбена изградња према урбанистичком плану, тако да насеље добија све више карактеристике урбане средине са улицама које се секу под правим углом.

Насеље се налази на надморској висини од 112-115 метара. Североисточна страна подручја Ђурђина је изразито равна, док су југоисточна, јужна и југозападна страна благо заталасане и представљају најистуреније тачке Телечке висоравни. Правцем север-југ кроз подручје Ђурђина протиче Криваја, која настаје од три поточића, Бајмочког, Капоњског и Павловачког. Они се стапају у поток Криваја и теку заједно на југ према Бачкој Тополи.

Интензивном обрадом земљишта, структура флоре је сведена на културне биљке, и само у ужим појасевима поред Криваје задржале су се аутохтоне врсте претежно трава. Од високог растиња преовлађује багрем (акација). Фауну чине врабац, гугутка, дивљи голуб „гривнаш“, јаребица, препелица, лисица, твор, зец, хрчак, ласица и касније насељене врсте дивљачи од којих преовлађује фазан и срне.

Простор обухваћен Планом одликује се уједначеном физичком структуром (компактно). У погледу морфологије насеља могу уочавају се пет целине са израженим сопственим карактеристикама.

1. Централни део насеља простире се између Улице Босе Милићевић и Улице Владимира Назора. Већи део овог простора је изграђен и састоји се од блокова на којима се налазе парцеле мањих површина (ширине сса 16.5 m) и на којима се налазе слободностојеће породичне куће. Куће су сконцентрисане дужином улице док унутрашњост блока чине пољопривредно земљиште из чега проистиче да пољопривредно земљиште чини више од 90% површине овог дела насеља. Због ужих парцела и веће густине насељености, овај део насеља се може окарактерисати као насеље компактног, збијеног типа. Улице су претежно правилно регулисане, са адекватним регулационим ширинама, али је саобраћајна и комунална инфраструктура веома оскудна.

Централни део насеља осим породичног становања састоји се и од објеката пословно стамбеног карактера, комплекс православне цркве као и од објеката јавних функција. Објекти наведених намена највише су сконцентрисани дуж Улице Бориса Кидрича која представља и „централну“ саобраћајницу насеља.

2. Други део насеља је јужно од Улице Владимира Назора. Овај део блока није баш урбанистички уређен. Уз улице Владимира Назора и Јована Микића је формиран ред кућа а остатак овог дела насеља се састоји од пољопривредних парцела велике квадратуре са јако малим процентом насељености. У овом делу блока се од јавних функција налази комплекс Основне школе „Владимир Назор“ са спортским теренима.

3. Трећи део насеља је северно од Улице Босе Милићевић и Улице Народног фронта. Део насеља који заузима овај простор спада и железничка пруга Суботица болница – Црвенка – Озаци (која више није у функцији) као и део простора уз Улицу Мишићевски пут. Изграђеност у овом делу је „комбинована“ у смислу д су неки делови гушће изграђени али постоје и делови са великим и празним (неизграђеним) парцелама. У овом делу насеља постоје изграђен комплекс комерцијале и производње у функцији пољопривреде и овај простор омогућава развој исте. У овом делу се налази водозахват, комплекс католичке цркве као и простор за изградњу будућег гробља јер житељи Ђурђина немају у насељу простор за сахрањивање.

4. Четврти део насеља чине делови сверно од Улице Матка Вуковића. Овај простор је по рубу насеља и углавном је насељен. Парцеле су већих површина и идеалне су за парцеле проиводно–пољопривредних домаћинстава. У овој зони насеља се налази и ветеринарска станица.

5. Пети део насеља чини простор западно од Суботичке улице. Простор је слабије изграђен и потребна је изградња саобраћајне мреже у том делу да би насеље добило могућност ширења.

Број становника насеља Ђурђин по попису из 2011. износи 1.610 становника. Упоредјујући резултате пописа са пописом из 1991. и 2011. године, долази се до закључка да се насеље Ђурђин на 10 година смањује за око 140 становника. У складу са тим је коригован и дефинисан рејон у овом Плану.

Највећи део простора у границама Плана је намењен и користи се као породично становање у склопу кога је најчешће организовано пољопривредно домаћинство.

Преовлађујућу врсту изградње на простору чине породични стамбени објекти са помоћним и пратећим објектима на парцели. Објекти су грађени уз постојеће регулисане саобраћајнице.

Стамбени објекти су углавном приземни и једноспратни, грађени од чврстог и мешовитог материјала и релативно добро одржавани. Помоћни објекти на парцелама су у извесном броју грађени од чврстог материјала, али је приметан извесан број помоћних објеката грађених од мешовитог, па и од слабог материјала – ћерпича, од којих су поједини дотрајали и у рушевном стању.

Планско решење засниваће се на уређењу целокупног простора при чему ће се сагледати могућност функционалног оплемењивања простора могућим наменским објектима и садржајима који ће се уклопити у концепцију просторног уређења и грађења целокупног обухваћеног простора.

Од јавних објеката на овом простору реализовани су комплекси:

- Основа школа „Владимир Назор“ са предшколском установом и спортским теренима
- Комплекс месне заједнице, дома културе,
- Пошта,
- Здравствена станица и клуб пензионера
- Ветеринарска станица
- Водозахват

2.4.1. Постојеће стање – биланс површина

А) ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

А) ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – УЛИЦЕ	ПОВРШИН А (ha)	(%)
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	21,37	13,26%
Улице 16,57		
Железнички појас 4,80		
ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ		
Комплекс основне школе и предшколске установе са спорт. теренима 5,34	7,22	4,48%
Комплекс месне зајенице и дома културе 0,76		
Пошта 0,11		
Здравствена станица 0,23		
Ветеринарска станица 0,17		
Водозахват..... 0,61		
УКУПНО:	28,59	17,74%

Б) ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Б) ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	ПОВРШИН А (ha)	(%)
ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА	75,68	46,97%
ЗОНА ПРОИЗВОДЊЕ	0,81	0,50%
ЗОНА КОМЕРЦИЈАЛЕ	1,95	1,21%
НЕИЗГРАЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ (пољопривредне делатности)	47,48	29,47%
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ	6,62	4,11%
УКУПНО:	132,54	82,26%
УКУПНО ЈАВНО (А) + ОСТАЛО (Б) :	161,13	100%

2.5. ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА

2.5.1. Саобраћајна мрежа

Границом плана обухваћен је простор насеља Ђурђин. Саобраћајна мрежа насеља је ортогоналног карактера и изграђена је на основу ранијих урбанистичких планова. Регулациона ширина улица према постојећем стању износи између 16 и 24 m, што задовољава потребе и корекције су потребне само местимично. Кроз насеље Ђурђин пролази Општинск пут бр. 09 - Пут Скендеревево – Ђурђин – Стари Жедник и то кроз улице Мишићевски пут и Матка Вуковића. Укупна дужина Општинског пута у грађевинском рејону Ђурђина износи цца. 1,7 km. Регулационе ширине ових улица износи 24 и 20 m и потребне су корекције само у зони некадашњег пружног прелаза. У североисточном и југозападном делу насеља потребно је ради обезбеђивања приступа парцелама отворити нове улице и кориговати регулације постојећих улица.

На подручју насеља изграђена су два аутобуска стајалишта приградског саобраћаја ван коловоза оба у Улици Бориса Кидрича, остала аутобуска стајалишта су на коловозу.

Јавни паркинзи за путничка возила изграђена су у Улици Бориса Кидрича и испред месне заједнице у Улици Иво Лоле Рибара. Оба паркинга је потребно означити регуларном вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и тако прилагодити безбеднијем свакодневном коришћењу.

Железнички саобраћај

На простору који је у обухвату Плана налази се железничка пруга Суботица болница – Црвенка – Озаци која је ван експлоатације са железничким земљиштем и свим објектима на траси и поред трасе према **Уредби о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури** („Службени гласник РС“, бр. 50/2019).

2.5.2. Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона мрежа

На простору у границама Плана изграђена је електроенергетска мрежа на оба напонска нивоа. Готово целокупна ЕЕ мрежа је изведена надземно, а средњенапонска мрежа изведена је на 10 kV напонском нивоу. Напајање потрошача електричном енергијом обезбеђено је путем 7 дистрибутивних трафостаница 10/0,4 kV СТС типа (стубна трафостаница) и једне зидане трафостанице 10/0,4 kV (ЗТС тип) у приватном власништву.

Дистрибутивна гасоводна мрежа у насељу Ђурђин није изграђена, иако је изграђен доводни гасовод ниског притиска из Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) која се налази у насељу Мишићево за потребе снабдевања Ђурђина природним гасом.

На предметном простору постоји изграђена подземна телекомуникациона инфраструктура, која се састоји од каблова месне ЕК мреже и осталих ЕК објеката (изводи, улични кабинети, контејнери, базне станице).

2.5.3. Водоводна и канализациона мрежа

У насељу Ђурђин постоји јавно водоснабдевање, док система јавног канализања отпадних и атмосферских вода нема.

Водоснабдевање предметне територије се врши:

- институционално- путем насељског водозахвата и дистрибутивне мреже и
- индивидуално из сопствених микроводозахвата – копаних и бушених бунара.

Одвођење отпадних вода са предметне територије је решено индивидуално. Санитарно-фекалне отпадне воде се решавају путем индивидуалних септичких и упојних јама, док се атмосферске воде решавају разливањем и упијањем у слободни околни простор и у постојеће земљане канале. Систем канализања је сепаратни.

2.6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ЗЕЛЕНИЛА

Зеленило на јавним површинама у обухвату Плана тренутно постоји у још два вида: први је зеленило око објеката јавне намене, где се издвајају основна и предшколска установа, пошта, здравствена станица са клубом пензионера, ветеринарска станице, објекат месне заједнице и дома културе, други вид су линеарни појасеви уличног зеленила, који су понегде широки (Улица Бориса Кидрича), У целини, постојеће јавно зеленило не задовољава потребе становништва ни квалитативно ни квантитативно.

На површинама за остале намене издваја се зелена површина око римокатоличке и православне цркве која је уређена као травната површина са спорадичним високим и средњим растињем. Ове површине има потенцијал да се њеним додатним уређењем подигне квалитет пејзажног уређења насеља.

Пољопривредне површине, посебно воћњаци, испреpletене су са становањем.

Унутар појединачних породичних парцела у стамбеним зонама зеленило је заступљено у виду уређених травњака, ретких појединачних скупина украсног лишћарског и четинарског дрвећа, шибља и воћака.

2.7. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ

Насеље Ђурђин обрађено је Просторним планом у оквиру шема насеља које представљају важећи плански документ за територију грађевинског рејона насеља до доношења овог плана.

Просторним планом утврђен је приоритет за израду Плана генералне регулације насеља - Ђурђин као центар заједнице насеља

III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

3.1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења у Плану генералне регулације простор унутар границе обухвата Плана је према преовлађујућој намени простора, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама подељен на карактеристичне грађевинске целине - зоне. Коригованим и постојећим регулационим линијама улица грађевинске зоне (целине) су подељене на 44 урбанистичка блока. Према преовлађујућим наменама, простор унутар границе плана подељен је на следеће зоне:

- А. ЗОНА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ (6,61 ha)
 - Б. ПЛАНИРАНА ПОВРШИНА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ ТЕРЕНА (0,63 ha)
 - В. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ - водозахват и гробље(2,81 ha)
 - Г. КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ (4,80 ha)
 - Д. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА (3,34 ha)
 - Ђ. ЗОНА СТАНОВАЊА (112,04 ha)
 - Породично становање малих густина (37,36 ha)
 - Породично становање средњих густина (24,63 ha)
 - Производно-пољопривредних домаћинства (50,05 ha)
 - Е. ЗОНА ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈ) (2,96 ha)
 - Ж. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКС (туризам и угоститељство у склопу постојећег комплекса католичке цркве) (4, 33 ha)
3. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА КАНАЛА КРИВАЈА (0,59 ha)

3.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И БИЛАНС ПОВРШИНА

3.2.1. Концепција уређења простора

Планским решењем заснованим на начелу одрживог развоја обезбедиће се унапређење површина јавне намене, побољшање услова становања и омогућавање изградње планираних садржаја на основу Просторног плана, економска и енергетска ефикасност, заштита културног наслеђа и животне средине.

У оквиру границе обухвата плана према карактеристикама стамбених објеката, густини насељености, урбанистичким показатељима и начину становања заступљено је породично становање малих густина, средњих густина и производно пољопривредних домаћинстава.

Постојећа планиметрија грађевинских блокова се у највећем делу простора задржава уз корекције регулационих ширина улица које ограничавају блокове. Планом генералне регулације планирано је проширивање регулације мањег броја постојећих улица и отварање нових улица ради обезбеђивања потребних коридора за саобраћајну инфраструктуру (коловоз, тротоар, бициклистичка стаза, хортикултурна уређења слободних површина – јавне зелене површине) у складу са рангом саобраћајнице, и комуналну инфраструктуру (електроенергетска, гасна и телекомуникациона мрежа са објектима, водоводна и канализациона мрежа) у циљу побољшања услова становања и омогућавања изградње нових урбаних структура. Отварањем нових улица унутар зоне породичног становања формираће се нови блокови и створити просторне могућности за изградњу нових објеката породичног становања у циљу повећања густине становања јер је постојећа густина од цца 12 ст/ha (испод минималних вредности утврђених за зоне породичног становања).

Планом су утврђене физичке структуре које се задржавају у потпуности или се реконструкцијом усаглашавају са планираним окружењем и дефинисани су простори за грађење нових објеката. За рушење су планирани сви објекти који су унутар утврђених регулација улица.

Планирани објекти су јавне, стамбене, производно пољопривредне и пословне намене.

Диспозиција нових објеката утврдиће се у односу на регулационе линије улица.

Грађење нових објеката унутар обухваћеног простора утврђено је на принципима усклађивања са карактером и наменом простора, вредностима наслеђених, урбаних и архитектонских структура, како у погледу обликовања, димензија, диспозиције и типа изградње, тако и у погледу односа према створеном

окужењу, уз перманентно побољшање квалитета животног простора кроз примену савремене архитектонске праксе у грађењу.

Квалитет живљења у насељу мери се између осталог добром покривеношћу и опремљеношћу јавним службама, њиховим капацитетом, квалитетом и нивоом услуга за потребе задовољења свакодневних потреба локалног, становништва на нивоу функционалног и гравитационог подручја.

Постојећи комплекси са изграђеним објектима јавне намене (здравствена станица са клубом пензионера, пошта, месна заједница са домом културе, ветеринарска станица, основна школа и предшколска установа) се задржавају унутар постојећих граница.

Поред постојећих површина за јавне намене планом се предвиђају и нове површине јавне намене. У блоку 2 од 2,44 ha намењена за гробље, у блоку 12 од 0,59 ha намењене за јавне зелене површине- заштитно зеленило еколошког коридора канала Криваја као и површине за спорт и рекреацију у блоку 34 од 0,63 ha.

Концепција озелењавања простора унутар границе ПГР-а усмерена је на повећање зелених површина, реконструкцију постојећих површина и повезивање свих зелених површина у систем преко линијског зеленила.

Оваква концепција озелењавања насеља створиће услове за побољшање квалитета животне средине и урбаног микроклимата, остваривање функције активне и пасивне рекреације и побољшање амбијентално – естетских карактеристика урбаног пејсажа насеља.

Будућом просторном организацијом треба да се обезбеди хармоничан однос између изграђених и природних структура који ће допринети побољшању животне средине како у самом простору обухваћеном планом тако и у његовом окужењу.

3.2.2. Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина (блокова) одређених планом према морфолошким, планским, историјско амбијенталним и другим карактеристикама

А) ПОСТОЈЕЋИ КОМПЛЕКСИ СА ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ :

- Комплекс основне школе и предшколске установе са теренима за спорт и рекреацију у блоку бр. 42
- Комплекс месне заједнице и дома културе у блоку бр 17
- Пошта у блоку бр 26
- Здравствена станица и клуб пензионера у блоку бр 27
- Ветеринарска станица у блоку бр 7

Појединачне интервенције: реконструкција, адаптација и изградња неопходних садржаја и објеката у функцији основне намене комплекса или његовог инфраструктурног опремања вршит ће се на основу правила уређења и грађења дефинисаним ПГР уз услов уклапања у индексе искоришћености простора и утврђене спратности као и према важећим прописима и нормативима за одређену намену објеката уз издавање Локацијских услова.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплексу обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

Б) ПЛАНИРАНА ПОВРШИНА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ ТЕРЕНА

Уређење планиране површине спортско рекреативних терена у блоку 34 вршити ће се на основу ПГР.

У блоку 34 спортско рекреативних терена могућа је изградња и објеката који су у сврси спорта, помоћних објеката као и терена за исти.

Евентуална изградња објеката ће се радити на основу Урбанистичког пројекта док за изградњу самих терена и привремених објеката ће вршит се на основу Локацијских услова.

В) КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ - водозахват и гробље

У комплексе и објекте комуналне намене спадају постојећи водозахват на к.п. бр. 2642 К.О. Ђурђин и планирано гробље на к.п. бр. 2692/1 К.О. Ђурђин.

Појединачне интервенције: реконструкција, адаптација и изградња неопходних садржаја и објеката у функцији основне намене комплекса или његовог инфраструктурног опремања вршит ће се на основу

правила уређења и грађења дефинисаним ПГР уз услов уклапања у индексе искоришћености простора и утврђене спратности као и према важећим прописима и нормативима за одређену намену објеката уз издавање Локацијских услова.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплексу обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

За изградњу планираног гробља као и пратећег садржаја за исто (уређење као и изградња капеле) потребна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

Г) КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ

На простору који је у обухвату Плана налази се железничка пруга Суботица болница – Црвенка – Озаци која је ван експлоатације са железничким земљиштем и свим објектима на траси и поред трасе према **Уредби о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури** („Службени гласник РС“, бр. 50/2019).

Планом Генералне регулације за насеље Ђурђин се неће обрађивати овај простор, он је стављен на даљу разраду Урбанистичким пројектом као што се то и види на *графичком прилогу бр. 5.б.*

Д) ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА

Површине намењене централним функцијама планиране су у простору између укинутог коридора пружног правца Суботица болница- Црвенка – Озаци и Улице Народног фронта, унутар урбанистичког блока бр.11 на к.п. бр. 2640 К.О. Ђурђин.

Грађење објеката у зони централних функција утврђено је правилима грађења из ПГР-а а уз издавање Локацијских услова.

За изградњу јавних објекти од општег интереса, вишепородични стамбени објекти, вишепородични стамбено-пословни објекти, верски објекти већег комплекса објеката становања, комерцијалних делатности, комплекса спорта и рекреације обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења у Плану генералне регулације према преовлађујућој намени простора, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, простор је подељен на наменске зоне - површине јавне намене и површине остале намене.

Објекти компатибилне намене могу бити заступљени у потпуности на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне.

Ђ) ЗОНА СТАНОВАЊА

- Породично становање малих густина

Претежна намена простора у блоковима 10, 11 (део блока 11), 22, 23, 24, 29, 30, 31 (део блока 31), 32, 33, 36 (део блока 36), 39, 40, 41, 43 (део блока 43) и 44 је породично становање малих густина.(до 50ст/ха)

Грађење објеката у зони породичног становања малих густина утврђено је правилима грађења из ПГР-а уз издавање Локацијских услова

- Породично становање средњих густина

Претежна намена простора у блоковима 4 (део блока 4), 11 (део блока 11), 13, 14, 15, 16 (део блока 16), 18 (део блока 18), 19, 20, 25, 28 и 31 (део блока 31) је породично становање средњих густина.(од 50-100 ст/ха)

Грађење објеката у зони породичног становања средњих густина утврђено је правилима грађења из ПГР-а уз издавање Локацијских услова.

- Производно пољопривредна домаћинства

Претежна намена простора у блоковима 1, 3 (део блока 3), 4 (део блока 4), 5, 6, 11 (део блока 11), 21, 35, 36 (део блока 36), 37, 38 и 43 (део блока 43),су производно-пољопривредна домаћинства, која садрже

објекте намењене породичном становању и објекте намењене пољопривредној производњи у области повртарства, воћарства, виноградарства, сточарства.

Грађење стамбених објеката у зони производно-пољопривредних домаћинстава утврђено је правилима грађења из ППР-а уз издавање Локацијских услова.

Појединачне интервенције: реконструкција, адаптација и изградња неопходних садржаја и објеката у функцији основне намене комплекса или његовог инфраструктурног опремања вршит ће се на основу правила уређења и грађења дефинисаним ППР уз услов уклапања у индексе искоришћености простора и утврђене спратности као и према важећим прописима и нормативима за одређену намену објеката уз издавање Локацијских услова.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у функцији пољопривредне производње у комплекску обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

Е) ЗОНА ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈ)

У обухвату Плана дефинисане су три површине намењене пословању (комерцијалном садржају). Два комплекса се налазе у блоку бр.16. Први комплекс чине к.п. бр. 2636/15, 2636/24, 2636/25, 2636/26 и 2636/27 К.О. Ђурђин. Други комплекс чине к.п. бр. 2636/2, 2636/3, 2636/19, 2636/28 и 2636/29 К.О. Ђурђин. Трећи комплекс се налази у блоку бр. 8 и чине га к.п. бр.2643, 2644/4, 2644/5, 2644/2, 2644/7, 2644/6, 2644/8, 2644/9, 2644/10, 2644/11, 2644/1, 2644/3 и део 2642 К.О. Ђурђин.

У овој зони могу се обављати све делатности из области пословања и комерцијалних функција, сем оних које би имале штетан утицај на животну средину. С обзиром на могућност изградње пословних садржаја и у стамбеним зонама, ова зона намењена је првенствено изградњи већих пословних комплекса, иако је дозвољена изградња мањих комплекса.

Појединачне интервенције: реконструкција, адаптација и изградња неопходних садржаја и објеката у функцији основне намене комплекса или његовог инфраструктурног опремања вршит ће се на основу правила уређења и грађења дефинисаним ППР уз услов уклапања у индексе искоришћености простора и утврђене спратности као и према важећим прописима и нормативима за одређену намену објеката уз издавање Локацијских услова.

За изградњу, реконструкцију и/или доградњу постројења и објеката за које је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину – утврђена обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину, условљава се израда Урбанистичког пројекта.

Ж) ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКС (туризам и угоститељство у склопу постојећег комплекса католичке цркве)

Постоје два верска комплекса у насељу Ђурђин и то комплекс православне и комплекс католичке цркве.

Комплекс православне цркве се налази у блоку бр. 18 и обухвата к.п. бр. 2625/1 и 2626/1 К.О. Ђурђин.

Комплекс католичке цркве се налази у блоку бр. 3 и обухвата к.п. бр. 2686, 2687, 2688, 2689, 2690 К.О. Ђурђин

Појединачне интервенције: реконструкција, адаптација и изградња неопходних садржаја и објеката у функцији основне намене комплекса или његовог инфраструктурног опремања вршит ће се на основу правила уређења и грађења дефинисаним ППР уз услов уклапања у индексе искоришћености простора и утврђене спратности као и према важећим прописима и нормативима за одређену намену објеката уз издавање Локацијских услова.

За евентуалну изградњу нових верских објеката у зонама са компатибилним наменама обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно у погледу положаја, оријентације, пропорција верски објекат усагласити са верским канонима цркве.

На делу к.п.бр. 2692/1 К.О. Ђурђин (који припада комплексу католичке цркве) планирана је изградња објеката у функцији туризма и угоститељства (хотели и други смештајни капацитети, етнографски центрији салаши у функцији угоститељства, ергеле, ресторани) у склопу којег се могу налазити и простори за традиционалне и туристичке манифестације, сеоска славља, вашари, итд.).

За изградњу објеката у функцији туризма и угоститељства у комплекску обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

3) ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА КАНАЛА КРИВАЈА

Уређење планираног приобалног заштитног зеленила вршитће се на основу ППР уз обавезно прикупљене услове Покрајинског завода за заштиту природе.

3.2.3. Компатибилне намене (важе за све зоне)

Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% простора (блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и комплементарне намене у функцији основне намене као допунске или пратеће, или као самосталне.

Принцип организације намена на подручју Плана мора да буде такав да се у оквиру исте просторне целине не могу наћи намене које једна другу угрожавају својим функционисањем.

Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне намене.

Компатибилне намене су:

- 1) становање;
- 2) делатности;
- 3) пословање;
- 4) трговина;
- 5) угоститељство;
- 6) занатство и услуге;
- 7) комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања,
- 8) здравство;
- 9) социјална заштита;
- 10) образовање;
- 11) култура;
- 12) верски објекти.
- 13) спорт и рекреација

Компатибилне намене дефинисане су и кроз врсту и намену објеката који се могу градити у одређеним наменски зонама, како је то дато у тексту Плана у правилима грађења за појединачне наменске зоне.

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се реализовати на свим површинама.

3.2.4. Биланс површина планираног стања

Биланс површина је исказан за целокупну површину унутар ППР-а. Укупна површина обухваћена ППР-ом је 161,13 ha

Табела - БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНОГ СТАЊА

НАМЕНА ПОВРШИНА		ПОВРШИН А (ha)	(%)	
А) ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	УЛИЦЕ (коловози, тротоари, улично зеленило)	23,02	14,29	
	КОРИДОР ЖЕЛЕЗНИЦЕ	4,80	2,98	
	ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ Комплекс основне школе и предшколске установе са теренима за спорт 5,34 Пошта 0,11 Здравствена станица и клуб пензионера 0,23 Ветеринарска станица 0,17 Месне заједнице и дома култур 0,76	6,61	4,10	
	ВОДОЗАХВАТ	0,41	0,25	
	ГРОБЉЕ	2,4	1,49	
	ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА КРИВАЈА	0,59	0,37	
	СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ТЕРЕНИ	0,63	0,39	
	УКУПНО А	38,46	23,87	
	Б) ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ	ЗОНА СТАНОВАЊА Породично становање малих густина 37,36 Породично становање средњих густина 24,63 Производно пољопривредна домаћинства 50,05	112,04	69,54
		ЗОНА ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНИ С.)	2,96	1,84
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКС ТУРИЗМА		4,33	2,69	
ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ		3,34	2,07	
УКУПНО Б		122,67	76,13	
УКУПНО (А+Б)		161,13	100	

3.3. ПРАВИЛА, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, споменици, рекламни панои и сл.) и објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Изградња планираних објеката дозвољена је унутар регулационих линија блока – односно утврђених грађевинских линија објеката према правилима уређења и грађења утврђеним Планом.

3.4. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Планом је обухваћено укупно цца 161,13 ha. На основу утврђеног режима коришћења простора проистеклог из дефинисаних правила уређења простора у границама Плана, извршена је подела земљишта на наменске зоне :

- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ које обухватају простор величине цца 38,46 ha
- ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ који обухвата простор величине цца 122,67 ha.

Подела земљишта обухваћеног планом према наменским зонама са регулацијом јавних површина – улица и површина за јавне објекте од општег интереса је дефинисана на *графичком прилогу бр. 5.4.*

Регулационе линије обележене су и дефинисане преломним тачкама, односно аналитичко-геодетским подацима (датим на крају овог поглавља), тако да се на основу Плана може спровести парцелација и препарцелација у циљу спровођења разграничења ових површина.

3.4.1. Површине јавне намене

Површине јавне намене су простори одређени планом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које предвиђено утврђивање јавног интереса.

Површине за јавне намене обухватају простор од **цца 38,46 ha** и намењене су:

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

- Постојеће и планиране улице
- Постојећи коридор железнице (железничка пруга Суботица болница – Црвенка- Озаци која је ван експлоатације)
- Објекти и комплекси јавне намене

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО :

- Спортско -рекреативни терени
- Заштитно зеленило еколошког коридора канала Криваја

КОМУНАЛНЕ ЗОНЕ И ОБЈЕКТИ

- Планирано гробље
- Постојећи водозахват
- Енергетски објекти-трафостанице

3.4.2. Површине за остале намене

Површине за остале намене унутар обухвата Плана представљају изграђено земљиште, као и земљиште намењено за изградњу објеката у складу са Законом и утврђеном наменом, а које није планом одређено као површина јавне намене.

Површине за остале намене обухватају простор од **сца 122,67 ha** и намењене су:

- **СТАНОВАЊУ**
 - породично становање малих густина
 - породично становање средњих густина
 - производно-пољопривреднаим домаћинствима
- **ПОСЛОВАЊУ**
- **ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА**
- **ВЕРСКИМ ОБЈЕКТИМА И КОМПЛЕКС ТУРИЗМА**

3.4.3. Елементи за парцелацију грађевинског земљишта намењеног за јавне површине и комплексе јавних објеката

- Формирање парцела за јавне површине – улице

Разграничење грађевинског земљишта намењеног за јавне површине (улице) и услови за парцелацију и препарцелацију површина јавне намене на простору за који је основ за реализацију овај план дати су на графичком прилогу бр.5.5 *"Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене и нивелационим котама површина јавне намене"* у $P= 1 : 2500$.

Према положају у односу на постојеће регулације и међне линије дефинисана су два типа регулационих линија:

1. Регулационе линије које се задржавају (поклапају се са постојећим регулационим линијама)
2. Нове регулационе линије које су дефинисане преломним тачкама, а преломне тачке су даље дефинисане аналитичко-геодетским подацима (координатама)

На основу ових података за разграничење површина јавне и остале намене израдиће се пројекти парцелације за потребе експропријације.

Аналитичко-геодетски подаци за обележавање граница грађевинског земљишта намењеним за јавне површине – улице

R1	386418.048	89406.657	R37	386607.097	89358.332
R2	386433.330	89400.068	R38	386840.152	89607.206
R3	386444.444	89408.931	R39	386853.357	89617.931
R4	386473.012	89327.245	R40	387492.509	89663.701
R5	386525.815	89287.426	R41	387497.955	89656.977
R6	386534.208	89277.626	R42	387508.889	89668.153
R7	386522.152	89267.106	R43	387504.850	89673.140
R8	386576.183	89228.614	R44	387924.030	90284.990
R9	386580.441	89228.255	R45	387920.030	90277.890
R10	386563.875	89218.389	R46	387532.790	90432.930
R11	386563.525	89214.186	R47	387533.164	90438.438
R12	386591.291	89211.469	R48	387462.099	90541.794
R13	386691.412	89098.327	R49	387462.693	90546.200
R14	386695.694	89098.014	R50	387537.824	90609.561
R15	386677.581	89086.669	R51	387532.666	90615.676
R16	386677.214	89082.435	R52	387458.138	90552.824
R17	386584.792	89004.522	R53	387454.145	90553.362
R18	386592.173	88995.049	R54	387418.862	90604.677
R19	386851.523	89229.382	R55	387176.960	90400.510
R20	386851.883	89233.609	R56	387175.793	90463.285
R21	386822.200	89268.820	R57	387179.198	90471.857
R22	386828.317	89273.976	R58	387437.969	90787.890
R23	386858.000	89238.766	R59	387240.856	90603.351
R24	386862.227	89238.406	R60	387211.130	90550.460
R25	387032.831	89366.533	R61	387160.426	90498.401
R26	387034.213	89393.459	R62	387156.419	90498.561
R27	387168.438	89522.935	R63	387127.700	90533.200
R28	387160.862	89532.299	R64	387154.391	90470.067
R29	387023.536	89399.833	R65	387087.802	90543.422
R30	387019.752	89400.272	R66	386784.859	90153.055
R31	386982.897	89457.469	R67	386587.638	90026.550
R32	386965.210	89479.370	R68	386548.672	90004.591
R33	386972.810	89448.770	R69	386502.750	89987.120
R34	387019.013	89377.066	R70	386448.017	89976.251
R35	387017.898	89369.640	R71	386354.620	89980.750
R36	386594.300	89347.157			

Формирање парцела за изградњу објеката јавне намене

На подручју обухваћеном планом утврђене су парцеле - комплекси за изградњу објеката јавне намене, и то:

- Спортско -рекреативни терени у блоку бр. 34
- Гробље у блоку бр. 2

Унутар појединачних постојећих и планираних комплекса јавне намене дозвољава се фазност у реализацији – изградњи па тиме и фазност у формирању комплекса – парцеле.

- **Спортско -рекреативни терен (са могућим садржајем - објектима за спорт и рекреацију) у блоку бр. 34**

Парцелу планирану за спортско- рекреативни терен (са могућом изградњом објеката у те сврхе) чини ће к.п. бр 2539,31 К.О. Ђурђин и део к.п. бр. 2541/1 К.О. Ђурђин у површини од цца 6272 m².

- **Планирано гробље у блоку бр. 2**

Парцелу планирану за комунални садржај – чини део к.п. бр 2692/1 К.О. Ђурђин у површини од цца 24440,55 m².

- Комплекс основне школе и предшколске установе у блоку бр. 42, комплекс здравствене станице са клубом пензионера у блоку бр. 27, поште у блоку бр. 26, ком плек месне заједнице са домом културе у блоку бр. 17 и ветеринарске станице у блоку бр. 7 се задржавају у постојећим границама.

3.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.5.1. Саобраћајне површине

Саобраћајна мрежа насеља Ђурђин је ортогоналног карактера оформљена на основу ранијих урбанистичких планова. Планом су извршене корекције регулационих ширина улица на местима где се за то указала потреба и отворенесу нове улице са регулационим ширинама од **12 до 17 m** према графичком прилогу. У свим ново отвореним и постојећим улицама планирана је изградња и доградња коловоза за двосмерни колски саобраћај и тротоара са обе стране улице у складу са просторним могућностима.

На подручју насеља изграђена аутобуска стајалишта приградског саобраћаја потребно је раконструисати и опремити одговарајућом опремом стајалишта. Аутобуска стајалишта која су на коловозу након доградње коловоза потребно је сместити ван коловоза или изместити на локације где је то могуће извести.

На планом обухваћеном подручју могућа је изградња пешачких и бициклических стаза у складу са расположивим простором у појединим улицама у складу са условима и уз сагласност надлежног управљача пута.

Железнички саобраћај

На простору који је у обухвату Плана налази се железничка пруга Суботица болница – Црвенка – Оцаци која је ван експлоатације са железничким земљиштем и свим објектима на траси и поред трасе према **Уредби о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури** („Службени гласник РС“, бр. 50/2019). Планом генералне регулације предметно подручје се не разрађује и планирано је даља разрада планом нижег реда или урбанистичким пројектом.

3.5.2. Јавне зелене површине

Изградњом нових објеката коригују се регулације постојећих улица и дефинишу нове улице унутар обухваћеног простора, као и слободне површине унутар грађевинских блокова, у складу са чим се формирају и подижу нове зелене површине и планира допунско озелењавање, те повезивање зелених површина преко линеарног зеленила улица у хомогену целину.

Зеленило унутар граница одређених планом генералне регулације сврстава се у следеће категорије зеленила:

- А. Улично зеленило
- Б. Зеленило око јавних објеката
- Г. Заштитно зеленило еколошког коридора канала Криваја
- Д. Јавне зелене површине парковског карактера у склопу постојећег комплекса Месне заједнице и дома културе

А) Улично зеленило

Формирањем регулација и саобраћајних површина, дефинишу се и површине за формирање уличног зеленила. Улично зеленило унутар граница одређеним Планом генералне регулације представља линијско зеленило са основним циљем повезивања зеленила осталих категорија. Постојећи дрвореди који представљају квалитетан дендролошки материјал се планирају задржати и сачувати адекватним мерама заштите и одржавања, а попуно и настављање дрвореда у истој улици потребно је вршити истом врстом дрвећа како би дрворед чинио јединствену естетску целину. По потреби треба заменити болесне и старе саднице новима, које треба да буду прилагођене условима раста у уличним профилима. Нове дрвореде треба подићи где то дозвољавају просторни услови.

У улицама са узаним профилима садити ниско растиње и траву. При подизању дрвореда, код озелењавања улица водити рачуна о просторним могућностима - ширина зеленог појаса, удаљеностима од инсталација, саобраћајних трака и објеката, те да формирање зеленила улица не сме да омета нормално кретање пешака, хендикепираних лица и саобраћаја.

Код подизања дрвореда користимо следећи садни материјал:

Ацерсп. – јавори

Целтис оцциденталис - амерички копривић

Фрахинус аугустифолиа - пољски јасен

Коелреутериа паницулата – келреутерија

Тилиа аргентеа - сребрна липа

Љуерцус робур пирамидалис - пирамидални храст односно посебно обликоване саднице за дрворед

Цратаегус сп. – глогови

Хибисцус суриацус - хибискус итд.

Забрањена је садња следећих биљних врста које се на нашем подручју сматрају инвазивним:

- циганско перје (*Асцлепиас суриаца*),
- јасенолисни јавор (*Ацер негундо*),
- кисело дрво (*Аилантхус glandулоса*),
- багремац (*Аморпха фрутицоса*),
- западни копривић (*Целтис оцциденталис*),
- дафина (*Елеагнус ангустифолиа*),
- пенсилвански длакави јасен (*Фрахинус пеннсулваница*),
- трновац (*Гледицхиа триацхантос*),
- жива ограда (*Луциум халимифолиум*),
- петолисни бршљан (*Партхеноциссус инсерта*),
- касна сремза (*Прунус серотина*),
- јапанска фалоба (*Реуноуриа сун. Фаллопиа јапоница*),
- багрем (*Робиниа псеудоацациа*),
- сибирски брест (*Улмус пумила*).

На свим слободним површинама се подиже травњак. На компактнијим зеленим површинама у склопу регулације улица (скверови, кружни ток, различита проширења неправилног облика) планирати партерна уређења са цветњацима, а према просторним могућностима и малих платоа са клупама, чесмама и сл. Посебну пажњу посветити партерном уређењу око споменика.

Б) Зеленило око јавних објеката

У ову групу спадају зеленило здравствене установе са клубом пензионера, предшколске и школске установе, поште, ветеринарске станице, месне заједнице и дома културе (важи за део који се неће уређивати као површина парковског карактера, то јест за остали део блока или за цео блок уколико се одустане од површина парковског карактера који је дат као опција на једном делу блока)

Зеленило око јавних објеката одржавати на адекватном нивоу. Ове површине је потребно озеленити декоративном неинвазивном листопадном и четинарском вегетацијом.

Карактер оваквих зелених површина проистиче углавном из њиховог положаја и улоге – употпуњавање архитектуре јавног објекта и истицање његовог значаја и монументалности. Најчешће се ради о зеленилу које не служи јавном коришћењу у уобичајеном смислу, али естетски ефекат оваквог

зеленила је несумњив, чак и онда када нема могућности да се у њега зађе. Стога ове површине представљају украс појединих делова града, а неретко имају и већи значај у укупном систему градског зеленила чинећи јединствену целину са уличним дрворедима и парковским површинама.

И када се се ради о сасвим малој зеленој површини, њена улога је наглашавање улаза у објекат и истицање његове архитектуре. Користе се декоративне врсте дрвећа, жбуња и цвећа, које треба поставити тако да се међусобно не заклањају. Најниже биљке саде се поред саме улице, најближе пролазницима, а високе биљке (дрвеће) уз саму зграду, односно дуж главне стазе која води до улаза. Треба водити рачуна да крошње у потпуности не заклонеи фасаду објекта и тиме му не одузмуи на значају. Безбедносни фактор такође утиче на распоред и врсте биљака па у највећем броју случајева дрвеће није у непосредној близини објекта.

Травњак чини основну компоненту озелењавања око јавних објеката. Он може апсолутно доминирати без обзира на величину парцеле, наглашавајући значај институције.

Приликом озелењавања оваквих површина треба обратити пажњу на врсте биљака које ће бити употребљене. Користе се врсте занимљивих облика стабла или круне, лисно декоративне или пак врсте цвећа чистих и јаких боја ради добијања јасније и ефектније живе слике. Поред своје декоративности, врсте морају задовољити критеријум отпорности (често се налазе у непосредној близини саобраћајница, у директном контакту са штетним гасовима). Допуштено је и постављање жардињера, садња у издигнутим садним јамама, употреба декоративног мобилијара, занимљивих елемената поплочавања.

В) Заштитно зеленило еколошког коридора канала Криваја

Зона заштитног зеленила која је намењена формирању зеленог појаса који би имао функцију тампон зоне између еколошког коридора Криваја и насељеног дела насеља Ђурђин.

Заштитно зеленило чине к.п. бр. 3281/2, 3281/3, 2581/1 и 3286 (део 3286) К.О. Ђурђин.

Уређење планираног приобалног заштитног зеленила у блоку бр. 12 вршит ће се на основу ППР уз обавезно прикупљене услове Покрајинског завода за заштиту природе.

Г) У блоку бр. 17 поред објекта месне заједнице и дома културе могуће је уредити део простора као јавну зелену површину парковског карактера.

У склопу постојећег комплекса Месне заједнице и дома културе могуће је део површине уредити као јавну зелену површину парковског карактера (источни део к.п. бр.2602 К.О. Ђурђин)

Приликом уређења наведене површине могуће је планирати следеће садржаје:

- поплочане стазе и платои
- урбани мобилијар (клупе, корпе за отпатке, ограде) и расвета
- чесме и фонтане
- наткривене површине (пергола, павиљон)
- дечја игралишта
- киосци (по ободу, уз улични тротоар; максимално 2 по једној зеленој површини)
- Није дозвољена изградња било каквих чврстих затворених објеката.
- Најмење 50% површине треба да чине уређене зелене површине.

Уколико се буде уређивао наведени простор као површина парковског карактера потребна је израда Локацијских услова.

3.5.3. Урбанистички и други услови за изградњу објеката јавне намене

3.5.3.1. Објекти јавне намене за које је предвиђено утврђивање општег интереса

За изградњу јавних објеката од општег интереса Планом генералне регулације у складу са потребама насеља Ђурђин предвиђен је планирани **Спортско-рекреативни терен (са могућим садржајем - објектима за спорт и рекреацију)** у блоку бр. 34 (0,63 ha).

Јавне функције и службе

Комплекс основне школе и предшколске установе са теренима за спорт и рекреацију

На парцели 2500/1 К.О. Ђурђин (блок 42) налази се комплекс јавних објеката у којима се налазе објекат основне школе и предшколске установе са теренима за спорт и рекреацију.

Основна школа

Постојећа Основна школа "Петефи Шандор" која се налази се на к.п.бр. 2500/1 К.О. Ђурђин (блок бр.42). Планом није предвиђена изградња нових школа, али је у случају потребе могућа допуна садржаја постојеће школе на постојећој парцели.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплексу потребно задовољити следеће параметре:

- 15 m² површине парцеле по ученику
- 2 m² површине учионице по ученику
- 8 m² изграђене бруто површине по ученику
- 2 m² површине универзалних терена и терена за мале спортове по ученику
- 25-30 ученика у учионици
- спратност објекта П+1
- једно паркинг место на 70 m² корисног простора
- индекс заузетости: до 40%
- зелене површине: минимално 30% површине парцеле

Поред наведених параметара обавезно је испоштовати и све друге важеће прописе и нормативе за основне школе, као и опште услове за изградњу објеката.

Предшколска установа

Постојећа предшколска установа налази се на парцели 2500/1 К.О. Ђурђин (блок бр.42). Планом није предвиђена изградња нових јавних предшколских установа, али је у случају потребе могућа допуна садржаја постојеће установе на постојећој парцели.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплексу потребно задовољити следеће параметре:

- 15 m² површине парцеле по ученику
- 6,5 m² изграђене бруто површине по ученику
- величина група: 10-15 деце
- једно паркинг место на 70 m² корисног простора
- индекс заузетости: до 40%
- спратност: приземље (П)

Поред наведених параметара обавезно је испоштовати и све друге важеће прописе и нормативе за предшколске установе, као и опште услове за изградњу објеката.

Пошта

Постојећи објекат поште налази се на к.п. бр. 2587/7 К.О. Ђурђин (блок бр.26). У случају потребе могућа је допуна садржаја постојеће установе на постојећој парцели.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплексу потребно задовољити следеће параметре:

- индекс заузетости до 50%
- спратност објеката до П+1
- Паркирање за потребе поштанских возила обезбедити на парцели

- Паркирање за путничка возила обезбедити на парцели и испред објекта. Изградити једно паркинг место на 70 m² корисне површине објекта.

Здравствена станица са клубом пензионера

Постојећа здравствена станица са клубом пензионера налази се на парцели 2587/16 К.О. Ђурђин (блок бр.27). Планом није предвиђена изградња нових јавних здравствених установа, али је у случају потребе могућа допуна садржаја постојеће установе на постојећој парцели.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплекску потребно задовољити следеће параметре:

- индекс заузетости до 50%
- спратност објекта до П+1
- Паркирање за потребе станице обезбедити на парцели исте.
- Изградити једно паркинг место на 70 m² корисне површине објекта.

Ветеринарска станица

Ветеринарска станица налазе се на к.п. бр. 1840/1 К.О. Ђурђин (блок бр.7). Планом није предвиђена изградња нових ветеринарских станица, али је у случају потребе могућа допуна садржаја постојеће установе на постојећој парцели.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплекску потребно задовољити следеће параметре:

- индекс заузетости до 50%
- спратност објекта до П+1
- Паркирање за потребе станице обезбедити на парцели исте.
- Изградити једно паркинг место на 70 m² корисне површине објекта.

Комплекс месне заједнице и дома културе

На парцелама 2599/1, 2599/2, 2599/3, 2599/4, 2602 К.О. Ђурђин (блок бр. 17) налази се комплекс јавних објеката у којима се налазе просторије месне заједнице и дома културе, са уређеним зеленим површинама које једним делом блока могу бити уређене као површине парковског карактера (источни део к.п. бр. 2602 К.О. Ђурђин).

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплекску потребно задовољити следеће параметре:

- индекс заузетости до 50%
- спратност објекта до П+1
- Паркирање за потребе месне заједнице и дома културе обезбедити на парцели испред објекта Изградити једно паркинг место на 70 m² корисне површине објекта
- Део комплекса који је озелењен може се претворити у зелену површину парковског карактера како је то наведено у поглављу 3.5.2. *Јавне зелене површине*

Трафостанице и др.

За различите потребе опслуживања насеља Ђурђин, зависно од природе комуналне делатности (производња, испорука и пружање комуналних услуга) и на основу конкретних услова и потреба дозвољена је изградња трафо станица на парцелама инвеститора. У склопу ових простора је планирано лоцирање грађевинских објеката са потребним уређајима, инсталацијама и опремом.

Грађење јавних објеката из области за које се на основу Закона о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01 - СУС, 20/09, 55/13 - УС, 106/16 - аутентично тумачење) може прогласити општи интерес, објеката енергетске инфраструктуре – трафо станица, дозвољено је на простору грађевинског земљишта остале намене – унутар формираних грађевинских блокова,

у складу са важећим прописима за грађење објеката одређене намене и условима грађења утврђеним Планом.

3.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У оквиру површина јавне намене – постојећих и коригованих регулација улица (23,24 ha) планирана је изградња саобраћајне инфраструктуре (коловоз, тротоар, бицикличка стаза, хортикултурна уређења слободних површина - јавне зелене површине) у складу са рангом саобраћајнице, као и комуналне инфраструктуре (електроенергетска и телекомуникациона мрежа са објектима, водоводна и канализациона мрежа) димензионисана у односу на утврђене урбанистичке параметре и у складу са стеченим обавезама у погледу предвиђених проширења мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре у складу са студијама и плановима развоја дефинисаних од стране надлежних институција и предузећа.

3.6.1. Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона мрежа

Електроенергетска мрежа

Према подацима из Услови за израду Плана генералне регулације за насеље Ђурђин, под бројем **87.1.0.0.-Д.07.09.-175763/** од 13.06.2018. године које је доставила **ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА**, Суботица, Сегедински пут 22-24, за напајање електричном енергијом корисника на простору обухвата Плана генералне регулације потребно је обезбедити услове за изградње електроенергетских објеката и то:

- изградња нових дистрибутивних трафостаница, напона 20(10) / 0,4 kV и потребне снаге,
- изградња 20(10) kV прикључних водова за нове трафостанице (по принципу улаз-излаз) који би се градили од нових трафостаница до најближих постојећих 20(10) kV извода у циљу повезивања нових ТС на средњенапонску мрежу, а по потреби изградња и нових 20(10) kV извода из енергетских ослонаца - ТС 110/20(35/10) kV. Нови расплет 20(10) kV кабловских водова требало би да омогући двострано напајање дистрибутивних ТС, као и сучељавање 20(10) kV извода из више ТС 110/20(35/10) kV чиме би се постигло сигурније напајање и боља расподела оптерећења.
- изградња потребног броја 0,4 kV кабловских извода из нових и постојећих дистрибутивних трафостаница

Основни објекти за снабдевање су трансформаторска станица ТС 35/10 kV „Бајмок“ преко 10 kV извода „Ђурђин“ и ТС 35/10 kV „Жедник“ преко 10 kV извода „Ђурђин“. У току је прелазак насеља Ђурђин на 20 kV напонски ниво па ће сходно томе основни објекат за снабдевање предметног простора електричном енергијом бити ТС 110/20 kV „Бајмок“.

У самом насељу Ђурђин изграђено је 7 дистрибутивних трафостаница 10/0,4 kV (све су стубне – СТС тип) и једна трафостанице 10/0,4 kV у приватном власништву (зидана трафостаница – ЗТС тип).

У складу с горе наведеним, након преласка насеља Ђурђин на 20 kV напонски ниво у средњенапонској мрежи, будући купци би се електричним енергијом напајали из енергетског ослонаца ТС 110/20 kV „Бајмок“.

Што се тиче постојећих ЕЕ објеката, у циљу модернизације електроенергетске мреже, потребно је надземну нисконапонску и средњенапонску мрежу постепено каблирати, постојеће трафостанице по потреби реконструисати уз дозвољено повећање снаге, како би се задовољиле електроенергетске потребе постојећих али и будућих потрошача на простору обухвата Плана.

Нове трафостанице предвиђене су као слободностојеће, пре свега МБТС типа снаге 1x630 kW, али и СТС типа снаге 1x400 kW у блоковима где је потребна мања снага и где је економски неоправдана изградња ТС типа МБТС, као и у деловима где је изграђена надземна мрежа на оба напонска нивоа, и изградња истих се планира према новонасталим потребама за обезбеђењем ел. енергије у појединим деловима комплекса. Постојеће стубне станице као и надземна енергетска мрежа на оба напонска нивоа се задржава као таква све док према новонасталим потребама за ел. енергијом на тим деловима комплекса не буде требало повећати постојеће капацитете. Стубне

трафостанице које не могу да задовоље потребе за напајањем потрошача се у том случају демонтирају и граде се нове типа МБТС, а постојећа надземна мрежа се на тим деоницама каблира (изводи подземно).

Приликом изградње планираних садржаја предвиђених овим Планом, потребно је испоштовати услове градње у односу на постојеће електроенергетске објекте поштујући све техничке услове и нормативе у нискоградњи везане за изградњу и реконструкцију електроенергетске мреже, и истовремено обезбедити услове за изградњу свих новопланираних електроенергетских објеката.

Полагање 20 и 0,4 kV кабловских водова треба предвидети у зеленом појасу постојећих улица, односно у зонама између коловоза и тротоара где год је то могуће, док је за изградњу дистрибутивних трафостаница потребно предвидети одговарајућа места, унутар блокова, где год постоји могућност за то.

За повезивање инфраструктурних коридора са једне и друге стране улице поставити одговарајући број заштитних цеви као попречну везу-повез два инфраструктурна коридора.

Трафостанице се могу градити као МБТС (монтажно-бетонска трафостаница), КТС (компактна трафостаница), ЗТС (зидана трафостаница) или СТС (стубна трафостаница). Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3 m.

Трафостанице могу да се формирају и у склопу објеката. Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа, мора бити у приземљу објекта и мора имати колски приступ за потребе инсталације и одржавања електроенергетске опреме од стране дистрибутера електричне енергије.

Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа.

Код избора локације ТС водити рачуна о следећем:

- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења
- да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији
- да постоји могућност лаког прилаза ради монтаже и замене опреме
- могуће опасности од површинских и подземних вода и сл.
- присуство подземних и надземних инсталација у окружењу ТС
- утицају ТС на животну средину.

Приликом изградње планираних садржаја, неопходно је оставити могућност, како за постојеће тако и за будуће објекте, приступа возилима електродистрибутера, како за изградњу тако и за одржавање и благовремено реаговање при евентуалном наступу сметњи у погону или хаварија.

Јавна расвета које је већ изведена задржава се, уз могућност проширења и реконструкције постављањем нових канделабера истог или сличног типа као постојећи. Напајање канделабер светилки решити путем нисконапонског подземног кабла.

У деловима где је заступљена надземна електроенергетска мрежа, светилке се могу постављати на стубове електроенергетске мреже. За осветна тела користити одговарајуће светилке како би се добио потребан ниво осветљености саобраћајница, водећи рачуна о енергетској ефикасности.

Изградња јавне расвете у свим својим видовима ће пратити свеукупну планирану изградњу објеката

Гасоводна мрежа

Гасоводна мрежа у насељу Ђурђин није изграђена, иако постоји изграђен доводни гасовод ниског притиска из правца насеља Мишићево, односно из главне мерне регулационе станице

(ГМРС) Мишићево. Када се доводни гасовод стави у функцију, биће потребно изградити уличну дистрибутивну гасоводну мрежу у свим улицама у насељу и повезати је са доводним гасоводом.

За потребе израде овог ППР-а прибављени су Услови за израду Плана генералне регулације за насеље Ђурђин од стране ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12 под бројем **07-01-2050/1** од дана 18.06.2019. године.

Телекомуникациона мрежа

У границама обухвата предметног Плана, постојећа телекомуникациона (ТК) инфраструктура (инфраструктура електронских комуникација – ЕК) „Телекома Србија“ састоји се од:

- комутационог чвора (централе),
- кабловске ЕК канализације,
- мреже оптичких ЕК каблова,
- каблова месне ЕК мреже (подземни),
- осталих ЕК објеката (изводи, улични кабинети, контејнери) и
- РБС (базних станица).

Да би се омогућило прикључење планираних објеката на предметном простору на јавну ТК мрежу, потребно је на предметном простору изградити ТК инфраструктуру (ТК кабловску канализацију) у делу у којем је она неизграђена и повезивати је са постојећом ТК инфраструктуром. Такође, постојећа ТК кабловска канализација ће се према новонасталим захтевима за прикључење објеката на јавну телекомуникациону мрежу по потреби реконструисати и проширити.

ТК водови ће се полагати од најближе постојеће слободне концентрације-резерве у кабловима телекомуникационе мреже Суботице до свих новопланираних објеката на предметном простору делом у постојећој а делом и у новоизграђеној кабловској канализацији. Прикључак свих објеката на ТК мрежу планирати подземним путем.

Потребно је приликом планирања саобраћајница у оквиру комплекса обухваћеног Планом обострано, где год је то могуће, предвидети коридоре за полагање ТК каблова, као и полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење ТК каблова, односно за изградњу ТК инфраструктуре за прикључење постојећих и планираних објеката на телекомуникациону мрежу. Тип каблова који ће се полагати до крајњег корисника ће бити накнадно дефинисан, према потребама крајњих корисника.

Каблове односно цеви полагати у зеленом појасу између саобраћајница и пешачких стаза. За повезивање инфраструктурних коридора са једне и друге стране улице поставити одговарајући број заштитних цеви као попречну везу-повез два инфраструктурна коридора.

Планирано је повезивање нових објеката изградњом оптичких каблова до улаза објекта или до корисника, класична децентрализација, као и реконструкција приступне мреже заменом постојећих каблова новим типовима каблова.

Приликом изградње планираних садржаја предвиђених овим Планом потребно је испоштовати услове градње у односу на постојеће телекомуникационе објекте, поштујући све техничке услове и нормативе у нискоградњи везане за изградњу и реконструкцију телекомуникационе мреже и истовремено обезбедити услове за изградњу свих новопланираних ТК објеката.

Сходно томе, потребно је предвидети и простор за потребе изградње будућих базних станица мобилне телефоније, уличних кабинета и осталих ТК објеката, као и за изградњу приводних оптичких каблова до истих. Као привремено решење за повезивање постојећих и нових базних станица мобилне телефоније на ТК мрежу, потребно је предвидети РР коридоре који захтевају оптичку видљивост међу базним станицама које су на тај начин повезане, док би повезивање оптичким кабловима представљало трајно и коначно решење. Све ове услове потребно је обезбедити за све оператере мобилне телефоније у Србији.

Постојећи објекти и ТК каблови на посматраном подручју који су потенцијално угрожени изградњом нових или реконструкцијом постојећих објеката морају се адекватно заштити или изместити, и у циљу заштите постојеће ТК инфраструктуре потребно је пре почетка израде пројектне документације и извођења било каквих радова на предметном подручју прибавити одговарајуће техничке услове односно сагласности од „Телекома Србија“ а.д.

За потребе израде Плана генералне регулације прибављени су 19.06.2019. године од „ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ“, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИКУ, СЕКТОРА ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ, СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД, ОДЕЉЕЊА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СУБОТИЦА, из Суботица, Првوماјска 2-4, Услови и мишљење за План генералне регулације насеља Ђурђин, под бројем А335-257286/2 ЈБ.

3.6.2. Водоводна и канализациона мрежа

На предметном простору јавна водоводна мрежа је делимично изграђена, док канализациона мрежа не постоји..

Водоснабдевање предметне територије се врши:

- институционално- путем насељског водозахвата и дистрибутивне мреже и
- индивидуално из сопствених микроводозахвата – копаних и бушених бунара.

За потребе водоснабдевања насеља Бајмок је 2017. године израђена "Оцена стања и развојни елементи система водоснабдевања насеља Бајмок" од стране ЈКП "Водовод и канализација" и "Завода за водопривреду" (Е-41). У оквиру овог елабората обухваћено је и насеље Ђурђин и предложено решење за дугорочно водоснабдевање које подразумева сопствени насељски водозахват, систем за кондиционирање сирове воде (зависно од квалитета саме воде), подземни резервоар за изравнавање дневних колебања потребе за водом становништва и црпна станица са агрегатима високог притиска у циљу обезбеђења довољног притиска у дистрибуционој мрежи.

Постојећа јавна водоводна мрежа је непоуздана у погледу:

- водоснабдевање становништва - део мреже је гранатог типа, јер постоје слепи кракови те у тим деловима долази до пада квалитета воде, а угрожено је и континуално снабдевање.
- противпожарна заштита - око 85 % постојеће водоводне мреже је пречника мањег од 100 мм, те је оваква мрежа не задовољава условима прописаним **Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара** (Сл. гласник РС 3/2018).

У наредном периоду се мора извршити реконструкција постојеће водоводне мреже:

- замена цевног материјала који било квалитетом (азбест-цементнецеви и сл) било капацитетом (пречници мањи од 100 mm) не задовољавају
- повезивање постојећих слепих кракова у прстен где год то постојећа и планирана регулација улица дозвољава
- комплетирање постојећег водозахвата (нови бунар, кондиционирање воде..)

Одвођење отпадних вода са предметне територије је решено индивидуално. Санитарно-фекалне отпадне воде се решавају путем септичких и упојних јама, док се атмосферске воде решавају разливањем и упијањем у слободни околни простор и у постојеће земљане канале. За насеље Ђурђин није урађена концепција канализације и пречишћавања отпадних вода, али постоји генерално одређење обрађено у оквиру "Стратегије развоја водоснабдевања, канализације и заштите водопримника Суботица", израђена од стране "Завода за водопривреду" 2006. године и у "Просторном плану Града Суботице" израђеном 2012. године. У документима је генерално решење за пречишћавање отпадних вода заједничко за насеља Ђурђин и Стари и Нови Жедник, изградњом заједничког пречистача (ППОВ) на Павловачком каналу. За овакво решење потребна је изградња насељске канализационе мреже и главног сабирног канала који евакуише отпадне воде до ППОВ.

За Ђурђин, као и за сва насеља на територији Града, предвиђен је сепаратни систем одвођења отпадних вода. Планира се изградња канализационе мреже за одвођење санитарно-

фекалних отпадних вода у оквиру читавог насеља. У складу с тим планира се обједињавање свих употребљених вода и њихово евакуисање до заједничког ППОВ. Одвођење атмосферских вода се планира путем постојеће и планиране мреже канала, које се уливају у постојеће путне канале, јаркове и водоток Кривају.

3.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Пре почетка изградње за парцеле намење за изградњу објеката у зони становања потребно је да су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација), док је у зони комерцијале и производње потребно да су испуњени мин. услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу: електродистрибуције и водовода, док ће се одвођење отпадних вода утврђивати у зависности од капацитета, намене и примењене технологије у производном процесу.

3.8. ОПШТИ РЕГУЛАЦИОНИ И НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Регулациона ширина планираних улица и улица које се коригују утврђена је у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже у коридору улице.

Регулациона линија улица утврђује линију разграничења површина јавне намене од површина за остале намене и представља границу грађевинских парцела намењених за јавну површину - улице која је обележена и дефинисана преломним тачкама на графичком прилогу.

Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних површина – коловоза у профилу улице у односу на регулациону линију.

У односу на регулациону линију дефинисана је и грађевинска линија, којом је утврђено минимално растојање од регулационе линије до које се може градити.

Саобраћајним решењем утврђена регулација улица условила је и постављање нивелете саобраћајница, према конфигурацији терена и другим техничким условима.

У односу на дефинисану нивелету саобраћајница утврдити висинску коту приземља објеката.

3.9. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

3.9.1. Општи и посебни услови и мере заштите културног наслеђа амбијенталне целине од културно историјског или урбанистичког значаја као и попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају изградити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите

Према Мерама заштите непокретних културних добара израђеног од Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр.329-2/12 од 09.07.2019. године, на подручју обухвата Плана нема заштићених амбијенталних целина, нити непокретних културних добара нити добара која сходно члану 27. Закона о културним добрима ужива претходну заштиту.

Уколико на предметним парцелама буду извођени земљани радови обавеза инвеститора је да пријави радове како би се обезбедио археолошки надзор.

3.9.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

На простору плана планирају се мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину.

У оквиру постојеће и планиране намене потребно је обезбедити праћење показатеља од утицаја на стање средине и контролу свих активности у оквиру појединих комплекса.

Мере заштите животне средине, утврђене кроз примену законске регулативе из области заштите животне средине, подразумевају укључивање јавности у доношење одлука о питањима заштите животне средине. Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:

- **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС” бр. “, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон),
- **Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС” бр, 135/04 и 88/10),
- **Закона о процени утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09),
- **Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини** („Сл. гласник РС” бр. 54/92) и других важећих прописа у овој области.

Придржавањем утврђених услова из Плана у погледу врсте и намене планираних објеката, њиховог утврђеног положаја у односу на регулационе линије улице, дефинисаних индекса заузетости простора - парцела и утврђених максималних спратности и висина објеката, уз поштовање ограничења у погледа врста пословних делатности које су дозвољене за обављање у границама простора Плана и прописаних мера заштите животне средине, обезбеђују се услови квалитетног хуманог живљења у урбаној градској средини.

На простору Плана обезбедиће се услови заштите животне средине у оквиру сваке намене ради оптималног функционисања целокупног простора, спречавањем свих облика угрожавања животне средине и обезбеђивањем нивоа квалитета средине, према одговарајућим стандардима и критеријумима, прописаним законима и подзаконским актима.

Утврђене регулационе ширине улица обезбеђују стварање ширег зеленог појаса у коридору улице, као вида заштите од буке, прашине и вибрација које се очекују као последица интензивног саобраћаја који ће се након изградње коловоза одвијати у зависности од ранга саобраћајница.

Дуж постојећих фреквентних саобраћајница потребно је успоставити мерна места за праћење аерозагађења и интензитета комуналне буке и у складу са резултатима мерења, ако се прекораче дозвољене вредности, предузимати одговарајуће мере (регулацијом режима саобраћаја и решавањем стационарног саобраћаја).

Праћење аерозагађења треба реализовати према посебном програму и дефинисаним местима, као и параметрима контроле (аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљеномоксид и азотни оксиди), према **Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријума за успостављање мерних места и евиденцији података** («Службени гласник Републике Србије» број 54/92, 30/99 и 19/06). У обезбеђивању квалитета ваздуха, концентрација загађујућих материја не сме да буде већа од оне која је, с обзиром на намену простора, дозвољена. Потребно је праћење загађености ваздуха (имисија) од саобраћаја (линијских извора загађивања ваздуха).

Ради обезбеђивања акустичног комфора на просторима становања треба обезбедити услове да највиши ниво буке не прелази вредност од 55 db (A) ноћу и 65 db (A) дању, односно у згради максимум 30db(A) ноћу и 35 db (A) дању. У погледу заштите од буке треба обезбедити услове за смањења штетног деловања применом изолационих материјала који ће онемогућити продор буке у животи и радни простор.

Приликом извођења радова на постојећим објектима, као и приликом градње нових треба водити рачуна о обезбеђивању свих потребних услова заштите у погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и конструктивних карактеристика објеката.

Сви радови и заштитне мере морају бити у складу са прописима за изградњу објеката.

За потребе планираних намена обезбедиће се услови за стационарни саобраћај, према усвојеним критеријумима и нормативима.

Енергетска санација постојећих објеката подразумева све интервенције које се предузимају ради побољшања енергетских карактеристика објеката (постављањем изолације, замена или допуна постојеће топлотне изолације).

3.9.3. Мере заштите животне средине

Саставни део Одлуке о изради Плана је **Решење Градске управе Града Суботице – Секретаријата за грађевинарство** број: **IV-05-350-76.1/2018** од 23.11.2018. године, о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину за План.

Покрајински завод за заштиту природе издао је **Решење о условима заштите природе** за потребе израде Плана генералне регулације за насеље Ђурђин бр. **03-1456/2** од 18.06.2019.

3.9.3.1. Заштићена подручја

У зони утицаја ППР Ђурђин налази се регионални еколошки коридор Криваја (притока Долац уз предметни простор је саставни део еколошког коридора Криваја). Регионални еколошки коридори су утврђени **Регионалним просторним планом АП Војводина** („Службени лист АПВ“, бр. 22/11).

3.9.3.2. Мере за заштитну зону еколошких коридора

1. У појасу од **500 m** од еко. коридора забрањује се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врсте и станишних типова (нпр. снижавање нивоа подземне воде у долини водотока).

2. У појасу од **200 m** од еко. коридора :

- Услови за изградњу укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско – техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околини простор,

планским решењем мора се обезбедити :

- примена мера заштите коридора од утицаја светлости, буке и загађења
- дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних врста

3. У појасу од **50 m** од еко. коридора :

Забрањује се :

- примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) усмерене према коридору
- уситњавање парцела за потребе формирања грђ. Земљишта , изузев за инфраструктурне објекте

Примењују се следеће мере :

- Очувати проходност еко. коридора површинских вода : забраном ограда појаса уз обалу или применом типова оградe које омогућују кретање ситних животиња
- Обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између простора људских активности и коридора у ширини од 20 m код планираних објеката и то у складу са типом вегетације коридора (обезбедити континуиран појас травне вегетације уз канал и дрворед ниских стабала према објектима).
- Објекти који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин. 20 m удаљености од границе коридора
- 4. У појасу од 50 m од еко. коридора на грађевинском земљишту , услови за изградњу :
 - Вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) је да се на парцели формира уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса коридора,
 - Саобраћајнице са тврдим застором за моторна возила (у насељима, као и приступних саобраћајница водопривредних објеката ван насеља) је примена техничких мера којим асе обезбеђује безбедан прелаз за ситне животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења коридора.

3.9.3.3. Концепт озелењавања унутар граница Плана

1. Формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина , броја и разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном стању,

2. Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%, а примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом,

3. Очувати зелене површине унутар стамбених блокова, у зони породичног (индивидуалног) и вишепородичног становања и блокова са становањем као преовлађујућом наменом и повезати их у целину,

4. Приликом озелењавања комплекса, блокова и локација намењених за производњу, пословање и услуге формирати више спратова зеленила са што већим процентом аутохтоних врста и користити примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и

не спадају у категорију интензивних, како би се обезбедила заштита околног простора од ширења последица загађивања

5. У случају озелењавања путног појаса фреквентних саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас од врста одпорних на аерозагађења, са израженом санитарном функцијом средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем, а паркинг просторе покрити високим лишћарима

6. Избегавати примену инванзивних врста током уређења зелених површина и подизање заштитног зеленила.

3.9.3.4. Заштита пронађених геолошких и палеонтолошких докумената

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

3.9.4. Услови за заштиту од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од утицаја на уређење и изградњу простора Плана подразумевају придржавање одредби прописаних следећим законским и подзаконским актима:

- **Закон о заштити од пожара** (“Службени гласник РС” бр. 111/2009, 20/2015, 87/18-др. закони);
- **Закон о одбрани** (“Службени гласник РС” бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др.закон и 104/09 – др. Закон, 10/15 и 36/18) и других важећих прописа и норматива везаних за ове области;
- **Закон о ванредним ситуацијама** (“Службени гласник РС” бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
- **Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара** (“Службени гласник РС” бр. 3/18);
- **Правилник за електроинсталације ниског напона** (“Службени лист СРЈ” бр. 28/95, 21/97 и 63/98);
- **Правилник о заштити објеката од атмосферских пражњења** (“Службени лист СРЈ” бр. 11/96);
- **Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком подручју** (“Службени лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).

Као мера заштите од пожара неопходно је планирати приступе ватрогасним возилима до сваког објекта што се обезбеђује саобраћајницама.

Угроженост од пожара на простору у границама плана отклониће се путем постојећих хидраната који су уграђени на јавној водоводној мрежи, као и придржавањем услова за обезбеђење противпожарне заштите приликом пројектовања и изградње објеката у складу са њиховом наменом (избором грађевинског материјала, правилном уградњом инсталација) грађењем саобраћајница оптимално димензионисаних у односу на ранг саобраћајнице и процењени интензитет саобраћаја, у погледу ширина коловоза, радијуса кривина и др. и обезбеђењем адекватног колског приступа комплексу и објектима.

Подручје Суботице спада у зону угрожену земљотресима јачине VIII МЦС. Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. **Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима** („Службени лист СФРЈ” број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена. Уколико на територији обухваћеној планом постоје радиоактивни громобрани, неопходно их је уклонити - заменити.

Као мера заштите становништва од ратних дејстава код изградње објеката у зависности од намене простора неопходно је придржавати се важећих прописа.

Ступањем на снагу **Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама** („Службени гласник РС“ бр.93/2012) престале су да важе одредбе које се односе на надлежност Јавног предузећа за склоништа за утврђивање услова и мера заштите од ратних дејстава.

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа. Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи.

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

3.9.5. Услови за евакуацију отпада

Инвеститори и власници објеката дужни су да обезбеде контејнере за одношење отпада и предају их надлежном предузећу на управљање.

Одлагање смећа врши се у контејнерима смештеним на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за јавне објекте а у складу са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног комуналног предузећа

Контејнере лоцирати тако да буду ван главних токова кретања лако доступни моторним возилима ради несметаног пражњења.

Такође, до њих се мора остварити неометан приступ возилима и радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа. Прилазни путеви до места где се планира држање посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 т, ширине до 2,5 m и дужине до 12 m.

Габарити камиона за пражњење контејнера су: дужина око 10 m, ширина око 2,55 m и висина око 3,9 m, а димензије простора који заузима један контејнер износе 1x1,5 m.

Места за контејнере су од тврде подлоге (бетон, асфалт...). Одвођење атмосферских отпадних вода решити тако да се отпадна вода са места за контејнере одлива у слободни околни простор.

У циљу заштите од погледа контејнерско место се може оградити зимзеленим дрвећем, шибљем или оградом, висине до 1,8 m.

3.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ

У решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе **Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом** („Службени гласник РС” бр. 33/06 и 13/16) и **Правилника о техничким стандардима, планирања,**

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15).

У складу са стандардима приступачности обезбедити услове за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама на следећи начин:

- Приликом пројектовања и изградње зграда јавне и пословне намене, објеката за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), као и стамбених и стамбено-пословних зграда са десет и више станова потребно је испоштовати све саобраћајне критеријуме како би се обезбедило несметан приступ лицима са посебним потребама;

- Испуњавање услова у погледу приступа се односи на пројектовање и планирање нових објеката и простора, доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и адаптацију постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.

3.11. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ЛОКАЦИЈАМА ПРОПИСАНИМ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ

Усвајањем ППР-а за насеље Ђурђин престаје да се примењује шематски приказ за насеље Ђурђин (Просторни план града Суботице) у границама грађевинског подручја дефинисаним Планом генералне регулације.

За делове простора грађевинског подручја насеља Ђурђин утврђеног Просторним Планом града Суботице (шематски приказ насеља Ђурђин) који се искључују из грађевинског подручја насеља дефинисаног овим ППР-ом спроводиће се на основу **Просторног плана града Суботице** („Службени лист града Суботице” бр. 16/12) .

Након усвајања Плана од стране Скупштине града Суботице, а на начин и по поступку утврђеним Законом о планирању и изградњи, **План генералне регулације** ће се спроводити кроз поступак:

- израда, издавање Локацијских услова за потребе изградње на постојећим парцелама које испуњавају услове за грађевинску парцелу према одредбама Плана.
- парцелација и препарцелација грађевинских парцела у циљу издвајања грађевинског земљишта намењеног за површине и објекте јавне намене, као и формирања грађевинских парцела према утврђеној намени у складу са планом вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.
- изузимање планираног грађевинског земљишта за јавну намену (улице) из поседа корисника тог земљишта и његово одређивање за површину јавне намене.
- израда пројектно – техничке документације за објекте саобраћајне и комуналне инфраструктуре у циљу уређења и опремања јавних површина - улица према утврђеној динамици реализације просторног решења.
- израда пројектно – техничке документације за објекте намена утврђених Планом који се граде на грађевинском земљишту за остале намене.
- прибављање урбанистичких и других сагласности на пројектну документацију.
- прибављање грађевинске дозволе и пријава радова.

Може се приступити изради плана детаљне регулације у следећим случајевима:

- На целокупном простору Плана генералне регулације одређује се могућност даље разраде појединих делова Плановима детаљне регулације уколико се у току спровођења Плана накнадно укаже потреба формирања нових садржаја јавне намене унутар појединих наменских зона.
- У случају формирања другачије функционалне расподеле унутар постојећих површина и комплекса објеката јавне намене тј у циљу корекције регулација постојећих комплекса објеката јавне намене
- Уколико се у току спровођења Плана укаже потреба за издвајањем нових јавних површина ради формирања нових улица или других слободних јавних површина (трга, сквера, парка).

- Уколико се на одређеној локацији накнадно планира изградња комуналне и енергетске инфраструктуре ради које је потребно издвајање јавног земљишта.

За потребе урбанистичко архитектонског уређења и обликовања простора јавне намене у оквиру постојећих комплекса и објеката у зони јавне намене потребно је израдити Урбанистички пројекат за:

Појединачне интервенције: реконструкција, адаптација и изградња неопходних садржаја и објеката у функцији основне намене комплекса или његовог инфраструктурног опремања вршит ће се на основу правила уређења и грађења дефинисаним ППР уз услов уклапања у индексе искоришћености простора и утврђене спратности као и према важећим прописима и нормативима за одређену намену објеката уз издавање Локацијских услова.

За евентуалну доградњу или изградњу нових објеката у комплексу обавезна је израда Урбанистичког пројекта, при чему је потребно задовољити дефинисане урбанистичке параметре и нормативе за сваку појединачну намену.

У циљу архитектонско-урбанистичке разраде будућих комплекса у оквиру грађевинског земљишта остале намене прописује се израда Урбанистичког пројекта за следеће локације:

- изградње нових садржаја или потребе проширења комплекса јавне намене (објекат школе и предшколске установе, објекат месне заједнице и дома културе, поште, ветеринарске станице, планираних спортских терена, туристичког дела комплекса католичке цркве и изградња гробља)
- у зонама становања уколико се планира изградња већег комплекса објеката становања, комерцијалних делатности, комплекса спорта и рекреације (куће у непрекинутом низу, атријумски стамбени комплекси, сложенији комерцијални комплекси...).
- у зони централних функција уколико се планира изградња јавних објекти од општег интереса, вишепородични стамбени објекти, вишепородични стамбено-пословни објекти, верски објекти већег комплекса објеката становања, комерцијалних делатности, комплекса спорта и рекреације (куће у непрекинутом низу, атријумски стамбени комплекси, сложенији комерцијални комплекси...).
- за промену и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних компатибилности утврђује се израда Урбанистичког пројекта према процедури за израду урбанистичког пројекта утврђеној Законом о планирању и изградњи.
- У случају изградње објеката у зони производно пољопривредних домаћинстава на парцелама већим од 1200 m²
- У случају изградње нових комплекса производње и пословања (комерцијалног садржаја), комерцијално-производних садржаја
- Изградња објеката за спорт и рекреације са теренима (или без) се ради на основу Урбанистичког пројекта док ће се изградња самих терена и привремених спортских објеката вршити на основу Локацијских услова.
- Изградња на парцелама које припадају железничкој прузи Суботица болница-Црвенка-Оџаци која је ван експлоатрације

3.12. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

На основу Закона о планирању и изградњи, а у складу са стратегијом Агенције за енергетску ефикасност неопходно је радити на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим зградама, ради смањења текућих трошкова, тј. да унапреде енергетску ефикасност у зградарству чиме би се смањила потрошња свих врста енергије.

Потребно је применити концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и економични по питању енергената, уколико се желе остварити циљеви попут енергетске продуктивности или енергетске градње као доприноса заштити животне средине и климатских услова.

Основне мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству су: смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производња енергије. Смањење енергетских губитака се постиже: елиминисањем „хладних мостова“, топлотном изолацијом зидова, кровова и подова, заменом столарије, односно употребом модерних прозора и врата који имају добре термоизолационе карактеристике, а све у

циљу спречавања неповратних губитака дела топлотне енергије. Ефикасно коришћење енергије подразумева употребу нових система грејања и хлађења који су релативно ниски потрошачи енергије, а могу се напајати из алтернативних и обновљивих извора енергије, као што су соларна и геотермална енергија. Топлотне пумпе код ових система могу радити у режиму грејања зими, а у режиму хлађења у току лета тако да се постиже угодна и равномерна клима становања током читаве године.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:

- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;
- омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- унутрашње и спољно осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Неке зграде, као што су историјски споменици, верски објекти, пољопривредне зграде, могу бити изузете из примене ових мера. Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење зграде.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства и како је прописано **Правилником о енергетској ефикасности зграда** (“Службени гласник РС“ бр.61/11). Енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда који издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима зграда. Сертификат о енергетским својствима зграда чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

3.13 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

- ***Општа правила***

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајницу. Грађевинска парцела треба да има облик правоуганика или трапеза. Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објекта (објеката) на парцели прилагођава облику парцеле у складу са условима одређене зоне.

Правилима працелације овог плана дефинишу се минималне и максималне димензије за формирање грађевинских парцела у циљу испуњења услова за изградњу. Формирање грађевинске парцеле обавља се израдом пројекта парцелације односно препарцелације, у складу са Законом о планирању изградњи, а према правилима парцелације из овог плана.

Услови за исправку граница грађевинске парцеле у односу на границе суседних парцела могу се издати у складу са условима из Плана генералне регулације, и то на предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника земљишта, а према утврђеним правилима о парцелацији, у погледу величине облика, ширине и других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони у којој се налази.

На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границе парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, у циљу формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације.

Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

Све постојеће катастарске парцеле које испуњавају планом дефинисане минималне димензије постају грађевинске парцеле. У случају да се грађевинска парцела формира од постојеће катастарске парцеле дозвољава се одступање од минималних димензија -10% у односу на планиране вредности. Правило се примењује у Зони породичног становања.

Величина грађевинске парцеле утврђена је према намени и врсти, односно начину постављања објекта на парцели, а у складу са правилима грађења дефинисаним за зону којима су уважене специфичности и затечени начин коришћења простора у зони.

Ширина грађевинске парцеле утврђена је према начину постављања објекта на парцели, који треба да је усаглашен са преовлађујућим начином постављања постојећих објеката у блоку, односно уличном потезу, а према условима које парцела треба да испуни за грађење објекта одређене намене.

Грађевинске парцеле формирати у складу са условима дефинисаним Планом за сваку зону посебно.

- ***Новоформиране грађевинске парцеле улица утврђене су на следећи начин:***

Планом генералне регулације утврђене су регулације постојећих и планираних улица унутар којих је планирана изградња саобраћајне инфраструктуре (коловоз, тротоар, бицикличка стаза, хортикултурна уређења слободних површина - јавне зелене површине) у складу са рангом саобраћајнице, као и комуналне инфраструктуре (електроенергетска и телекомуникациона мрежа са објектима, водоводна и канализациона мрежа).

- За **постојеће улице** на којима се не врши корекција регулације – грађевинска парцела улице обухвата и обједињава постојеће парцеле улице (целе и делове),
- За **постојеће улице** са корекцијом регулације и изградње саобраћајних површина (коловози, тротоари, ...) и осталих објеката јавне инфраструктуре (водовод, канализација, јавна расвета, НН мрежа, гасовод, ТТ мрежа) и јавних зелених површина грађевинских парцела улице обухвата и обједињава припадајуће постојеће парцеле улице (целе и делове) са деловима парцела грађевинског земљишта остале намене који се планирају припојити улици,
- За **планиране улице** грађевинска парцела улице обједињава парцеле грађевинског земљишта друге намене (целе и делове) које су Планом предвиђене за улицу

IV ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења утврђена Планом генералне регулације базирана су на правилима грађења важећег Просторног плана Суботице, и дефинисана су за : зону породичног становања малих и средњих густина, зону производно пољопривредних домаћинстава (зона производње у склопу производно пољопривредних домаћинстава), зону пословања (комерцијални садржај), зону централних функција, зону спорта и рекреације, зону верских објеката, зону туризма (изградња туристичког садржаја у склопу комплекса католичке цркве), изградња комуналног садржаја – гробља, зона железничке пруге која је ван експлоатације као и за грађевинско земљиште намењено за изградњу објеката јавне намене али и површине јавне намене – улице, као и изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре и комуналних објеката.

4.1. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

Правила грађења утврђена су за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, и односе се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање Локацијских услова на укупном земљишту обухваћеним планом.

Простор обухваћен планом, према претежној намени, а у складу са својим специфичностима подељен је на следеће урбанистичке - **наменске зоне** за које су утврђена правила грађења:

- **ЗОНЕ СТАНОВАЊА**
 - а) породично становање малих густина
 - б) породично становање средњих густина
 - в) производно-пољопривредна домаћинства (у склопу којих је и пољопривредна производња)

- **ЗОНА ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈ)**
- **ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА**
- **ЗОНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ** (површине јавне намене и објекти од општег интереса):
 - комплекси ЈАВНИХ ОБЈЕКТАТА
- **ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ**
- **ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКТАТА**
- **ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС** (планирани садржај туризма у склопу верског комплекса католичке цркве)
- **ЗОНА КОМУНАЛНОГ САДРЖАЈА – ГРОБЉА**
- **ЗОНА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КОЈА ЈЕ ВАН ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ**

У оквиру блока без обзира на врсту и намену објекта као и начина градње, морају бити испоштовани следећи урбанистички показатељи: дозвољени индекс изграђености или заузетости парцеле, највећа дозвољена висина или спратност објекта као и сва прописана правила грађења која важе у тој зони.

Величина грађевинске парцеле утврђена је према намени и врсти, односно начину постављања објекта на парцели, а у складу са правилима грађења дефинисаним за зону којима су уважене специфичности и затечени начин коришћења простора у зони.

Ширина грађевинске парцеле утврђена је према начину постављања објекта на парцели, који треба да је усаглашен са преовлађујућим начином постављања постојећих објеката у блоку, односно уличном потезу, а према условима које парцела треба да испуни за грађење објекта одређене намене.

У улицама и на местима где није успостављена планирана регулациона ширина, приликом изградње објекта претходно успоставити пуну регулациону ширину.

4.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНАМА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

Највећи део простора унутар границе обухвата плана намењује се породичном становању (површина од **112.04 ha** или **69.54 %** површине обухваћене ППР-е).

Зона становања обухвата просторне целине и блокове у којима је преовлађујућа намена становање, а она се према основним заступљеним или планираним облицима становања дели на:

- **ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА МАЛИХ ГУСТИНА**
- **ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ ГУСТИНА**
- **ЗОНА ПРОИЗВОДНО-ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОМАЋИНСТАВА**

4.2.1. ЗОНА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА

Простора унутар границе плана који је намењен **породичном становању малих густина** је површине од **37,36 ha** или **23,18 %** површине обухваћене ППР-е.

Зона становања малих густина

Нето густина становања у зони малих густина до **50** становника по хектару.

Врста и намена објеката који се могу градити

У зони породичног становања дозвољена је изградња следећих објеката:

- **породични стамбени објекти** (максимално 3 стамбене јединице)
- **породични стамбено-пословни објекти** (максимално 3 стамбене јединице)
- **пословни објекти** (садржаји из области терцијарних делатности: трговина, услуге, администрација, угоститељство, забава, спорт и рекреација, здравствене установе и апотеке, образовање, социјална заштита, вртићи, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица, ветеринарске станице)
- **складишни и пословно-складишни објекти**
- **јавни објекти од општег интереса**
- **верски објекти**
- **објекти мале привреде и производног занатства**
- **помоћни објекти становања, односно пословања**
- **економски објекти у функцији пољопривреде**

Дозвољене делатности у пословним и пословно стамбеним-објектима

Делатности које се могу планирати у зони у склопу пословних и стамбено-пословних објеката су из области:

- **трговине** (продавнице за продају прехранбене и робе широке потрошње и др.),

- **услужног занатства** (пекарска, посластичарска, обућарска, кројачка, фризерска, фотографска радња и друге занатске радње),
- **услужних делатности** (фотокопирница, видеотека, хемијска чистионеница и др.),
- **угоститељства** (хотел, мотел, пансион, ресторан, таверна, њевабџиница, кафе бар, пицерија и сл.),
- **здравства** (апотека, опште и специјалистичке ординације са стационаром сл.),
- **социјалне заштите** (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.),
- **културе** (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.),
- **забаве** (билијар салони и др.),
- **спорта и рекреације** (спортски терени, дечја игралишта, теретане, вежбаоне за аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
- **пословно-административних делатности** (филијале банака, поште, представништва, агенције, пословни бирои)
- **пољопривредна аптека, ветеринарска амбуланте за кућне љубимце и сл.**,
- друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења, да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу, и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број паркинг места за кориснике.

Други објекти на парцели

Дозвољене намене других објеката у зонама породичног становања малих густина:

- **помоћни објекти становања, односно пословања;**
Помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни објекат (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).

- **пословни или пословно-складишни објекти**
Пословни или пословно-складишни објекат може се градити уколико врстом и катактером делатности не може да угрози животну средину и услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, за које није потребна изградња Процена утицаја на животну средину, односно за које Проценом утврђена могућа штетна дејства ни предвиђеним мерама заштите могу у потпуности да се уклоне, на начин потпуног обезбеђује околине од загађења. Уколико се пословни или пословно-складишни објекат гради као други објекат на парцели, поставља се у дубини парцеле иза стамбеног објекта чије постављање је условљено на утврђеној грађевинској линији.

- **објекти мале привреде и производног занатства**
Дозвољене делатности су из области производног занатства, производних објеката на нивоу малих предузећа и пословних објеката, стоваришта грађевинског материјала, дрваре, робно-транспортне услуге и сл. за које није прописана изградња Процена утицаја на животну средину, односно за које се на основу извршене **Процене утицаја на животну средину** установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпадака загађења ваздуха, земљишта, воде, емитовања буке, вибрација, топлоте, не угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама на спречавању пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство може у потпуности уклонити, односно свести на Законом утврђене дозвољене норме.

- **економски објекти**
Економски објекти (сточне стаје, живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници, испусти за стоку, ђубришне јаме, пољски нужници и др.) могу се градити на парцелама пољопривредног типа домаћинства, а у оквиру економског дворишта, које се мора организовати у дубини грађевинске парцеле.

Грађење економских објеката на парцели са елементима пољопривредног домаћинства у оквиру економских дворишта која се непосредно граниче са економским деловима суседних парцела, не може бити на растојању од границе суседне парцеле мањем од 1,0 m.

Помоћни објекти уз економске објекте су: пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Објекат за држање домаћих животиња мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 10,0 m, уколико се у економском објекту држи живина или друге пернате животиње тада овај објекат мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 5,0 m.

Грађење економских објеката у делу парцеле који се непосредно граничи са стамбеним двориштем суседне парцеле не може бити на растојању мањем од утврђеног минимума за међусобно растојање економских објеката од стамбених или пословних објеката а то је 15,0 m односно 20,0 m у зависности од

врсте економског објекта, осим у случају ако се у економским објектима држи живина или друге пернате животиње тада је минимално растојање економског објекта од стамбених или пословних објеката на суседној парцели 8,0 m.

Изградња објеката за смештај стоке у непосредној близини комплекса јавне намене (школе, обданишта, здравствене установе и др.) условљава се на удаљености од мин. 50,0 m од границе парцеле са јавним објектима од општег интереса.

Пољопривредна производња типа повртаства, воћарства или цвећарства, са мањим допунским објектима за производњу (стакленици, мини погони за прераду пољопривредних производа - воћа, поврћа и др.) постављеним и изграђеним у складу са условима парцеле и окружења, може се организовати у склопу окућнице пољопривредног домаћинства.

На парцелама у зони породичног становања малих густина у економским објектима могу да се држе домаће и егзотичне животиње под условима и на начин прописан **Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице.** (Службени лист Града Суботице бр. 33/2011, 30/2013, 29/2015 и 27/2017.).

Саднице постављати на удаљености довољној да ширином своје крошње не засењује нити на било који начин угрожава објекте и помоћне објекте на суседној парцели.

Изградња другог објекта на парцели, независно од врсте и намене условљења је уклапањем у утврђени највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле, обезбеђењем колског приступа преко припадајуће парцеле најмање ширине 2,5 m, као и обезбеђењем потребног броја паркинг места на парцели.

Изградња другог објекта (пословног, привредног, пољопривредног и др.) уз објекат породичног становања на истој парцели (уз обезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се само на парцелама већим од 1000 m².

Врста и намена објекта чија изградња је забрањена у зони

Није дозвољена изградња следећих врста објеката:

- производни објекти, сем објеката производног занатства
- отворена складишта расутог материјала
- фарми и кланице
- било који објекти у којима се одвијају делатности које су у стамбеним зонама, односно насељеним местима уопште, Законом и прописима забрањене.
- било који објекти у којима се одвијају делатности које врстом и катактером делатности могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним утицајима; буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, за које је потребна израда Процене утицаја на животну средину, односно за које Проценом утврђена могућа штетна дејства ни предвиђеним мерама заштите не могу у потпуности да се уклоне, на начин потпуног обезбеђује околине од загађења.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела намењена за грађење, независно од намене, треба по правилу да има облик правоуганика или трапеза, и да има приступ са јавног пута.

Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика и које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објеката на парцели прилагођава облику парцеле у складу са условима за дати урбанистички блок или са изгледом уличног потеза.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, а према величинама датим у табелама.

Услови за димензионисање парцела у зонама становања малих густина

Врста објекта	Намена објекта	Мин. величина парцеле m ²	Мин. ширина парцеле m
---------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------

Слободно-стојећи објекти	- породични стамбени објекат - породични стамбено - пословни, - пословни објекат	400	12
	- пословни објекат са објектом складишне делатности - породично стамбени са објектом за пословно, привредно и пољопривредно, економским об. и др	1000	20,0
Двојни објекти	- породични стамбени објекат, - породични стамбено - пословни објекат	500 (две по 250)	20 (две по 10)
Објекти у непрекинутом низу	- породични стамбени објекат	250	6,0
Објекти у прекинутом низу	- породични стамбени објекат	400	12,0

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела утврђује се пројектом препарцелације и парцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних Планом.

Изузетно, на већ изграђеним грађевинским парцелама са изграђена два стамбена објекта, где површина и ширина парцеле не задовољавају утврђене елементе у табелама, уз задовољење одређених норматива и критеријума, одобриће се парцелација у циљу решавања имовинско-правних односа (део парцеле) и за потребе легализације за објекте за које је легализација пријављена и одобрена у законском року.

У циљу реализације планског решења, парцеле које нису условне у погледу ширине уличног фронта, облика или приступа на јавну површину, условљено је њихово припајање постојећој или постојећим суседним парцелама које су директно ослоњене на јавну површину – улицу у складу са прописаним параметрима у погледу минималне и максималне величине парцеле у зони.

На постојећим грађевинским парцелама чије су површине и ширине до 10% мање од најмањих утврђених површина у табели, као и постојећим парцелама које се након спроведене регулације улица оформљују у површинама до 10% мањим од утврђених у табели, може се Локацијским условима дозволом утврдити изградња објеката чија је изградња дозвољена у зони спратности до П+1, с тим да је максималан индекс заузетости 50%.

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објекта у односу на регулациону линију дефинисан је утврђеним растојањима грађевинских линија објекта од регулационе линије, односно бочних и дворишних међних линија парцеле.

Међусобна удаљеност слободностојећих стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката је најмање 5 m.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката било које намене утврђује се у односу на висину објекта (минимална половина висине вишег објекта, односно четвртина висине вишег објекта, ако објекат на наспрамним бочним фасадама не садржи отворе) уз услов обезбеђења минималног трајања директог дневног осунчања стамбених објеката (најмање половина трајања дневног осунчања).

Утврђено растојање између уличне грађевинске и регулационе линије по правилу износи 5,0 m, док је у појединим улицама утврђено према позицији већине изграђених објеката у уличном потезу. Грађевинска линија складишних објеката треба да је удаљена најмање 10,0 m од регулационе линије. У свему као на графичком прилогу бр.5.5

Гараже породичних стамбених објеката, и одређене врсте пословних објеката (трговинске и услужне радње и угоститељски објекти) могу се градити на регулационој линији.

Изузетно, растојање грађевинске од регулационе линије може бити и на удаљености већој од утврђене минималне, а највише 15,0 m, уколико то намена и начин коришћења објекта захтевају, а дубина парцеле омогућава и ако се тиме битно не нарушава утврђени урбани ред у блоку, уличном потезу, као и начин коришћења суседних парцела. Услов за грађење објеката на грађевинским линијама постављеним на удаљености од регулационе линије већим од напред утврђених је да дворишна грађевинска линија од дворишне границе парцеле буде удаљена мин 20,0 m.

За грађење објеката на угаоним парцелама растојање грађевинских линија од обе регулационе линије треба да је најмање 5,0 m, а само изузетно може бити мање – до 3,0 m, у случају постојећих парцела као и нових парцела које се након спроведене регулације улица оформљују у површинама и ширинама мањим од Планом утврђених у табелама за димензионисање парцела.

Грађевинска линија за постављање помоћних, пословних, пословно-складишних и објеката услужног и производног занатства планираних као другог објекта на парцели са породичним стамбеним објектом, утврдиће се Локацијским условима, а на основу међусобног положаја - најмањег дозвољеног растојања објеката на припадајућој и суседним парцелама утврђених у односу на њихову намену, спратност и начин постављања на парцели дефинисаних Планом.

Положај објеката у односу на линије бочне суседне грађевинске парцеле утврђен је према начину постављања објекта на парцели, и у складу са утврђеним правилима у погледу обезбеђења минималних међусобних удаљености од објеката на припадајућој као и суседним парцелама.

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | растојање од међе претежно северне или западне оријентације | 2,0 m |
| - | растојање од међе претежно јужне или источне оријентације | 3,0 m |
| - | растојање објеката у прекинутом низу | 4,0 m |

Објекти се могу градити и ближе линији суседне парцеле на делу бочног дворишта северне оријентације, тј. на растојању од 1,0 m, у случају да је растојање објекта на делу бочног дворишта јужне оријентације на суседној парцели најмање 4,0 m, тј. да је међусобна удаљеност објеката 5,0 m.

Објекат се може градити и на линији једне од суседних парцела уколико је то наслеђен начин градње у блоку, а у том случају грађење објекта је условљено ширином слободног пролаза на припадајућој парцели у делу бочног дворишта најмање 4,0 m, а такође мора бити задовољен услов у погледу међусобне удаљености објеката с обзиром на планирану висину, а то је половина висине вишег објекта.

Грађење пословног и пословно-складишног објеката као другог објекта на парцели, условљено је на растојању од границе бочне суседне парцеле од најмање 1,0 m.

Отвори на породичним стамбеним и стамбено-пословним објектима, који су на делу бочног дворишта од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености до 3,0 m, могу се предвидети са мањим површинама и парапетом висине најмање 1,8 m.

Отвори на породичним стамбеним и стамбено пословним објектима, постављеним од границе бочне суседне грађевинске парцеле на растојању од 3,0 m и више, могу се предвидети и са нижим парапетом.

За грађење нових и реконструкцију постојећих објеката на линији суседне парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1,0 m, на забатним зидовима према суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само фиксни стаклени елементи - стаклени зидови (копилит стакло, стаклене призме, полигал и сл.) који служиле искључиво за нужно осветљење просторије.

У свему осталом придржавати се **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле

Највећи дозвољени **индекс заузетости** грађевинске парцеле износи **30%** у зони малих густина. Минималан **процент зелених површина** на парцели износи **30%**.

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Спратност главног објекта на парцели (породичног стамбеног, стамбено-пословног или пословног) је од **II** (приземље) до **II+I+Pk** (приземље + спрат + поткровље), с тим да је дозвољена изградња подрумске или сутеренске етажне ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Максимална спратност **других објеката** који се као засебни граде на парцели са породичним објектом је **II** (приземље), стим што изнимно, **пословни и пословно-производни објекти** који се планирају као засебни могу бити спратности максимално **II+I** (приземље и спрат) уз задовољење прописаних услова у погледу удаљености од објеката на парцели и суседним парцелама.

Помоћни објекат који се гради уз главни објекат (гаража, летња кухиња...) је максималне спратности **II** (приземље), а максимална висина од нулте коте до коте венца је 3 m, а до слемена 5 m.

Намена етажа породичних стамбених и стамбено-пословних објеката утврђује се у односу на функцију и начин коришћења објекта:

Подрум – за помоћне, пратеће евентуално радне просторије (котларница, простор за смештај огрева, остава, склониште, гаража, евентуално радионица)

Сутерен – за помоћне и радне просторије (котларница, смештај огрева, остава, гаража, радионица, и сл.)

Приземље – за стамбене или пословне просторије

Високо приземље – за стамбене или изузетно пословне просторије

Спрат – за стамбене, изузетно и интерне радне просторије, односно евентуално делом и за пословне просторије за одређену врсту делатности (собе за издавање у функцији туризма, пансион, пословна представништва и сл.) уз задовољење одређених услова у погледу функционалне одељености од стамбеног простора, одвојеног приступа и других услова

Поткровље и мансарда – за стамбене, помоћне и евентуално интерне радне просторије (у смислу просторија за обављање рада ван просторија послодавца и сл.) за делатности које не нарушавају стамбену функцију објекта

Унутар објекта се може извршити пренамена таванског простора у стамбене или пословне просторије само у случају када се поменутом интервенцијом не би прекршили урбанистички параметри и услови (дозвољена спратност и висина).

Код изградње објеката са подрумом у зони породичног становања неопходно је обезбедити правилно проветравање и осветљавање подрумске етаже.

Утврђивање коте приземља

- *приземље* (П) подразумева део објекта над насипом или подрумом, чија је кота пода издигнута минимално 0,15 m, а максимално 1,20 m од планиране коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),

- *високо приземље* (ВП) подразумева део објекта над сутереном, чија је кота пода издигнута више од 1,20 m, а највише 2,20 m од коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),

- *подрум* (По) подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже приземља, а чија је минимална дубина укопавања дефинисана максималном котом пода приземља; дозвољено је укопавање више етажа уколико то не утиче на режим подземних вода; у подруму није дозвољено становање. Површина подрума не урачунава се у корисну површину објекта.

- *сутерен* (Су) подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже високог приземља, а чија је дубина укопавања дефинисана максималним котам пода високог приземља и приземља; у сутерену није дозвољено становање. Површина сутерена се урачунава у корисну површину објекта.

Обезбеђиваје приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели по правилу треба да је решен са јавног пута – улице, и то када је парцела директно ослоњена на јавну површину или индиректном везом са јавним путем коришћењем права службености пролаза у складу са **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

У циљу обезбеђења услова приступа економском дворишту и изграђеним објектима у залеђу парцеле, обезбедити на делу бочног дворишта пролаз минималне ширине 2,5 m (препоручена ширина је 3,0 m). Уколико се ради о ивичној градњи (традиционалним низовима) пролаз у дубину парцеле обезбедити кроз покривени пролаз - пасаж ширине најмање 3,0 m и висине 4,0 m, како би се обезбедио приступ ватрогасним возилима, возилима хитне помоћи и камионима у функцији обављања одређених пословних и радних делатности у оквиру објеката на парцели. Приступ задњем дворишту парцеле се изнимно може остварити кроз пролазну гаражу у оквиру породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта.

Смештај сопствених возила за породичне стамбене, стамбено-пословне и пословне, објекте решавати у склопу парцеле изван површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то:

- једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или гаражно место по једном локалу испод 70 m² или једно паркинг место за 70 m² пословног простора.

Осим за сопствене потребе, код грађења пословних и пословно-складишних објеката потребно је обезбедити потребан број паркинг места и за потребе осталих корисника

Услови за ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом чија је висина највише 1,6 m према улици и 1,8 m према суседним парцелама.

Улична ограда може се поставити на регулационој линији или на повученој предњој грађевинској линији објекта. У случајевима када се ограде постављају на регулационој линији, а грађевинска линија је

повучена у дубину парцеле, оградe треба да су прозрaчнe (транспарентнe), максималнe висинe од 1,6 m, с тим да парaпет оградe висинe до 0,6 m (рaчунајући од котe тротоарa) мoжe бити зидан (опекa, кaмeн, бeтoн...).

У случaјeвимa кaдa сe оградe пoстaвљaју нa рeгулaциoнoј линији кoјa сe пoклaпa сa грaђeвинскoм линијoм мoгу бити и зиданe од опекe, блoкoвa, бeтoнскe плoчe и сл. до висинe 1,6 m или нa нaчин кaо и оградe кoд oбјeктa кoји су увучeни у дубину парцелe.

Зиданe и другe врстe оградa пoстaвљaју сe нa рeгулaциoну линију тaкo дa оградa, стубoви оградe и кaпијe буду нa грaђeвинскoј парцели кoјa сe oгрaђујe.

Врaтa и кaпијe нa уличнoј oгради нe мoгу сe oтврaти вaн рeгулaциoнe линијe вeћ искључивo прeмa двoришту.

Бoчнe и зaдњa стрaнa грaђeвинскe парцелe мoгу сe oгрaђивaти живoм oгрaдoм кoјa сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe парцелe, транспарентнoм или зиданoм oгрaдoм до висинe од 1,8 m, кoјa сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви оградe буду нa зeмљишту влaсникa oградe.

Свaки влaсник парцелe дужан јe дa нaпрaви уличну oграду, кaо и oграду деснe грaницe парцелe глeдaнo сa уллицe и пoлoвину стрaнe грaницe у зaчeљу парцелe.

Грaђeвинскa парцeлa мoжe сe прeгрaђивaти у функциoналнe цeлинe (стaмбeни дeо, пoслoвни, eкoнoмски дeо, eкoнoмски приступ, стaмбeни приступ, oкућницa), али висинa унутрaшњe oградe нe мoжe бити вeћa од висинe спoљaшњe oградe.

У eкoнoмскoм дeлу парцелe oградe мoгу бити од лeтaвa, плeтeнe жицe и сличних мaтeријaлa максималнe висинe од 1,8 m.

4.2.2 ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ ГУСТИНА

Прoстoрa унутар грaницe плaнa кoји јe нaмeђeн **пoрoдичнoм стaнoвaњу срeдњих густинa** јe пoвршинe од **24,63 ha** или **15,29 %** пoвршинe oбухвaћeнe ППР-e.

Нeтo густинa стaнoвaњa у зoни срeдњих густинa изнoси 50-100 стaнoвникa пo хeктaру.

Врстa и нaмeнa oбјeктa кoји сe мoгу грaдити

У зoни пoрoдичнoг стaнoвaњa дoзвoљeнa јe изгрaдњa слeдeћих oбјeктa:

- **пoрoдични стaмбeни oбјeкти** (максимално 3 стaмбeнe јeдиницe)
- **пoрoдични стaмбeнo-пoслoвни oбјeкти** (максимално 3 стaмбeнe јeдиницe)
- **пoслoвни oбјeкти** (сaдржaји из oблaсти тeрцијaрних дeлaтнoсти: трoвинa, услугe, aдминистрaцијa, угoститeљствo, зaбaвa, спoрт и рекрeaцијa, здрaвствeнe устoaнoвe и aпoтeкe, oбрaзoвaњe, сoцијaлнa зaштитa, вртићи, игрaoницe зa дeцу, смeштaj и нeгa стaрих и изнeмoглих лицa, вeтeринaрскe стaницe)
- **склaдишни и пoслoвнo-склaдишни oбјeкти**
- **јaвни oбјeкти од oпштeг интeрeсa**
- **вeрски oбјeкти**
- **oбјeкти мaлe приврeдe и прoизвoднoг зaнaтствa**
- **пoмoћни oбјeкти стaнoвaњa, oднoснo пoслoвaњa**
- **eкoнoмски oбјeкти у функцији пoљoприврeдe**

Дoзвoљeнe дeлaтнoсти у пoслoвним и пoслoвнo стaмбeним-oбјeктимa

Дeлaтнoсти кoјe сe мoгу плaнирaти у зoни у склoпу пoслoвних и стaмбeнo-пoслoвних oбјeктa су из oблaсти:

- **трoвинe** (прoдaвницe зa прoдaју прeхрaмбeнe и рoбe ширoкe пoтрoшњe и др.),
- **услужнoг зaнaтствa** (пeкaрскa, пoслaстичaрскa, oбућaрскa, крoјaчкa, фризeрскa, фoтoгрaфскa рaдњa и другe зaнaтскe рaдњe),
- **услужних дeлaтнoсти** (фoтoкoпирницa, видeoтeкa, хeмијскa чистioнeницa и др.),
- **угoститeљствa** (хoтeл, мoтeл, пaнсиoн, рeстoрaн, тaвeрнa, ћeвaбциницa, цaфe бaр, пицeриa и сл.),
- **здрaвствa** (aпoтeкa, oпштe и спeцијaлистичкe oрдinaцијe сa стaциoнaрoм сл.),
- **сoцијaлнe зaштитe** (сeрвиси зa чувaњe дeцe, вртићи, oбдaништa, игрaoницe зa дeцу, смeштaj и нeгa стaрих и изнeмoглих лицa и др.),
- **културe** (гaлeријe, библиoтeкe, читaoницe, биoскoпскe и пoзoришнe сaлe и др.),
- **зaбaвe** (билијaр сaлoни и др.),
- **спoртa и рекрeaцијe** (спoртски тeрeни, дeчјa игрaлиштa, тeрeтaнe, вeжбaoнe зa aерoбик, фитнeс, бoдибилдинг и др.),
- **пoслoвнo-aдминистрaтивних дeлaтнoсти** (филијaлe бaнaкa, пoштe, прeдстaвништвa, aгeнцијe, пoслoвни бирoи)
- **пoљoприврeднa aпoтeкa, вeтeринaрскa aмбулaнтe зa кућнe љубимцe и сл.,**

- друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења, да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу, и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број паркинг места за кориснике.

Други објекти на парцели

Дозвољене намене других објеката у зонама породичног становања средњих густина:

- **помоћни објекти становања, односно пословања;**

Помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни објекат (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).

- **пословни или пословно-складишни објекти**

Пословни или пословно-складишни објекат може се градити уколико врстом и катактером делатности не може да угрози животну средину и услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, за које није потребна израда Процене утицаја на животну средину, односно за које Проценом утврђена могућа штетна дејства ни предвиђеним мерама заштите могу у потпуности да се уклоне, на начин потпуног обезбеђује околине од загађења. Уколико се пословни или пословно-складишни објекат гради као други објекат на парцели, поставља се у дубини парцеле иза стамбеног објекта чије постављање је условљено на утврђеној грађевинској линији.

- **објекти мале привреде и производног занатства**

Дозвољене делатности су из области производног занатства, производних објеката на нивоу малих предузећа и пословних објеката, стоваришта грађевинског материјала, дрваре, робно-транспортне услуге и сл. за које није прописана израда Процене утицаја на животну средину, односно за које се на основу извршене Процене утицаја на животну средину установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпадака загађења ваздуха, земљишта, воде, емитовања буке, вибрација, топлоте, не угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама на спречавању пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство може у потпуности уклонити, односно свести на Законом утврђене дозвољене норме.

- **економски објекти**

Економски објекти (сточне стаје, живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници, испусти за стоку, ђубришне јаме, пољски нужници и др.) могу се градити на парцелама пољопривредног типа домаћинства, а у оквиру економског дворишта, које се мора организовати у дубини грађевинске парцеле.

Грађење економских објеката на парцели са елементима пољопривредног домаћинства у оквиру економских дворишта која се непосредно граниче са економским деловима суседних парцела, не може бити на растојању од границе суседне парцеле мањем од 1,0 m.

Помоћни објекти уз економске објекте су: пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Објекат за држање домаћих животиња мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 10,0 m, уколико се у економском објекту држи живина или друге пернате животиње тада овај објекат мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 5,0 m.

Грађење економских објеката у делу парцеле који се непосредно граничи са стамбеним двориштем суседне парцеле не може бити на растојању мањем од утврђеног минимума за међусобно растојање економских објеката од стамбених или пословних објеката а то је 15,0 m односно 20 m у зависности од врсте економског објекта, осим у случају ако се у економским објектима држи живина или друге пернате животиње тада је минимално растојање економског објекта од стамбених или пословних објеката на суседној парцели 8,0 m.

Изградња објеката за смештај стоке у непосредној близини комплекса јавне намене (школе, обданишта, здравствене установе и др.) условљава се на удаљености од мин. 50,0 m од границе парцеле са јавним објектима од општег интереса.

Пољопривредна производња типа повртаства, воћарства или цвећарства, са мањим допунским објектима за производњу (стакленици, мини погони за прераду пољопривредних производа - воћа, поврћа и др.) постављеним и изграђеним у складу са условима парцеле и окружења, може се организовати у склопу окућнице пољопривредног домаћинства.

На парцелама у зони породичног становања средњих густина у економским објектима могу да се држе домаће и егзотичне животиње под условима и на начин прописан **Одлуком о условима за држање и**

заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице. (Службени лист Града Суботице бр. 33/2011, 30/2013, 29/2015 и 27/2017.).

Саднице постављати на удаљености довољној да ширином своје крошње не засењује нити на било који начин угрожава објекте и помоћне објекте на суседној парцели.

Изградња другог објекта на парцели, независно од врсте и намене условљења је уклапањем у утврђени највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле, обезбеђењем колског приступа преко припадајуће парцеле најмање ширине 2,5 m, као и обезбеђењем потребног броја паркинг места на парцели.

Изградња другог објекта (пословног, привредног, пољопривредног и др.) уз објекат породичног становања на истој парцели (уз обезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се само на парцелама већим од 1000 m².

Забрањене делатности у зони

Није дозвољена изградња следећих врста објеката:

- производни објекти, сем објеката производног занатства
- отворена складишта расутог материјала
- фарми и кланице
- било који објекти у којима се одвијају делатности које су у стамбеним зонама, односно насељеним местима уопште, Законом и прописима забрањене.
- било који објекти у којима се одвијају делатности које врстом и катактером делатности могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним утицајима; буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, за које је потребна израда Процене утицаја на животну средину, односно за које Процењом утврђена могућа штетна дејства ни предвиђеним мерама заштите не могу у потпуности да се уклоне, на начин потпуног обезбеђује околине од загађења.

У зони породичног становања средњих густина ограничавају се хоризонтални и вертикални габарити складишних објеката, економских објеката и објеката мале привреде и производног занатства:

- ширина фронта објекта износи највише 15 m
- дубина објекта износи највише 45 m
- висина венца објекта износи највише 6 m, а висина слемена 9 m

Услови за образовање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела намењена за грађење, независно од намене, треба по правилу да има облик правоуганика или трапеца, и да има приступ са јавног пута.

Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика и које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објеката на парцели прилагођава облику парцеле у складу са условима за дати урбанистички блок или са изгледом уличног потеза.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, а према величинама датим у табелама.

Услови за димензионисање парцела у зонама становања средњих густина

Врста објекта	Намена објекта	Мин. величина парцеле m ²	Мин. ширина парцеле m

Слободно-стојећи објекти	- породични стамбени објекат - породични стамбено - пословни, - пословни објекат	300	10
	- пословни објекат са објектом складишне делатности	700	15,0
	- породично стамбени са објектом за пословно, привредно и пољопривредно, економским об. и др -	1000	20,0
Двојни објекти	- породични стамбени објекат, - породични стамбено - пословни објекат	400 (две по 200)	16 (две по 8)
Објекти у непрекинутом низу	- породични стамбени објекат	200	5,0
Објекти у прекинутом низу	- породични стамбени објекат	300	10,0

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела утврђује се пројектом препарцелације и парцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних Планом.

Изузетно, на већ изграђеним грађевинским парцелама са изграђена два стамбена објекта, где површина и ширина парцеле не задовољавају утврђене елементе у табелама, уз задовољење одређених норматива и критеријума, одобриће се парцелација у циљу решавања имовинско-правних односа (део парцеле) и за потребе легализације за објекте за које је легализација пријављена и одобрена у законском року.

У циљу реализације планског решења, парцеле које нису условне у погледу ширине уличног фронта, облика или приступа на јавну површину, условљено је њихово припајање постојећој или постојећим суседним парцелама које су директно ослоњене на јавну површину – улицу у складу са прописаним параметрима у погледу минималне и максималне величине парцеле у зони.

На постојећим грађевинским парцелама чије су површине и ширине до 10% мање од најмањих утврђених површина у табели, као и постојећим парцелама које се након спроведене регулације улица оформљују у површинама до 10% мањим од утврђених у табели, може се локацијским условима утврдити изградња објеката чија је изградња дозвољена у зони спратности до П+1, с тим да је максималан индекс заузетости 50%.

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објекта у односу на регулациону линију дефинисан је утврђеним растојањима грађевинских линија објекта од регулационе линије, односно бочних и дворишних међних линија парцеле.

Међусобна удаљеност слободностојећих стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката је најмање 5 m.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката било које намене утврђује се у односу на висину објекта (минимална половина висине вишег објекта, односно четвртина висине вишег објекта, ако објекат на наспрамним бочним фасадама не садржи отворе) уз услов обезбеђења минималног трајања директног дневног осунчања стамбених објеката (најмање половина трајања дневног осунчања).

Утврђено растојање између уличне грађевинске и регулационе линије по правилу износи 5,0 m, док је у појединим улицама утврђено према позицији већине изграђених објеката у уличном потезу. Грађевинска линија складишних објеката треба да је удаљена најмање 10 m од регулационе линије.

Гараже породичних стамбених објеката, и одређене врсте пословних објеката (трговинске и услужне радње и угоститељски објекти) могу се градити на регулационој линији.

Изузетно, растојање грађевинске од регулационе линије може бити и на удаљености већој од утврђене минималне, а највише 15,0 m, уколико то намена и начин коришћења објекта захтевају, а дубина

парцеле омогућава и ако се тиме битно не нарушава утврђени урбани ред у блоку, уличном потезу, као ни начин коришћења суседних парцела. Услов за грађење објеката на грађевинским линијама постављеним на удаљености од регулационе линије већим од напред утврђених је да дворишна грађевинска линија од дворишне границе парцеле буде удаљена мин 20,0 m.

За грађење објеката на угаоним парцелама растојање грађевинских линија од обе регулационе линије треба да је најмање 5,0 m, а само изузетно може бити мање – до 3,0 m, у случају постојећих парцела као и нових парцела које се након спроведене регулације улица оформљују у површинама и ширинама мањим од Планом утврђених у табелама за димензионисање парцела.

Грађевинска линија за постављање помоћних, пословних, пословно-складишних и објеката услужног и производног занатства планираних као другог објекта на парцели са породичним стамбеним објектом, утврдиће се локацијским условима, а на основу међусобног положаја - најмањег дозвољеног растојања објеката на припадајућој и суседним парцелама утврђених у односу на њихову намену, спратност и начин постављања на парцели дефинисаних Планом.

Положај објеката у односу на линије бочне суседне грађевинске парцеле утврђен је према начину постављања објекта на парцели, и у складу са утврђеним правилима у погледу обезбеђења минималних међусобних удаљености од објеката на припадајућој као и суседним парцелама.

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | растојање од међе претежно северне или западне оријентације | 2,0 m |
| - | растојање од међе претежно јужне или источне оријентације | 3,0 m |
| - | растојање објеката у прекинутом низу | 4,0 m |

Објекти се могу градити и ближе линији суседне парцеле на делу бочног дворишта северне оријентације, тј. на растојању од 1,0 m, у случају да је растојање објекта на делу бочног дворишта јужне оријентације на суседној парцели најмање 4,0 m, тј. да је међусобна удаљеност објеката 5,0 m.

Објекат се може градити и на линији једне од суседних парцела уколико је то наслеђен начин градње у блоку, а у том случају грађење објекта је условљено ширином слободног пролаза на припадајућој парцели у делу бочног дворишта најмање 4,0 m, а такође мора бити задовољен услов у погледу међусобне удаљености објеката с обзиром на планирану висину, а то је половина висине вишег објекта.

Грађење пословног и пословно-складишног објеката као другог објекта на парцели, условљено је на растојању од границе бочне суседне парцеле од најмање 1,0 m.

Отвори на породичним стамбеним и стамбено-пословним објектима, који су на делу бочног дворишта од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености до 3,0 m, могу се предвидети са мањим површинама и парапетом висине најмање 1,8 m.

Отвори на породичним стамбеним и стамбено пословним објектима, постављеним од границе бочне суседне грађевинске парцеле на растојању од 3,0 m и више, могу се предвидети и са нижим парапетом.

За грађење нових и реконструкцију постојећих објеката на линији суседне парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1,0 m, на забатним зидовима према суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само фиксни стаклени елементи - стаклени зидови (копилит стакло, стаклене призме, полигал и сл.) који служиле искључиво за нужно осветљење просторије.

У свему осталом придржавати се **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи **40%** у зони средњих густина. **Минималан проценат зелених површина** на парцели износи **30%**.

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Спратност главног објекта на парцели (породичног стамбеног, стамбено-пословног или пословног) је од **II** (приземље) до **II+1+Pk** (приземље, спрат и поткровље), с тим да је дозвољена изградња подрумске или сутеренске етажне ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Максимална спратност других објеката који се као засебни граде на парцели са породичним објектом је **II** (приземље), стим што изнимно, **пословни и пословно-производни објекти** који се планирају као засебни могу бити спратности максимално **II+1** (приземље и спрат) уз задовољење прописаних услова у погледу удаљености од објеката на парцели и суседним парцелама.

Помоћни објекат који се гради уз главни објекат (гаража, летња кухиња...) је максималне спратности **II** (приземље), а максимална висина од нулте коте до коте венца је 3 m, а до слемена 5 m.

Намена етажа породичних стамбених и стамбено-пословних објеката утврђује се у односу на функцију и начин коришћења објекта:

Подрум – за помоћне, пратеће евентуално радне просторије (котларница, простор за смештај огрева, остава, склониште, гаража, евентуално радионица)

Сутерен – за помоћне и радне просторије (котларница, смештај огрева, остава, гаража, радионица, и сл.)

Приземље – за стамбене или пословне просторије

Високо приземље – за стамбене или изузетно пословне просторије

Спрат – за стамбене, изузетно и интерне радне просторије, односно евентуално делом и за пословне просторије за одређену врсту делатности (собе за издавање у функцији туризма, пансион, пословна представништва и сл.) уз задовољење одређених услова у погледу функционалне одељености од стамбеног простора, одвојеног приступа и других услова

Поткровље и мансарда – за стамбене, помоћне и евентуално интерне радне просторије (у смислу просторија за обављање рада ван просторија послодавца и сл.) за делатности које не нарушавају стамбену функцију објекта

Унутар објекта се може извршити пренамена таванског простора у стамбене или пословне просторије само у случају када се поменутом интервенцијом не би прекршили урбанистички праметри и услови (дозвољена спратност и висина).

Код изградње објеката са подрумом у зони породичног становања неопходно је обезбедити правилно проветравање и осветљавање подрумске етаже.

Утврђивање коте приземља

- *приземље* (II) подразумева део објекта над насипом или подрумом, чија је кота пода издигнута минимално 0,15 m, а максимално 1,20 m од планиране коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),

- *високо приземље* (ВП) подразумева део објекта над сутереном, чија је кота пода издигнута више од 1,20 m, а највише 2,20 m од коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),

- *подрум* (По) подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже приземља, а чија је минимална дубина укопавања дефинисана максималном котом пода приземља; дозвољено је укопавање више етажа уколико то не утиче на режим подземних вода; у подруму није дозвољено становање. Површина подрума не урачунава се у корисну површину објекта.

- *сутерен* (Су) подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже високог приземља, а чија је дубина укопавања дефинисана максималним котама пода високог приземља и приземља; у сутерену није дозвољено становање. Површина сутерена се урачунава у корисну површину објекта.

Обезбеђиваје приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели по правилу треба да је решен са јавног пута – улице, и то када је парцела директно ослоњена на јавну површину или индиректном везом са јавним путем коришћењем права службености пролаза у складу са **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

У циљу обезбеђења услова приступа економском дворишту и изграђеним објектима у залеђу парцеле, обезбедити на делу бочног дворишта пролаз минималне ширине 2,5 m (препоручена ширина је 3,0 m). Уколико се ради о ивичној градњи (традиционалним низовима) пролаз у дубину парцеле обезбедити кроз покривени пролаз - пасаж ширине најмање 3,0 m и висине 4,0 m, како би се обезбедио приступ ватрогасним возилима, возилима хитне помоћи и камионима у функцији обављања одређених пословних и радних делатности у оквиру објеката на парцели. Приступ задњем дворишту парцеле се изнимно може остварити кроз пролазну гаражу у оквиру породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта.

Смештај сопствених возила за породичне стамбене, стамбено-пословне и пословне, објекте решавати у склопу парцеле изван површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то:

- једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или гаражно место по једном локалу испод 70 m² или једно паркинг место за 70 m² пословног простора.

Осим за сопствене потребе, код грађења пословних и пословно-складишних објеката потребно је обезбедити потребан број паркинг места и за потребе осталих корисника

Услови за ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом чија је висина највише 1,6 m према улици и 1,8 m према суседним парцелама.

Улична ограда може се поставити на регулационој линији или на повученој предњој грађевинској линији објекта. У случајевима када се ограде постављају на регулационој линији, а грађевинска линија је повучена у дубину парцеле, ограде треба да су прозрочне (транспарентне), максималне висине од 1,6 m, с тим да парапет ограде висине до 0,6 m (рачунајући од коте тротоара) може бити зидан (опека, камен, бетон...).

У случајевима када се ограде постављају на регулационој линији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити и зидане од опеке, блокова, бетонске плоче и сл. до висине 1,6 m или на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Врата и капије на уличној огради не могу се отворити ван регулационе линије већ искључиво према дворишту.

Бочне и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле, транспарентном или зиданом оградом до висине од 1,8 m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.

Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, пословни, економски део, економски приступ, стамбени приступ, окућница), али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде.

У економском делу парцеле ограде могу бити од летава, плетене жице и сличних материјал максималне висине од 1,8 m.

4.2.3 УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНИ ПРОИЗВОДНО ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОМАЋИНСТАВА

Простора унутар границе плана који је намењен производно пољопривредним домаћинствима је површине од **50,05 ha** или **31 ,06 %** површине обухваћене ППР-е. Зона производно пољопривредних домаћинстава намењена је изградњи пољопривредних домаћинстава, који садрже објекте намењене породичном становању и објекте намењене пољопривредној производњи у области повртарства, воћарства, виноградарства, цвећарства, сточарства...

На парцелама мање површине од минималне дефинисане за ову зону дозвољава се изградња стамбених објеката без изградње објеката у функцији пољопривредне производње.

У оквиру зоне производно пољопривредних домаћинстава дозвољено је грађење следећих објеката:

- **пољопривредна домаћинства – стамбени објекти за пољопривредно домаћинство; економски објекти** (за смештај стоке),
- **стамбени објекти**
- **економских објеката у функцији пољопривреде,**
- **објекти у функцији пољопривреде, објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила; помоћни објекти у функцији пољопривреде** (гараже, кошеви, амбари, оставе, надстрешнице и слично)
- **објеката у функцији примарне пољопривредне производње као самосталних објеката или у саставу пољопривредних домаћинстава** (објекти за држање домаћих животиња, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура, објекти за гајење печурки, пужева и риба и др.)
- **објекти за прераду пољопривредних производа, производни и сервисно-радни објекти у функцији пољопривреде, објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила; помоћни објекти**
- **производни погони мале привреде** (хладњача, прерада ратарских производа, воћа, поврћа, производња алкохолних и безалкохолних пића, производња лековитог, зачинског и ароматичног биља, и др.)
- **рибњаци**
- **виноградарски и воћарски објекти** (виноградарске и воћарске куће, објекти за производњу и чување вина и слично)
- **производно занатство,**
- **магацини, складишта као самостална делатност или везани уз пољопривредну делатност, занатску радионицу или производни погон**
- **стакленици, пластеници**

- **објекти за смештај пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа** (пољопривредне економије, машински парк)

У оквиру зоне дозвољено је грађење објеката у функцији производње и у тим случајевима важе правила грађења дефинисана у поглављу **4.2.3.1. Зона производње у склопу производно пољопривредних домаћинстава** док за пословне објекте важе правила из поглавља за **4.3. Зона комерцијалних функција (пословних објеката)**.

- производни објекат
- производно-пословни објекат
- производно-складишни објекат
- пословно-складишни објекат
- пословно-производно-складишни објекат
- пословни објекат
- други објекти (објекти који су изграђени на истој парцели са главним објектом)

За изградњу производних и пословних објеката у зони обавезна је израда **Урбанистичког пројекта**.

У производно пољопривредним домаћинствима могу се одвијати само оне делатности за које се, у складу са **Законом о процени утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС”, бр.135/04) и **Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС”, бр.114/08), утврди да није потребна израда студије Процене утицаја на животну средину, односно за које се на основу израђене студије Процене утицаја на животну средину установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпадака, загађења ваздуха, земљишта, воде и другог не угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама на спречавању пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство у потпуности може уклонити, или свести на законом утврђене дозвољене норме.

Процена утицаја на животну средину радиће се за сваку врсту делатности која је обухваћена **Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна израда процене утицаја или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину** („Службени гласник РС“ број 114/08).

Други објекти на парцели

Помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.). Економски објекти су објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетонирани силио јаме и силио тренчеви); објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.).

Инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице и сл.), уз услов да испуњавају еколошке услове који су наведени за главне објекте;

У оквиру производно пољопривредног домаћинства могу се обављати пословно – производне делатности, у просторијама функционално удељеним од стамбеног објекта у габариту јединственог објекта (стамбено-пословни објекат) или у оквиру засебног објекта на парцели.

У зони производно пољопривредних домаћинстава, осим основне намене, дозвољена је као алтернативна намена пословање. Осим објеката основне и алтернативне намене, могу се градити објекти неопходни за обављање основне делатности и то: административно управне зграде, отворена и затворена складишта, комунални објекти, интерне станице за снабдевање горивом, спортско-рекреативни објекти и пословно-стамбени објекти са 1-2 стана за власника с тим да стамбена површина може заузети највише 30% развијене површине пословног објекта

Врста и намена објеката чија изградња је забрањена у зони

Објекти чија је изградња забрањена у зони производно пољопривредних домаћинстава су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

Објекти за клање животиња, обраду, прераду производа животињског порекла треба да буду ван насеља и у подручју које неће бити урбанистичким планом предвиђено за изградњу стамбених објеката а изграђени објекти не смеју угрожавати и бити угрожени од загађивања ваздуха из других објеката, на земљишту које је са високим нивоом подземних вода и које је склоно клизању.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела намењена за грађење, независно од намене, треба по правилу да има облик правоуганика или трапеза, и да има приступ са јавног пута.

Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика и које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објеката на парцели прилагођава облику парцеле у складу са условима за дати урбанистички блок или са изгледом уличног потеза.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, дефинисаним за зону производно пољопривредних домаћинстава.

Минимална величина парцеле за изградњу нових комплекса производно пољопривредних домаћинстава (породични стамбени објекат са објектима пољопривредног домаћинства и породични стамбени објекат са објектом производне делатности је **1200 m²**).

Минимална ширина уличног фронта је **16 m**. Пољопривредна производња типа повртаство, воћарство, цвећарство, са мањим допунским објектима за производњу (стакленици, мини погони за прераду пољопривредних производа - воћа, поврћа и др.) постављеним и изграђеним у складу са условима парцеле и окружења, може се организовати у склопу окућнице пољопривредног домаћинства.

На парцелама мање површине од минималне дефинисане за ову зону дозвољава се изградња стамбених објеката без изградње објеката у функцији пољопривредне производње.

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.

Парцеле за оформљење - изградњу пољопривредног домаћинства већег производног капацитета, објекта пољопривредне производње (објекти за држање домаћих жиботиња и др.) и пословно - производног објекта типа мале привреде (погони за прераду и складиштење воћа, поврћа, производно - занатске радионице, гараже за пољопривредну механизацију и др.) је минималне величине од **2000 m²**. Минимална ширина уличног фронта је **20 m**.

Величина парцеле намењене за изградњу објеката у зони производно пољопривредних домаћинстава мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање прописаног индекса заузетости земљишта.

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела утврђује се пројектом препарцелације и парцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних Планом.

Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцела у границама Плана, планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима као и потребама обезбеђења саобраћајних и др. инфраструктурних коридора.

Парцелација и препарцелација дозвољена је од утврђеног прописаног минимума, док максимална парцела није лимитирана.

Деоба, као и укрупњавање грађевинских парцела утврђује се Пројектом парцелације односно препарцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаним овим Планом.

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објекта дефинисан је утврђеним растојањима грађевинских линија објекта од регулационе линије, односно бочних и дворишних међних линија парцеле.

За грађење производно пољопривредних домаћинстава минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 4,0 m.

Постојећи објекти – уколико се реконструишу или дограђују у погледу положаја у односу на регулациону линију задржавају постојећу грађевинску линију, односно могу се доградити према улици уз услов да минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 4,0 m.

Осим у блоку бр.4 где је грађевинска линија удаљена од регулационе за 2 m, и то према Бачкој улици, као наслеђени начин градње објеката према поменутој улици.

Једино за изградњу производних објеката у овој зони грађевинска линија мора да буде удаљена од регулационе линије за 5 m.

Растојање од границе грађевинске парцеле за објекте производно пољопривредних домаћинстава.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- Минимална удаљеност стамбеног објекта од суседних парцела је 5,0 m.
- Минимална удаљеност складишних објеката и гаража за пољопривредну механизацију од суседних парцела је 5,0 m.

- Минимална удаљеност производног објекта од суседних парцела је 5,0 m.
- Удаљеност пластеника и стакленика од суседних парцела је мин. 5,0 m.
- Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m;
- Одстојање ђубришта, осочне јаме или пољског клозета од стамбеног објекта је минимално 20,0 m;
- Одстојање ђубришта, осочне јаме и пољског клозета од бунара је минимално 20,0 m, с тим да бунар буде на вишој коти.

Међусобна растојања **економских објекта** зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте и да чисти објекти (стамбени) морају да буду на вишој коти од економског објекта без обзира на положај јавног пута.

Уколико се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових **економских објеката** од границе парцеле не може бити мање од 1,0 m.

Међусобна удаљеност **економских објекта** на суседним парцелама, уколико то захтева организација парцеле може износити и 2,0 m.

Уколико се **економски део** једне парцеле непосредно граничи са **стамбеним** или **пословним** делом суседне парцеле онда је њихово растојање (растојање економских од стамбених или пословних објеката) не може бити мање од **15,0 m** односно **20,0 m** у зависности од врсте економског објекта, осим у случају ако се у економским објектима држи живина или друге пернате животиње тада је минимално растојање економског објекта од стамбених или пословних објеката на суседној парцели **8,0 m**.

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката било које намене утврђује се у односу на висину објекта (минимална половина висине вишег објекта, односно четвртина висине вишег објекта, ако објекат на наспрамним бочним фасадама не садржи отворе) уз услов обезбеђења минималног трајања директог дневног осунчања стамбених објеката (најмање половина трајања дневног осунчања).

Објекат за држање домаћих животиња мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање **10,0 m**, уколико се у економском објекту држи живина или друге пернате животиње тада овај објекат мора да буде удаљен од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање **5,0 m**.

Грађевинска линија за постављање помоћних објеката утврдиће се Локацијским условима, а на основу међусобног положаја - најмањег дозвољеног растојања објеката на припадајућој и суседним парцелама утврђених у односу на њихову намену, спратност и начин постављања на парцели дефинисаних Планом.

У свему осталом придржавати се **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле

За парцеле до **1200 m²** највећи дозвољени индекс заузетости је **40 %**, изградња ће се вршити на основу Локацијских услова, док је за грађевинске парцеле веће површине од **1200 m²** највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле **30 %** у зони производно пољопривредних домаћинстава и њихово уређење и изградња вршит ће се на основу Урбанистичког пројекта.

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

- Максимална спратност стамбеног објеката може бити **П+1+Пк** (приземље + спрат + поткровље),
- Спратност помоћних и економских објеката је: **П** - приземље. Изузетно се дозвољава изградња подрума.

Максимална дозвољена спратност за производне објекте и објекте мале привреде је **П+1** (приземље + спрат), за, а максимална спратност пословних објеката је **П+2+Пк** (приземље + два спрата+ поткровље).

Уобичајена спратност (али не и строго дефинисана зато што зависи од технологије делатности) производних, сервисних и складишних објеката је **П** (приземље) са чистом висином од **4–6 m**. Максимална спратност ових објекат је **П+1** (приземље + спрат), а изузетно и више зависно од технологије, и то до дозвољених урбанистичких параметара.

Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико нема сметњи геотехничке или хидротехничке природе.

Утврђивање коте приземља

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута:

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише **1,20 m**. виша од нулте коте;

- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише **1,20 m** нижа од коте нивелете јавног пута;

За стамбене објекте кота пода приземља може бити издигнута минимално **0,15 m**, а максимално **1,20 m** од планиране коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља може бити максимално **0,20 m** виша од коте тротоара (денivelација виша од **1,20 m** савладава се унутар објекта).

Обезбеђиваје приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели по правилу треба да је решен са јавног пута – улице, и то када је парцела директно ослоњена на јавну површину с тим да његова ширина не може бити мања од **5 m** са радијусом кривине прикључка од минимум **10 - 12 m**, с тим да се приступ парцели поставља са једним улазом-излазом (у посебним случајевима са раздвојеним улазом и излазом) или индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза ширине **2,5 m**. Пешачки прилаз је минималне ширине **1,5 m**.

Објекти у зонама производње морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од **3,5 m**, за једносмерну комуникацију, односно **6 m** за двосмерно кретање возила.

Паркирање и гаражирање возила

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута и то :

- За пословне објекте свих врста обезбедити услов – 1 паркинг или гаражно место на **70 m²** корисног простора.
- Производни, (индустријски) магацински објекат 1ПМ на **200 m²** корисног простора.
- За објекте производног занатства планирати 1 паркинг место на 3 запослена у смени.

Осим за сопствене потребе, код грађења пословних и пословно-складишних објеката потребно је обезбедити потребан број паркинг места и за потребе осталих корисника.

Паркирање се може обезбедити и у гаражама. Гараже објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Смештај возила - камиона и радних машина које су неопходне за обављање производно пољопривредних делатности решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења парцеле

Услови за ограђивање парцеле

Ограда може бити транспарентна, пуна или комбинована (са зиданим делом до висине **0,9 m** и транспарентним делом у горњој зони) у складу са потребама Инвеститора и функционалном организацијом комплекса максималне висине до **2.20 m**.

Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ, окућница), али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољње ограде.

У економском делу парцеле ограде могу бити од летава, плетене жице и сл. материјала с тим да висина унутрашње ограде не може бити виша од висине спољне ограде.

Ограду поставити тако да стубови ограде и капије буду на предметној грађевинској парцели.

Врата у капије на уличној огради не могу се отворити ван регулационе линије.

Озелењавање парцеле

Минималан проценат **зелених површина** на комплексу износи **25%**.

Приликом озелењавања комплекса, блокова и локација намењених за производњу, пословање и услуге, формирати више спратова зеленила са што већим процентом аутохтоних врста и користити примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију интензивних, како би се обезбедила заштита околног простора од ширења последица загађивања.

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Изградња објеката за смештај пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа (пољопривредне економије, машински парк)

Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и надстрешнице у којима се смешта механизација (возила, машине, прикључни уређаји и др.), као и пољопривредни алати и опрема ради чувања и одржавања.

Објектима за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају се све врсте складишта (полуотворене и затворене хале, надстрешнице, трапови, подна складишта, хладњаче, амбари, кошеви и др.).

Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других услова и уз потребну инфраструктурну опремљеност: приступни пут, електроинсталације, евентуално и санитарна вода, водонепропусна септичка јама и др.

- Минимална удаљеност објеката од суседне парцеле је **5 m**.
- Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално **2,20 m**.

Објекти за држање домаћих животиња

Начин држања домаћих животиња дефинисан је **Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице**. (Службени лист Града Суботице бр. 33/2011, 30/2013, 29/2015 и 27/2017.).

Према члану **10. Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији Града Суботице**, у објектима породичног становања са двориштем, могу да се држе у објектима за држање домаћих животиња **копитари** мање од **20 (двадесет)** грла и њихов **подмладак до 4 (четири)** месеца старости, **крупни папкари** (говеда) мање од **20 (двадесет)** грла и њихов **подмладак до 4 (четири)** месеца старости, **ситни папкари** (свиње, овце и козе) мање од **100 (сто)** грла и њихов **подмладак до 3 (три)** месеца старости, **кунићи** мање од **350 (тристапедесет)** комада, **живина** мање од **350 (тристапедесет)** комада и **товни пилићи** мање од **350 (тристапедесет)** комада.

Обим и капацитети производње у оквиру ових објеката су ограничени и прилагођени условима у зони, како се не би угрозили затечени и планирани услови живљења у зони.

У оквиру објеката за држање домаћих животиња дозвољена је изградња следеће врсте објеката:

Економско-производни објекти у зависности од врсте производње могу бити:

- основни објекат за одређену производњу сточарских производа,
- објекти или просторије за смештај, чување и дораду сточне хране,
- објекти за прикупљање и ускладиштење отпадних материјала,
- објекти или уређаји за утовар и истовар живе стоке (по потреби).

Објекти за држање домаћих животиња морају бити снабдевени довољном количином воде за пиће из јавног водовода или сопственог бунара. Вода из сопственог бунара мора бити контролисана и мора испуњавати стандарде прописане за пијаћу воду. За прање објеката и путева може се користити и вода која не испуњава прописане стандарде за пијаћу воду (техничка вода).

Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објеката за држање домаћих животиња мора бити смештен, односно изграђен тако да се спречи загађивање околине и ширење узрочника заразних болести животиња и људи, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде удаљен најмање **15 метара** од објекта за узгој животиња, односно **50 метара** од стамбеног објекта.

При изградњи објеката за држање домаћих животиња битно је придржавати се : **Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама** („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 57/14), **Правилника о условима које треба да испуњавају објекти за животињске отпатке и погони за прераду и обраду животињских отпадака** („Службени гласник РС“, број 94/17) и **Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња** („Службени гласник РС“, број 36/17)

Рибњаци

За изградњу односно реконструкцију рибњака на земљишту намењеном производњи у функцији пољопривреде потребни су сагласност Министарства за пољопривреду и Водопривредни услови од Јавног водопривредног предузећа Воде Војводине уз следеће основне техничке услове:

- границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама,
- рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за регулисање нивоа воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и икре у или из рибњака,
- рибњак мора бити заштићен од поплава;
- за уклањање смећа и штетних отпадака из рибњака мора постојати уређено место или изграђен технички уређај, који онемогућава загађење рибњака и његове околине;

- уколико је могуће рибњак треба да је ограђен
- отворено фреатско окно не може да се користи за рибњак.
- за уређење рибњака утврђује се израда Урбанистичког пројекта.

Објекти за гајење печурака и пужева

Изградња оваквих објеката је усмерена на мање квалитетно земљиште, а у складу са нормама и правилницима који регулишу ову област.

Изградња подрума условљена је хидротехничким карактеристикама тла.

Парцеле се могу ограђивати транспарентном или пуном оградом, висине максимално 2,2m.

Комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, електроинсталације и водонепропусна септичка јама.

Виноградарски и воћарски објекти

Дозвољава се изградња објеката везаних за виноградарску и воћарску производњу с тим да се најмање 70% површине парцеле мора користити као воћњак или виноград.

Осим изградње виноградарских кућица, бунара, пољског нужника, магацина за смештај воћа и поврћа и слично, дозвољава се изградња објеката за производњу вина и производа од воћа.

Изградња подрума условљена је хидротехничким карактеристикама тла.

Парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом оградом висине 1,40 m.

Стакленици и пластеници

У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је дозвољена изградња или постављање стакленика и пластеника.

Удаљеност оваквих објеката од међних линија је мин. 5,0 m

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20 m.

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви и сл.) се не обрачунавају индексом заузетости.

4.2.3.1. Зона производње у склопу производно пољопривредних домаћинстава

Производне делатности се могу градити као компатибилне намене у ЗОНИ ПРОИЗВОДНО ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОМАЋИНСТАВА као пратећи или основни садржај.

У производним комплексима могу се одвијати само оне делатности за које се, у складу са **Законом о процени утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС”, бр.135/04) и **Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС”, бр.84/05), утврди да није потребна израда студије Процене утицаја на животну средину, односно за које се на основу израђене студије Процене утицаја на животну средину установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса, врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпадака, загађења ваздуха, земљишта, воде и другог не угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама на спречавању пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство у потпуности може уклонити, или свести на законом утврђене дозвољене норме.

Допуна садржаја у постојећим производним комплексима врши ће се на основу Локацијских услова на основу правила грађења из овог поглавља ППР до максималних параметара дефинисаних за зону.

Изградња нових, реконструкција и/или доградња постојећих објеката у оформљеним производним зонама и комплексима за које није утврђена обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину може се вршити на основу Локацијских услова.

За изградњу, реконструкцију и/или доградњу постројења и објеката за које је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину – утврђена обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину, условљава се израда Урбанистичког пројекта.

За изградњу нових комплекса производње утврђује се обавезна израда **Урбанистичког пројекта**.

У оквиру зоне производње дозвољено је грађење следећих објеката:

- **производни објекат**
- **производно-пословни објекат**
- **производно-складишни објекат**
- **пословно-складишни објекат**
- **пословно-производно-складишни објекат**
- **пословни објекат**
- **други објекти** (објекти који су изграђени на истој парцели са главним објектом)

У дозвољене производне делатности спадају:

- **производни погони мале привреде** (хладњача, прерада ратарских производа, воћа, поврћа, производња алкохолних и безалкохолних пића, производња лековитог, зачинског и ароматичног биља, и др.)
- **виноградарски и воћарски објекти** (виноградарске и воћарске куће, објекти за производњу и чување вина и слично)
- **производно занатство, магацини, складишта као самостална делатност или везани уз пољопривредну делатност, занатску радионицу или производни погон**

Процена утицаја на животну средину радиће се за сваку врсту делатности која је обухваћена **Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна израда процене утицаја или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину** („Службени гласник РС“ број 84/2005).

Правила грађења за пословне објекте се користе из поглавља 4.3 Зона пословања (комерцијалне функције).

Други објекти на парцели

Као ДРУГИ објекти на парцели могу бити изграђени пратећи и помоћни објекти у функцији производње и пословања као што су складишта, радионице, гараже и инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице и сл.), уз услов да испуњавају еколошке услове који су наведени за главне објекте;

У зони производње, осим основне намене, дозвољена је као алтернативна намена пословање. Осим објеката основне и алтернативне намене, могу се градити објекти неопходни за обављање основне делатности и то: административно управне зграде, отворена и затворена складишта, комунални објекти, интерне станице за снабдевање горивом, спортско-рекреативни објекти, објекти за одржавање хигијене, објекти друштвене исхране-угоститељски објекти и пословно-стамбени објекти са 1-2 стана за власника с тим да стамбена површина може заузети највише 30% развијене површине пословног објекта.

Врста и намена објеката чија изградња је забрањена у зони

Објекти чија је изградња забрањена у зони производње су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

Објекти за клање животиња, обраду, прераду производа животињског порекла треба да буду ван насеља и у подручју које неће бити урбанистичким планом предвиђено за изградњу стамбених објеката а изграђени објекти не смеју угрожавати и бити угрожени од загађивања ваздуха из других објеката, на земљишту које је са високим нивоом подземних вода и које је склоно клизању.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела намењена за грађење, независно од намене, треба по правилу да има облик правоуганика или трапеца, и да има приступ са јавног пута.

Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика и које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објеката на парцели прилагођава облику парцеле у складу са условима за дати урбанистички блок или са изгледом уличног потеза.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, дефинисаним за зону производње.

Величина парцеле намењене за изградњу објеката у зони производње мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање прописаног индекса заузетости земљишта.

Минимална величина парцеле за изградњу нових комплекса производних објеката у зонама производње (у склопу производно пољопривредних домаћинстава) је **2000 m²**.

Минимална ширина уличног фронта је **20 m**.

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела утврђује се пројектом препарцелације и парцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних Планом.

Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцела у границама Плана, планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима као и потребама обезбеђења саобраћајних и др. инфраструктурних коридора.

Парцелација и препарцелација дозвољена је од утврђеног прописаног минимума, док максимална парцела није лимитирана.

Деоба, као и укрупњавање грађевинских парцела утврђује се Пројектом парцелације односно препарцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаним овим Планом.

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објекта дефинисан је утврђеним растојањима грађевинских линија објекта од регулационе линије, односно бочних и дворишних међних линија парцеле.

За грађење производно- привредних и комерцијалних објеката у радној зони минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m (у простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница - информациони и контролни пункт комплекса).

У случају да је у блоку према позицији већине изграђених објеката у уличном потезу, грађевинска линија на мањем растојању од 5 m, а не мањем од 3 m, портирница се може поставити на 3,0 m од регулационе линије док је грађевинска линија за производне и комерцијалне објекте на минимум од 5,0 m од регулационе линије. Постојећи објекти – уколико се реконструишу или дограђују у погледу положаја у односу на регулациону линију задржавају постојећу грађевинску линију, односно могу се доградити према улици уз услов да минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m

Растојање од границе грађевинске парцеле за производно- привредне објекте:

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- слободностојеће објекте на делу бочних дворишта **5,0 m**, односно најмање $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта уз обавезу садње најмање једног дрвореда
- слободностојеће објекте на делу задњег дворишта **10,0 m** уз обавезу садње најмање једног дрвореда

Грађење слободностојећих производно- привредних, пословних објеката у зони становања условљено је на удаљености од бочних граница суседних парцела од минимално **4,0 m**, а од задње границе парцеле минимално $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта, али не мање од **6,0 m**.

Најмања међусобна удаљеност објеката у зони производње је **5,0 m**, односно минимално половину висине вишег објекта. Производни објекат не сме директно заклањати осунчање другом пословном објекту више од половине трајања директног осунчања

Грађевинска линија за постављање помоћних објеката утврдиће, а на основу међусобног положаја - најмањег дозвољеног растојања објеката на припадајућој и суседним парцелама утврђених у односу на њихову намену, спратност и начин постављања на парцели дефинисаних Планом.

У свему осталом придржавати се **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи **50 %** у зони производње.

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Уобичајена спратност (али не и строго дефинисана зато што зависи од технологије делатности) производних, сервисних и складишних објеката је **II (приземље)** са чистом висином од **4-6 m**. Максимална спратност ових објекат је **II+1 (приземље и спрат)**, а изузетно и више зависно од технологије, и то до дозвољених урбанистичких параметара.

Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико не постоје сметње геомеханичке или хидротехничке природе.

Највећа дозвољена спратност **ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТАТА** у зони је **II+2+IIк** (приземље + два спрата + поткровље).

Максимална спратност других објеката који се као засебни граде на парцели са објектима производње је **II** (приземље).

Максимална спратност **других (помоћних) објеката** који се као засебни граде на парцели са главним објектом је **II** (приземље) уз задовољење прописаних услова у погледу удаљености од објеката на парцели и суседним парцелама. Висина ових објеката је највише **5 m** до коте слемена.

Утврђивање коте приземља

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута:

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише **1,20 m** виша од нулте коте;

- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише **1,20 m** нижа од коте нивелете јавног пута;
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља може бити максимално **0,20 m** виша од коте тротоара (денивелација до **1,20 m** савладава се унутар објекта).

Обезбеђиваје приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели по правилу треба да је решен са јавног пута – улице, и то када је парцела директно ослоњена на јавну површину с тим да његова ширина не може бити мања од **5 m** са радијусом кривине прикључка од минимум **10-12 m**, с тим да се приступ парцели поставља са једним улазом - излазом (у посебним случајевима са раздвојеним улазом и излазом) или индиректним везом са јавним путем, преко приватног пролаза ширине **2,5 m**. Пешачки прилаз је минималне ширине **1,5 m**.

Објекти у производним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објекта, који не може бити ужи од **3,5 m** за једносмерну комуникацију, односно **6 m** за двосмерно кретање возила.

Паркирање и гаражирање возила

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута и то :

- За пословне објекте свих врста обезбедити услов – 1 паркинг или гаражно место на $70,0 \text{ m}^2$ корисног простора.
- Производни, (индустриски) магацински објекат 1ПМ на 200 m^2 корисног простора
- За објекте производног занатства планирати 1 паркинг место на 3 запослена у смени.

Осим за сопствене потребе, код грађења пословних и пословно-складишних објеката потребно је обезбедити потребан број паркинг места и за потребе осталих корисника

Паркирање се може обезбедити и у гаражама.

Гараже објекта планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.

Површине гаража објекта које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Смештај возила - камиона и радних машина које су неопходне за обављање производних и пословних делатности решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења парцеле.

Услови за оградања парцеле

Висина ограде комплекса је максимално **2,20 m**.

Ограда може бити транспарентна, пуна или комбинована у складу са потребама Инвеститора и функционалном организацијом комплекса.

Ограду поставити тако да стубови ограде и капије буду на предметној грађевинској парцели.

Врата у капије на уличној огради не могу се отворити ван регулационе линије.

Озелењавање парцеле

Минималан проценат зелених површина на комплексу износи **30%**.

Приликом озелењавања комплекса, блокова и локација намењених за производњу, пословање и услуге, формирати више спратова зеленила са што већим процентом аутохтоних врста и користити примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију интензивних, како би се обезбедила заштита околног простора од ширења последица загађивања.

4.3. ЗОНА ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ)

Постојећа зона пословања (комерцијални садржај) је површине **2,96 ha** или **1,84%** површине обухваћене ПГР-е. (у блоковима бр. 8 и 16).

Пословне делатности (делатности комерцијалног садржаја) се могу градити као компатибилне намене у зонама становања и зона производно пољопривредних домаћинстава као пратећи или основни садржај.

Допуна садржаја у постојећим пословним (комерцијалним) или производним комплексима врши ће се на основу **Локацијских услова** на основу правила грађења из овог поглавља ПГР до максималних параметара дефинисаних за зону.

Изградња нових, реконструкција и/или доградња постојећих објеката у оформљеним пословним зонама (комерцијални садржаја) и комплексима за које није утврђена обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину може се вршити на основу **Локацијских услова**.

За изградњу, реконструкцију и/или доградњу постројења и објеката за које је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину – утврђена обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину, условљава се израда **Урбанистичког пројекта**.

За изградњу нових комплекса пословања утврђује се обавезна израда **Урбанистичког пројекта**.

У оквиру зоне **ПОСЛОВАЊА (КОМЕРЦИЈАЛНИХ ФУНКЦИЈА)** у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:

- **пословни објекат** (Дозвољени су садржаји из области терцијарних делатности (трговина, услуге, администрација, угоститељство, забава); здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације); социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица); пољопривреде (пољопривредна аптека, ветеринарска станица); услужни сервиси (бензинске и гасне станице, праонице возила, аутомеханичарске радионице))
- **пословно-производни објекат**
- **пословно-складишни објекат**
- **производно-складишни објекат** (робно транспортне услуге, складиштење и сл.)
- **пословно-производно-складишни објекат**
- **објекти производног занатства**
- ДРУГИ објекти на парцели (помоћни) у склопу пословних комплекса могу се градити и други објекти који су неопходни за обављање основне делатности и то: административно управне зграде, отворена и затворена складишта, комунални објекти, станице за снабдевање горивом, спортско-рекреативни објекти.

Дозвољене производне делатности на обухваћеном простору су из области:

- производно занатство
- производни погони мале привреде, магацини и складишта везана за производњу или као самостална делатност која се према **Закону о процени утицаја на животну средину** (Сл. гл. РС бр. 135/04 и 36/09.) и **Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја** (Сл. гл. РС бр. 84/05) не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, односно које према карактеристикама производног и техничко-технолошког процеса не угрожавају животну средину буком, вибрацијама, еманацијама, штетним гасовима, врстом и количином отпадака и другим штетним утицајима.

Правила грађења за ПРОИЗВОДНЕ објекте се користе из поглавља 4.2.3.1. Зона производње у склопу производно пољопривредних домаћинстава.

Други објекти на парцели

Као ДРУГИ објекти на парцели могу бити изграђени пратећи и помоћни објекти у функцији пословања и производње као што су административно управне зграде, радионице, гараже и инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице и сл.), уз услов да испуњавају еколошке услове који су наведени за главне објекте;

У зони пословања, осим основне намене, дозвољена је као алтернативна намена производња. Осим објеката основне и алтернативне намене, могу се градити објекти неопходни за обављање основне делатности и то: отворена и затворена складишта, комунални објекти, интерне станице за снабдевање горивом, спортско-рекреативни објекти, објекти за одржавање хигијене, објекти друштвене исхране-угоститељски објекти и пословно-стамбени објекти са 1-2 стана за власника с тим да стамбена површина може заузети највише 30% развијене површине пословног објекта.

Врста и намена објеката чија изградња је забрањена у зони

Објекти чија је изградња забрањена у зони производње су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

Објекти за клање животиња, обраду, прераду производа животињског порекла треба да буду ван насеља и у подручју које неће бити урбанистичким планом предвиђено за изградњу стамбених објеката а

изграђени објекти не смеју угрожавати и бити угрожени од загађивања ваздуха из других објеката, на земљишту које је са високим нивоом подземних вода и које је склоно клизању.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела намењена за грађење, независно од намене, треба по правилу да има облик правоуганика или трапеза и да има приступ са јавног пута.

Изузетно, за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика и које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објеката прилагођава облику парцеле у складу са условима у грађевинском блока и изгледом уличног потеза.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, дефинисаним за зону производње.

Величина парцеле намењене за изградњу производних и пословних објеката мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање прописаног индекса заузетости земљишта.

Минимална величина парцеле за изградњу нових комплекса пословних и комерцијалних објеката у зонама пословања је **1000 m²**, док се максимална величина не условљава. Минимална ширина уличног фронта је **20 m**.

Грађење објеката услужних сервиса (бензинске станице, праонице возила, аутомеханичарске радионице, аутолимарске и сл.), дозвољава се под истим условима који су утврђени за објекте производних делатности (види 4.2.3.1. *Зона производње у склопу производно пољопривредних домаћинстава.*)

Грађење јавних објеката из области за које се на основу **Закона о експропријацији** (Сл. бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 -) може прогласити општи интерес, објеката енергетске инфраструктуре – трафо станица, дозвољено је на простору грађевинског земљишта остале намене – унутар формираних грађевинских блокова, у складу са важећим прописима за грађење објеката одређене намене и условима грађења утврђеним Планом.

Објекти чија је изградња дозвољена на простору Плана, према намени и врсти делатности која је у њима планирана, потребно је да задовоље утврђене прописе, техничке критеријуме, правила и услове грађења.

Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцела у границама Плана, планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима као и потребама обезбеђења саобраћајних и др. инфраструктурних оридора.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђеног прописаног минимума.

Деоба, као и укрупњавање грађевинских парцела утврђује се **Пројектом парцелације односно препарцелације**, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаним овим Планом.

У свему осталом придржавати се **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се грађевинском линијом, која представља линију до које се објекат може градити и која ће се утврдити Урбанистичким пројектом у односу на регулациону линију улице, а у зависности од организације и величине предметног комплекса.

Минимална међусобна удаљеност објекта изграђених на истој парцели/комплексу као и у односу на објекте на суседним парцелама/комплексима треба да износи половину висине вишег објекта а не мање од 5,0 m, уз услов обезбеђења минималног трајања директног дневног осунчања других објеката (мин. половина трајања дневног осунчања), као и да су задовољени услови противпожарне заштите.

За грађење комерцијалних и производно-привредних објеката у радној зони минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m (у простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница - информациони и контролни пункт комплекса).

У случају да је у блоку према позицији већине изграђених објеката у уличном потезу, грађевинска линија на мањем растојању од 5m, а не мањем од 3 m, портирница се може поставити на 3,0 m од регулационе линије док је грађевинска линија за производне и комерцијалне објекте на минимум од 5,0 m од регулационе линије. Постојећи објекти – уколико се реконструишу или дограђују у погледу положаја у односу на регулациону линију задржавају постојећу грађевинску линију, односно могу се доградити према улици уз услов да минимално растојање грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m

Растојање од границе грађевинске парцеле за пословне-комерцијалне објекте

Положај објеката у односу на линије бочне суседне грађевинске парцеле утврђен је према начину постављања објекта на парцели, и у складу са утврђеним правилима у погледу обезбеђења минималних међусобних удаљености од објеката на припадајућој као и суседним парцелама.

- растојање од међе претежно северне или западне оријентације 2,0 m
- растојање од међе претежно јужне или источне оријентације 3,0 m

Објекти се могу градити и ближе линији суседне парцеле на делу бочног дворишта северне оријентације, тј. на растојању од 1,0 m, у случају да је растојање објекта на делу бочног дворишта јужне оријентације на суседној парцели најмање 4,0 m, тј. да је међусобна удаљеност објеката 5,0 m.

Грађење пословног и пословно-складишног објеката као другог објекта на парцели, условљено је на растојању од границе бочне суседне парцеле од најмање 1,0 m.

Отвори на пословним објектима, који су на делу бочног дворишта од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености до 3,0 m., могу се предвидети са мањим површинама и парапетом висине најмање 1,8 m..

Отвори на пословним објектима, постављеним од границе бочне суседне грађевинске парцеле на растојању од 3,0 m. и више, могу се предвидети и са нижим парапетом.

За реконструкцију постојећих објеката на линији суседне парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1,0 m., на забатним зидовима према суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само фиксни стаклени елементи - стаклени зидови (копилит стакло, стаклене призме, полигал и сл.) који служиле искључиво за нужно осветљење просторије.

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле за комерцијалне – пословне објектае

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи **50 %** у зони комерцијалних функција.

У зони **КОМЕРЦИЈАЛНИХ ФУНКЦИЈА**, уколико је паркирање обезбеђено у подземној етажи, **максимални дозвољени индекс заузетости је 60%.**

Максимални степен искоришћености парцела је **80%** (рачунајући све објекте високоградње и платое са саобраћајницама и паркинзима).

Највећа дозвољена спратност **ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА** у зони је **П+2+Пк** (приземље + два спрата + поткровље).

Висина објекта – растојање од нулте коте терена до коте слемена, за пословне објекте спратности до **П+2+Пк** може бити мах. **16,0 m**, односно изузетно, за пословне објекте који се граде са већом спратношћу и комбинацијом стандардних и специфичних етажа.

Висина **производних, сервисних и складишних** објеката је **П (приземље)** са чистом висином од **4-6 m**. Максимална спратност ових објекат је **П+1 (приземље и спрат)**, а изузетно и више зависно од технологије, и то до дозвољених урбанистичких параметара.

Обезбеђиваје приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели по правилу треба да је решен са јавног пута – улице, и то када је парцела директно ослоњена на јавну површину с тим да његова ширина не може бити мања од 5 m са радијусом кривине прикључка од минимум 10-12 m, с тим да се приступ парцели поставља са једним улазом-излазом (у посебним случајевима са раздвојеним улазом и излазом) или индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза ширине 2,5 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m.

Паркирање и гаражирање возила

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута и то :

- За пословне објекте свих врста обезбедити услов – 1 паркинг или гаражно место а 70,0 m² корисног простора.
- За трговину на мало – 1 ПМ на 100 m² корисног простора;
- За комерцијалне, трговачке, мега маркете, производни, (индустријски) и магацинске објекте - 1 ПМ на 200 m² корисног простора;
- За објекте производног занатства планирати 1 паркинг место на 3 запослена у смени.
- За пословне објекте, банке и административне установе обезбедити услов – 1 паркинг или гаражно место на 70,0 m² корисног простора у оквиру грађевинске парцеле изван површине јавног пута.

Осим за сопствене потребе, код грађења пословних и пословно-складишних објеката потребно је обезбедити потребан број паркинг места и за потребе осталих корисника

Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Смештај возила – камиона и радних машина за утовар и истовар (виљушкар и др.) које су неопходне за обављање пословне и радне делатности планиране у склопу пословних и производних објеката унутар Плана, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења парцеле.

Паркинг простор се може оформити и у предњем делу парцеле, у оквиру простора између регулационе и грађевинске линије, уколико се постављањем објекта на већој удаљености од регулационе линије не нарушава остварени урбани ред у уличном потезу, блоку.

Паркирање се може обезбедити и у гаражама.

Заједничка гаража унутар пословног комплекса може бити и у склопу објекта, с тим да осим испод основног габарита објекта, габарит подземне етажне може да буде и изван габарита основног објекта и то по правилу у равни терена (или са мах. издизањем до 1,2 m уколико то услови парцеле дозвољавају).

Услови за ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле се са уличне стране могу ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине 2,0 m

Ограђивање парцела са пословним објектима намењеним за обављање пословне и радне делатности чија изградња захтева посебне услове у погледу функционалног издвајања или заштите непосредног окружења (производни погони, радионице, бензинске станице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,2 m.

Зидане и друге врсте ограде постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Ограђивање према суседним парцелама може се решити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 2,0 m, која се поставља на међи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Ограда може бити делом пуна, провидна или делимично провидна у складу са условима постављања – (према улици, према суседу и др.), изведена од опеке, дрвета, метала, комбинације материјала и као жива ограда.

Колске и пешачке капије у склопу уличних ограда по правилу су исте висине као ограда, са крилима која се морају отварати ка унутрашњости парцеле, с тим да могу бити и посебно наглашене, обликоване и обрађене.

Озелењавање парцеле

Минималан проценат зелених површина на комплексу износи **30%**.

4.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНИ ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА

Зона централних функција простире се на укупној нето површини од **3,34 ha**.

Врста и намена објеката који се могу градити

У зони централних функција дозвољена је изградња следећих објеката:

- **породични стамбени објекти** (максимално 3 стамбене јединице)
- **породични стамбено-пословни објекти** (максимално 3 стамбене јединице У делу приземне етажне оријетисаном на јавну површину планирати пословне просторије).
- **вишепородични стамбено-пословни објекти** (садрже 4 или више стамбених јединица. У делу приземне етажне оријетисаном на јавну површину планирати пословне просторије).
- **пословни објекти** (садржаји из области терцијарних делатности: трговина, услуге, администрација, угоститељство, забава, спорт и рекреација, здравствене установе и апотеке, образовање, социјална заштита, вртићи, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица, ветеринарске станице)
- **јавни објекти од општег интереса**
- **верски објекти**
- **помоћни објекти становања, односно пословања**

Дозвољене делатности у пословним и пословно стамбеним објектима

Делатности које се могу планирати у зони у склопу пословних и стамбено-пословних објеката су из области:

- **трговине** (продавнице за продају прехранбене и робе широке потрошње и др.),
- **услужног занатства** (пекарска, посластичарска, обућарска, кројачка, фризерска, фотографска радња и друге занатске радње),
- **услужних делатности** (фотокопирница, видеотека, хемијска чистионеница и др.),
- **угоститељства** (хотел, мотел, пансион, ресторан, таверна, ђеваџиница, кафе бар, пиџерија и сл.),
- **здравства** (апотека, опште и специјалистичке ординације са стационаром сл.),
- **социјалне заштите** (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.)
- **културе** (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.)
- **забаве** (билијар салони и др.),
- **спорта и рекреације** (спортски терени, деџа игралишта, теретане, вежбаоне за аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
- **пословно-административних делатности** (филијале банака, поште, представништва, агенције, пословни бирој)
- **пољопривредна аптека, ветеринарска амбуланте за кућне љубимце и сл.**,
- друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења, да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу, и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан, прописан број паркинг места за кориснике.

Други објекти на парцели

Дозвољене намене других објеката у зони централних функција:

- **помоћни објекти становања, односно пословања;**

Помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни објекат (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).

Изградња другог објекта на парцели, независно од врсте и намене условљења је уклапањем у утврђени највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле, обезбеђењем колског приступа преко припадајуће парцеле најмање ширине 2,5 m, као и обезбеђењем потребног броја паркинг места на парцели.

Забрањене делатности у зони

Није дозвољена изградња следећих врста објеката:

- **производни објекти, објекти мале привреде и производног занатства**
- **складишних и пословно складишних објеката, хладњача и сл.**
- **објеката у функцији пољопривреде**
- **отворена складишта расутог материјала**
- **бензинских станица**
- **робно-транспортних услуга**
- **мини фарми и мини кланице**
- **гробља**
- било који објекти у којима се одвијају делатности које су у стамбеним зонама, односно насељеним местима уопште, Законом и прописима забрањене.
- било који објекти у којима се одвијају делатности које врстом и катактером делатности могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним утицајима; буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, за које је потребна изградња Процена утицаја на животну средину, односно за које Проценом утврђена могућа штетна дејства ни предвиђеним мерама заштите не могу у потпуности да се уклоне, на начин потпуног обезбеђења околине од загађења.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела намењена за грађење, независно од намене, треба по правилу да има облик правоуганика или трапеза, и да има приступ са јавног пута.

Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика и које немају међусобно управне границе, у ком случају се изградња објеката на парцели прилагођава облику парцеле у складу са условима за дати урбанистички блок или са изгледом уличног потеза.

Парцелација и препарцелација дозвољена је до утврђених минималних, односно максималних површина парцеле и ширина уличног фронта, а према величинама датим у табелама.

Услови за димензионисање парцела у зони централних функција

Начин постављања објекта	Намена објекта	Мин. површина парцеле (m ²)	Мин. ширина парцеле (m)
Слободност ојећи објекти	Јавни објекти од општег интереса	500	16,0
	пословни објекат	400	16,0
	вишепородични стамбено-пословни објекат	1000	18,0
	породични стамбено-пословни објекат	400	15,0
Објекти у непрекинутом низу	Јавни објекти од општег интереса	400	12
	пословни објекат	350	10,0
	породични стамбено-пословни објекат	350	10,0
Објекти у прекинутом низу и двојни објекти	Јавни објекти од општег интереса	500	16
	пословни објекат	400	12,0
	вишепородични стамбено-пословни објекат	600	18,0
	породични стамбено-пословни објекат	400	12,0

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела утврђује се пројектом препарцелације и парцелације, у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних Планом.

У зони централних садржаја утврђена је максимална величина грађевинске парцеле од **1500 m²**.

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објекта у односу на регулациону линију дефинисан је утврђеним растојањима грађевинских линија (која представља линију до које се објекат може градити) објекта од регулационе линије, односно бочних и дворишних међних линија парцеле. Грађевинске линије дефинисане су удаљеностима на постојеће регулационе и међне линије (*графички приказ 5.5*).

Међусобна удаљеност слободностојећих стамбено-пословних и пословних објеката је најмање 5 m.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката било које намене утврђује се у односу на висину објекта (минимална половина висине вишег објекта, односно четвртина висине вишег објекта, ако објекат на наспрамним бочним фасадама не садржи отворе) уз услов обезбеђења минималног трајања директог дневног осунчања стамбених објеката (најмање половина трајања дневног осунчања).

Грађевинска линија за постављање помоћних објеката на парцели утврдиће се локацијским условима, а на основу међусобног положаја - најмањег дозвољеног растојања објеката на припадајућој и

суседним парцелама утврђених у односу на њихову намену, спратност и начин постављања на парцели дефинисаних Планом.

Положај објеката у односу на линије бочне суседне грађевинске парцеле утврђен је према начину постављања објекта на парцели, и у складу са утврђеним правилима у погледу обезбеђења минималних међусобних удаљености од објеката на припадајућој као и суседним парцелама.

- | | | |
|---|---|--------------|
| - | слободностојећи објекти | |
| | на делу бочног дворишта претежно северне оријентације | 2,0 m |
| | на делу бочног дворишта осталих оријентација | 3,0 m |
| - | двојне објекте и објекте у прекинутом низу | 4,0 m |
| - | први или последњи објекат у непрекинутом низу | 3,0 m |

Слободностојећи објекти се могу градити и ближе линији суседне парцеле на делу бочног дворишта северне оријентације, тј. на растојању од 1,0 m, у случају да је растојање објекта на делу бочног дворишта јужне оријентације на суседној парцели најмање 4,0 m, тј. да је међусобна удаљеност објеката 5,0 m.

Објекат се може градити и на линији једне од суседних парцела уколико је то наслеђен начин градње у блоку, а у том случају грађење објекта је условљено ширином слободног пролаза на припадајућој парцели у делу бочног дворишта најмање 4,0 m, а такође мора бити задовољен услов у погледу међусобне удаљености објеката с обзиром на планирану висину, а то је половина висине вишег објекта.

Постављање отвора према суседним парцелама

Отвори на објектима, који су на делу бочног дворишта од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености до 3,0 m, могу се предвидети са мањим површинама и парапетом висине најмање 1,8 m.

Отвори на објектима, постављеним од границе бочне суседне грађевинске парцеле на растојању од 3,0 m и више, могу се предвидети и са нижим парапетом.

За грађење нових и реконструкцију постојећих објеката на линији суседне парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1,0 m, на забатним зидовима према суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само фиксни стаклени елементи - стаклени зидови (копилит стакло, стаклене призме, полигал и сл.) који служиле искључиво за нужно осветљење просторије.

У свему осталом придржавати се **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

Највећи дозвољени индекс заузетости и изграђености

Највећи дозвољени индекс заузетости дефинише се у зависности од намене објеката који се планирају:

- **на парцелама са искључиво објектима пословања - 70%**
- **на парцелама са вишепородичним стамбено-пословним објектима - 60%**
- **на парцелама са породичним стамбено-пословним објектима - 50%**

Минималан проценат зелених површина на парцели износи 20%.

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Спратност главног објекта на парцели (вишепородичног стамбено-пословног објекта, пословног објекта) је од **П** (приземље) до **П+2+Пк** (приземље, два спрата и поткровље), с тим да је дозвољена изградња подрумске или сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Спратност породичног стамбено-пословног објекта је од **П** (приземље) до **П+1 + Пк** (приземље спрат и поткровље), с тим да је дозвољена изградња подрумске или сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Помоћни објекат који се гради уз главни објекат (гаража, летња кухиња...) је максималне спратности **П** (приземље), уз задовољење прописаних услова у погледу удаљености од објеката на парцели и суседним парцелама

Намена етажа породичних стамбених и стамбено-пословних објеката утврђује се у односу на функцију и начин коришћења објекта:

Подрум – за помоћне, пратеће евентуално радне просторије (котларница, простор за смештај огрева, остава, склониште, гаража, евентуално радионица)

Сутерен – за помоћне и радне просторије (котларница, смештај огрева, остава, гаража, радионица, и сл.)

Приземље – за стамбене или пословне просторије

Високо приземље – за стамбене или изузетно пословне просторије

Спрат – за стамбене, изузетно и интерне радне просторије, односно евентуално делом и за пословне просторије за одређену врсту делатности (собе за издавање у функцији туризма, пансиони, пословна представништва и сл.) уз задовољење одређених услова у погледу функционалне одељености од стамбеног простора, одвојеног приступа и других услова

Поткровље и мансарда – за стамбене, помоћне и евентуално интерне радне просторије (у смислу просторија за обављање рада ван просторија послодавца и сл.) за делатности које не нарушавају стамбену функцију објекта

Унутар објекта се може извршити пренамена таванског простора у стамбене или пословне просторије само у случају када се поменутом интервенцијом не би прекршили урбанистички параметри и услови (дозвољена спратност и висина).

Код изградње објеката са подрумом у зони породичног становања неопходно је обезбедити правилно проветравање и осветљавање подрумске етаже.

Утврђивање коте приземља

- *приземље (П)* подразумева део објекта над насипом или подрумом, чија је кота пода издигнута минимално 0,15 m, а максимално 1,20 m од планиране коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),
- *високо приземље (ВП)* подразумева део објекта над сутереном, чија је кота пода издигнута више од 1,20 m, а највише 2,20 m од коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота објекта),
- *подрум (По)* подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже приземља, а чија је минимална дубина укопавања дефинисана максималном котом пода приземља; дозвољено је укопавање више етажа уколико то не утиче на режим подземних вода; у подруму није дозвољено становање. Површина подрума не урачунава се у корисну површину објекта.
- *сутерен (Су)* подразумева најнижи укопани део објекта испод етаже високог приземља, а чија је дубина укопавања дефинисана максималним котима пода високог приземља и приземља; у сутерену није дозвољено становање. Површина сутерена се урачунава у корисну површину објекта.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели по правилу треба да је решен са јавног пута – улице, и то када је парцела директно ослоњена на јавну површину или индиректном везом са јавним путем коришћењем права службености пролаза у складу са **Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Сл. гласник РС” бр. 22/15).

У циљу обезбеђења услова приступа економском дворишту и изграђеним објектима у залеђу парцеле, обезбедити на делу бочног дворишта пролаз минималне ширине 2,5 m (препоручена ширина је 3,0 m). Уколико се ради о ивичној градњи (традиционалним низовима) пролаз у дубину парцеле обезбедити кроз покривени пролаз - пасаж ширине најмање 3,0 m и висине 4,0 m, како би се обезбедио приступ ватрогасним возилима, возилима хитне помоћи и камионима у функцији обављања одређених пословних и радних делатности у оквиру објеката на парцели. Приступ задњем дворишту парцеле се изнимно може остварити кроз пролазну гаражу у оквиру породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта.

Смештај сопствених возила за породичне стамбене, стамбено-пословне и пословне, објекте решавати у склопу парцеле изван површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то:

- једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или гаражно место по једном локалу испод 70 m² или једно паркинг место за 70 m² пословног простора.

Осим за сопствене потребе, код грађења пословних и пословно-складишних објеката потребно је обезбедити потребан број паркинг места и за потребе осталих корисника

Услови за оградавање парцеле на бочним или задњим међним линијама

Улична ограда (за објекте у прекинутом низу) треба да је од пуна, од чврстог материјала, и висине најмање 1,8 m. Међне линије према суседним парцелама могу се оградити транспарентном или зиданом оградом чија је висина највише 1,8 m.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се оградајује.

Врата и капије на уличној оградни не могу се отворити ван регулационе линије већ искључиво према дворишту.

Бочне и задња страна грађевинске парцеле могу се оградаживати живом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле, транспарентном или зиданом оградом до висине од 1,8 m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачелу парцеле.

Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, пословни, економски део, стамбени приступ, окућница), али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде.

4.5. ЗОНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Зоне јавне намене обухватају просторе који су изграђени или су намењени за изградњу објеката од општег интереса.

Реконструкција и доградња недостајућих садржаја уз постојеће јавне објекте на основу правила грађења из предметног плана дозвољена је у случају да су комплекси јавне намене издвојене засебне просторне целине у функцији: школства, социјалне заштите и сл., уз услов поштовања урбанистичких параметара, као и прописа и норматива за одређену намену објеката.

У случају изградње нових садржаја као и на просторима предвиђеним за проширење комплекса јавне намене неопходна је даља разрада на основу **Урбанистичког пројекта** којим ће се дефинисати простори за изградњу и детаљно утврдити услови за изградњу нових објеката јавне намене, а у складу са важећим прописима и дефинисаним нормативима за одређену намену објеката.

Општи услови за изградњу објеката јавне намене:

- јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору и дају препознатљив печат насељу,
- поред физичких структура у формирању просторно-функционалних целина важну улогу треба да имају и отворени простори, тргови и паркови.

За постојеће и планиране просторе јавне намене и изградњу објеката од општег интереса обухвата у оквиру урбанистичке зоне утврђују се следећи урбанистички показатељи:

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ	ЗОНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ	мах. 50%

Процент учешћа зеленила у склопу зоне ЈАВНИХ ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА је мин 30%.

Сви јавни објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.

У циљу уклапања у непосредно окружење потребно је испоштовати затечени начин постављања објеката у непосредном окружењу у односу на улични фронт.

Организација и уређење грађевинске парцеле намењене грађењу јавних објекта првенствено је условљена планираном наменом те нормативима и прописима за изградњу јавних објеката у складу са бројем корисника с тим да се на парцели - комплексу морају обезбедити и услови за паркирање и гаражирање возила како запослених тако и осталих корисника такође се морају испоштовати услови за неометано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, скулптуре, клупе...) а у зависности од величине парцеле и делатности обогаћују спортско рекреативним површинама и објектима - тенис терени, спортска игралишта, базени и сл. У оквиру комплекса обавезно 30% простора за слободне зелене површине.

Међусобна удаљеност наспрамних објеката мора да буде минимално половину висине вишег објекта, односно да не сме заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

Спратност објекта одређује се у зависности од непосредног окружења, постојећих објеката као и према садржајима унутар самог објекта, а може бити од **П+Пк** (приземље + поткровље) до **П+2+ Пк** (приземље + два спрата + поткровље).

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.

Кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, односно треба да је у односу на нулту коту објекта виша за мин. 15 cm. а највише 1,20 m уколико се не гради подрум или сутерен, а морају се испоштовати услови за неометано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Уколико хидротехнички услови дозвољавају у склопу објекта се може градити подрум или сутерен.

Паркинг простор за кориснике комплекса јавних објеката, по правилу решавати у комплексу, у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу.

Паркинг простор се мора уредити на парцели ван јавне површине у зависности од намене и капацитета објекта и то тако да за четири корисника буде обезбеђено једно паркинг место плус 1 паркинг или гаражно место на 70,0 m². Од укупног броја планираних паркинг места за кориснике 10% обезбедити за паркирање возила лица са инвалидитетом. Смештај службених возила у склопу комплекса, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења простора парцеле.

Заједничка гаража може бити само у склопу објекта, с тим да осим испод основног габарита објекта, габарит подземне етажне може да буде и изван габарита основног објекта и то по правилу у равни терена (или са мах издизањем до 0,5 m уколико то услови парцеле дозвољавају). Габарит подземне гараже се не урачунава у индекс изграђености.

Грађење јавних објеката из области за које се на основу **Закона о експропријацији** (Сл. гласник број 53/95, 16/2001, 20-09, 55/13 и 106/16 -аутентично тумачење) може прогласити општи интерес, објеката енергетске инфраструктуре – трафо станица, дозвољено је на простору грађевинског земљишта остале намене – унутар формираних гређевинских блокова, у складу са важећим прописима за грађење објеката одређене намене и условима грађења утврђеним Планом.

4.6. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Отворени и затворени садржај спорта и рекреације се могу градити као компатибилна намена у оквиру других зона преовлађујуће намене на основу Урбанистичког пројекта с тим да се испоштују важећи прописи и дефинисани нормативи (индекси заузетости или изграђености).

У оквиру ППР планирана је површина спортско рекреативних терена уз могућу изградњу објеката спорта и рекреације као и помоћних и пратећих објеката у блоку 34, која ће се уређивати на основу Урбанистичког пројекта. Уколико се на предметној локацији граде само спортски терени као и привремени објекти (пратећег садржаја тих терена) тада ће се изградња истих вршит на основу ППР-а уз издавање Локацијских услова.

У свим осталим зонама могућа је изградња објеката и садржаја спорта и рекреације као компатибилне намене с тим да изградња истих мора бити у складу и према важећим прописима и нормативима с обзиром на број корисника, а према планираним садржајима у оквиру затворених и отворених површина.

У овој зони дозвољена је изградња:

- **спортска хала** (тенис, кошарка),
- **мањих спортских објеката** (куглана, мини сала, теретана и слично),
- **отворених или покривених спортских терена** (кошарка, тенис, одбојка и слично),
- **отворени и затворени базени са термалном водом** (купалиште, спа центар и слично),
- **пратећих објеката у функцији спорта** (свлачионице, клупске просторије и слично),
- **пратећи објекти намењени угоститељству,**
- **пратећи објекти комерцијалних садржаја намењени услугама** (смештајни капацитети).

Сви објекти морају бити потпуно комунално опремљени и ограђени у циљу заштите корисника и гледалаца.

Сви пратећи објекти који се могу градити у зони (туристичко-угоститељски објекти, комерцијални и пословни објекти) могу бити заступљени **мах 20%** на нивоу зоне.

Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији спорта и рекреације је условљено врстом планиране спортске активности, прописаним нормативима за величину спортских терена на отвореном и затвореном простору као и мах. бројем корисника и гледалаца на трибинама.

Организација парцеле и изградња објеката може се вршити на основу важећих норматива и прописа за објекте одређене намене, односно према врсти спортске активности и броју корисника, стим да се на парцели - комплексу морају обезбедити и услови за паркирање и гаражирање возила, како запослених тако и осталих корисника.

Диспозиција објеката утврђиваће се на основу Урбанистичког пројекта у односу на регулациону линију улице.

Приликом изградње објеката у зони спорта и рекреације морају бити испоштовани следећи урбанистички услови:

- све слободне површине у склопу зона спорта и рекреације треба да су парковски озелењене и уређене, а **учешће зелених површина** у комплексима намењеним спорту и рекреацији мора да буде **минимално 40%**
- сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити адекватно комунално опремљени
- максимална спратност објеката осталих намена који прате спорт и рекреацију је **П+1+ПК** (приземље + спрат + поткровље)
- минимална светла висина спортске хале је 6,0 m, док ће максимална висина наткривених спортских објеката зависити од прописаних услова за одређени ниво такмичења (државни, међународни)
- приликом планирања и пројектовања објеката, морају се испоштовати сви услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
- комплекси намењени за спорт и рекреацију могу се ограђивати транспарентном и зиданом оградом висине мах. 2,2 m, односно према условима које одреди надлежни орган ради контролисаног приступа корисника,
- паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у комплексу или у непосредној околини, али не на јавним површинама, уз услов прикључења на јавну саобраћајницу.
- За спортске објекте потребно је обезбедити услов да на четири гледаоца буде паркинг место, док је за пословне објекте потребно обезбедити – 1 паркинг или гаражно место на 70,0 m² корисног простора или 1ПМ за два запослена. Од укупног броја планираних паркинг места 10% обезбедити за паркирање возила лица са инвалидитетом,

Смештај службених возила решавати искључиво на припадајућој парцели, а у складу са условима организације и уређења простора парцеле

У оквиру постојећих и планираних зона спорта и рекреације, изградња објеката и садржаја мора бити у складу и према важећим прописима и нормативима с обзиром на број корисника, а према планираним садржајима у оквиру затворених и отворених површина.

За зону се утврђују следећи урбанистички показатељи:

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ	ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ	мах. 40%

Укупан индекс заузетости, рачунајући објекте и отворене спортске терене је максимално **70%**.

Организација и уређење комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у функцији спорта и рекреације је условљено врстом планиране спортске активности, прописаним нормативима за величину спортских терена на отвореном и затвореном простору као и мах. бројем корисника и гледалаца на трибинама.

У циљу уклапања у непосредно окружење потребно је испоштовати затечени начин постављања објеката у непосредном окружењу у односу на улични фронт.

4.7. ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКТА

Изградња нових, доградња, реконструкција и адаптација постојећих објеката у зони верских објеката ће се радити на основу Локацијских услова, чији саставни део ће бити услови за предузимање мера техничке заштите од надлежног МЗСК у Суботици, при чему је потребно у погледу положаја, оријентације, објекат усагласити са постојећим објектом цркве.

Приликом израде Локацијских услова ће утврдити тачан положај објекта на парцели тј. удаљеност грађевинске од регулационе линије, с тим да је максимални индекс заузетости **35%**.

Урбанистички параметри за изградњу верских објеката:

индекс заузетости макс. **35%**

максимална спратност објеката:

Висина верског објекта у складу са верским канонима. Поред цркве дозвољена је изградња пратећих функционалних садржаја: црквеног уреда (канцеларије, учионице за веронауку), продаја свећа, црквених календара, станова и апартмана и сл. спратности **П +1+ПК**.

процент зеленила: мин **40%**

број потребних паркинга:

Паркинге планирати на властитој парцели – комплексу или на јавној површини у непосредном окружењу.

4.8. ЗОНА ТУРИЗМА

Зона туризма (у склопу верског комплекса католичке цркве)

Зона обухвата део к.п. бр. 2692/1 К.О. Ђурђин која припада комплексу католичке цркве. Планира се да ће комплекс са својом туристичком понудом да доприноси развоју насеља Ђурђин

На предметном простору, туризам као компатибилна намена се може појавити у свим другим зонама. У случају изградње туристичких објеката као компатибилне намене, примењују се параметри дефинисани за зону претежне намене.

Врста и намена објеката

У оквиру зоне ТУРИЗМА, у зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:

- **пословни објекат у функцији еко или етно туризма**
- **објекти спорта и рекреације**
- **пословно-стамбени објекат** (један до два стана за потребе власника)
- други објекти на парцели (економски, пратећи, помоћни) у склопу планираних комплекса могу се градити и други објекти (гараже, оставе за баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе (сенице), и сл. Површина других објеката на парцели се урачунава у индекс заузетости и изграђености.

У свим просторним зонама салаши као културно амбијентална вредност овог краја могу се пренаменити у функцију сеоског туризма.

Услови за образовање парцеле

Величина парцеле намењене изградњи објеката у области туризма мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретном наменом објекта, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање прописаних индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.

Минимална површина парцеле за пословне објекте у функцији еко- или етно-туризма је 0,5 ha. Изузетно, ове објекте је могуће градити и на постојећој парцели мање површине, али не мање од 0,2 ha.

Минимална ширина уличног фронта за слободностојеће објекте је 20 m.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ	ЗОНА ТУРИЗМА
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ	мах. 40 %

За парцеле које су веће површине од **2000 m²** највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је **30 %**

У циљу уклапања у непосредно окружење потребно је испоштовати затечени начин постављања објеката у непосредном окружењу у односу на улични фронт.

Услови у погледу положаја објеката у односу на регулациону линију и границе грађевинске парцеле са условима за отворе према бочним суседним парцелама

Положај објекта у односу на регулациону линију дефинисан је утврђеним растојањима грађевинских линија објекта од регулационе линије, односно бочних и дворишних међних линија парцеле.

Положај објеката у односу на линије бочне суседне грађевинске парцеле утврђен је према начину постављања објекта на парцели, и у складу са утврђеним правилима у погледу обезбеђења минималних међусобних удаљености од објеката на припадајућој као и суседним парцелама.

- **растојање од међе претежно северне или западне оријентације** **2,0 m**
- **растојање од међе претежно јужне или источне оријентације** **3,0 m**
- **међусобна удаљеност слободностојећих објеката је најмање** **5,0 m**

Дозвољено је растојање мање од наведеног искључиво на постојећим објектима.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката било које намене утврђује се у односу на висину објекта (минимална половина висине вишег објекта, односно четвртина висине вишег објекта, ако објекат на наспрамним бочним фасадама не садржи отворе) уз услов обезбеђења минималног трајања директог дневног осунчања стамбених објеката (најмање половина трајања дневног осунчања).

Утврђено растојање између уличне грађевинске и регулационе линије по правилу износи 5,0 m, док је у појединим улицама утврђено према позицији већине изграђених објеката у уличном потезу. Гараже је могуће постављати на регулационој линији.

Растојање грађевинске од регулационе линије може бити и на удаљености већој од утврђене минималне, а највише 15,0 m, уколико то намена и начин коришћења објекта захтевају, а дубина парцеле омогућава и ако се тиме битно не нарушава утврђени урбани ред у блоку, уличном потезу, као ни начин коришћења суседних парцела. Услов за грађење објеката на грађевинским линијама постављеним на удаљености од регулационе линије већим од напред утврђених је да дворишна грађевинска линија од дворишне границе парцеле буде удаљена мин 20,0 m.

За грађење објеката на угаоним парцелама растојање грађевинских линија од обе регулационе линије треба да је најмање 5,0 m, а само изузетно може бити мање – до 3,0 m, у случају постојећих парцела као и нових парцела које се након спроведене регулације улица оформљују у површинама и ширинама мањим од Планом утврђених.

Грађевинска линија за постављање помоћних, пословних, пословно-складишних и објеката услужног и производног занатства планираних као другог објекта на парцели са породичним стамбеним објектом, утврдиће се Локацијским условима, а на основу међусобног положаја - најмањег дозвољеног растојања објеката на припадајућој и суседним парцелама утврђених у односу на њихову намену, спратност и начин постављања на парцели дефинисаних Планом.

Отвори на објектима, који су на делу бочног дворишта од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености до 3,0 m, могу се предвидети са мањим површинама и парапетом висине најмање 1,8 m.

Отвори на објектима, постављеним од границе бочне суседне грађевинске парцеле на растојању од 3,0 m и више, могу се предвидети и са нижим парапетом.

За реконструкцију постојећих објеката на линији суседне парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1,0 m, на забатним зидовима према суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само фиксни стаклени елементи - стаклени зидови (копилит стакло, стаклене призме, полигал и сл.) који служе искључиво за нужно осветљење просторије.

Спратност објекта

Максимална спратност објеката износи **П+1**.

Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико нема сметњи геотехничке или хидротехничке природе.

Намена етажа пословних објеката утврђује се у односу на функцију и начин коришћења објекта:

Подрум – за помоћне, пратеће радне просторије, (котларница, простор за смештај огрева, склониште, гаража, магацини, складишта и сл.);

Сутерен – за помоћне, пратеће, изузетно радне просторије (котларница, смештај огрева, гаража, мафацин, радионица, вешерај и сл.);

Приземље и високо приземље – за пословне просторије према врсти делатности (улазни холови, рецепције, смештајни капацитети, трговинско-угоститељски садржаји, продавнице, забавни салони, комерцијални садржаји, занатске радње;

Поткровље и мансарда – за пословне просторије, смештајне капацитете, а изузетно стамбене просторе и помоћне просторије (магацини, архиве и сл.)

Утврђивање коте приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта. Кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, односно треба да је у односу на нулту коту објекта виша за мин. 15 cm а највише 1,20 m уколико се не гради подрум или сутерен, а морају се испоштовати услови за неометано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Организација и уређење грађевинске парцеле намењене грађењу објеката из области туризма првенствено је условљена планираном наменом те нормативима и прописима за изградњу објеката у складу са бројем корисника с тим да се на парцели-комплексу морају обезбедити и услови за паркирање и гаражирање возила како запослених тако и осталих корисника такође се морају испоштовати услови за неометано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Паркинг простор по правилу решаваати у комплексу, у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу. Паркинг простор се мора уредити на парцели ван јавне површине у зависности од намене и

је дато на графичком приказу бр.5.6 *Начин спровођења ПГР за локације за које је обавезна израда урбанистичких пројеката.*

4.11. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ СУСЕДНИХ ОБЈЕКТАТА

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о заштити суседних објеката у конструктивном смислу и у смислу не угрожавања услова живљења на суседним парцелама и парцелама у непосредном окружењу.

Грађевински елементи испод коте уличног тротоара, односно подземне етажне, могу прећи грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- **стопе темеља и зидови подземних етажа** максимално 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,5 m.
- **шахови подрумских просторија** до нивоа коте тротоара до 1,0 m, уз услов минималне ширине тротоара 2,0 m.

Стопе темеља и ивица стрехе не могу прелазити границу суседне парцеле.

У случају да се гради непрекинути низ на бочним фасадама се могу остављати светларници који би служили осветљењу и вентилацији помоћних просторија.

Грађење нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према парцели на којој је планирана градња.

Положај и висина нових објеката у односу на постојеће на суседним парцелама треба да су такви да суседним објектима не заклања директно дневно осунчање дуже од дозвољеног прописаног временског интервала (половина трајања директног осунчања).

У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем (рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних парцела.

Уколико на забатном зиду суседног објекта постоји отвор, уз писмену сагласност суседа отвор се може затворити, односно на новопланираном објекту се може извести светларник наспрам отвора на постојећем објекту.

Уколико се изградња објекта планира на међи суседне парцеле на коју је наслоњен постојећи суседни објекат изведен са кровном равни оријентисаном на припадајућу парцелу, уз сагласност власника суседне парцеле може се извршити реконструкција крова суседног објекта, са техничким решењем које обезбеђује несметано грађење планираног објекта.

Грађењу новог објекта у смислу доградње уз постојећи објекат или објекте реализоване на суседној или обе суседне парцеле на заједничкој међи (интерполација), треба да претходи геомеханичко испитивање тла на којем се гради објекат, обавеза провере стабилности темеља објекта или објеката уз које се планирани објекат дограђује, као и обавеза заштите суседног објекта, у складу са чим по потреби извршити подзиђивање темеља постојећих објеката у циљу постизања сигурности и стабилности објеката.

4.12. УСЛОВИ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТАТА НА ПРОСТОРУ ПЛАНА

На постојећим објектима у оквиру обухвата Плана, у складу са њиховом наменом и прописаним правилима грађења утврђеним за грађење у одређеној зони, дозвољена је **реконструкција, доградња, адаптација и санација**. У зонама за које су утврђена правила уређења и грађења регулационим планом одређене интервенције се морају одвијати према утврђеним правилима из планског документа. Нарочиту пажњу посветити заштити суседних објеката.

Реконструкција постојећег стамбеног објекта дозвољава се са задржавањем основне намене, као и претварањем дела или целог стамбеног простора у пословни простор, тако да објекат може бити стамбено – пословни и у целости пословни објекат.

За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m, реконструкција се може вршити само у постојећим габаритима објекта уз реконструкцију, адаптацију постојећег таванског простора, без наспрамних отвора према суседном објекту.

Доградња стамбеног објекта може се вршити до утврђеног максималног индекса изграђености, уз поштовање утврђених међусобних удаљености објеката на сопственој и суседним парцелама, удаљености

од регулационе линије и граница суседних парцела у складу са условима грађења објеката према врсти и намени.

Реконструкција и доградња постојећих помоћних објеката у циљу претварања у стамбени простор није дозвољена.

Адаптација стамбеног и пословног објекта се дозвољава у циљу промене организације простора у објекту, промене намене објекта или дела простора у објекту и другог.

Дозвољена је адаптација таванског простора стамбеног објекта у стамбени, односно пословни простор, уколико просторије у адаптираном таванском простору испуњавају техничке прописе и нормативе за планирану намену.

Реконструкција, доградња и адаптација се не могу одобрити за постојеће објекте који су бесправно изграђени, односно не поседују одобрење за градњу нити употребну дозволу.

У улицама у којима је планом дефинисана нова грађевинска линија у односу на постојећу регулацију и објекте дозвољава се њихова реконструкција, пренамена и доградња до максималне вредности индекса заузетости грађевинске парцеле дефинисане за зону породичног становања, с тим да ће се код евентуалне нове изградње, главни објекат градити на грађевинској линији дефинисаној овим планом.

4.12.1. Зона становања

Реконструкција постојећег стамбеног објекта у циљу постизања сигурности и стабилности објекта са променама конструктивних елемената, технолошког процеса, спољњег изгледа објекта и другог, дозвољава се са задржавањем основне намене, као и претварањем дела или целог стамбеног простора у пословни (радни простор), тако да објекат може бити стамбено – пословни (пословање је мање од 50% бруто површине), пословно – стамбени (пословање је више од 50% бруто површине објекта) и пословни објекат.

За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m, реконструкција се може вршити само у постојећим габаритима објекта уз реконструкцију, адаптацију постојећег таванског простора, без наспрамних отвора према суседном објекту.

Реконструкција помоћних објеката изграђених на парцели као самосталних засебних објеката у стамбени простор није дозвољена, изузев када је помоћни објекат дограђен уз постојећи стамбени објекат, уколико се тиме може обезбедити квалитетан и примерен стамбени простор.

Доградња стамбених објеката у циљу повећања, проширења стамбеног простора дозвољава се у склопу постојећег стана или као засебна стамбена јединица у габариту јединственог објекта. Уз стамбени објекат се може доградити и помоћни, односно пословни (радни) простор, уз, над, а изузетно и испод објекта у зависности од намене и начина коришћења простора.

Дограђени део уз постојећи стамбени објекат може бити исте или ниже спратности као стамбени објекат на којем се врши доградња, а изузетно и више спратности, до дозвољене максималне спратности у зони.

Доградња објекта може се вршити до утврђеног максималног индекса заузетости грађевинске парцеле, према регулационој линији - до грађевинске линије положајно утврђене правилима за зону, блок, улични потез, према граници бочне суседне парцеле- до утврђене минималне удаљености од границе парцеле и објекта на суседним парцелама и према правилима утврђеним за зону, и према дворишту - до минималне удаљености од објекта на сопственој и суседним парцелама у складу са правилима грађења.

Доградња над постојећим стамбеним, пословним објектом дозвољена је уз претходну статичку проверу стабилности и сигурности објекта, односно предузете мере заштите објекта, за намену у складу са основном наменом објекта, до максималне дозвољене спратности објекта или највеће дозвољене висине објекта, уз услов да се доградњом испоштује положај отвора, врата и прозора и не наруши архитектонско-обликовна форма и пропорције објекта.

Доградња стамбеног објекта у смислу међуградње на начин повезивања постојећег стамбеног и помоћног, односно пословног објекта дозвољава се уз услов испуњења свих прописаних правила за грађење на грађевинској парцели у зони.

Доградња над помоћним објектима који су изграђени као самостални засебни објекти на парцели није дозвољена простором намењеним за становање, јер није дозвољен други стамбени објекат на једној грађевинској парцели, а јесте над постојећим помоћним и пословним просторима наслоњеним на стамбени објекат, тако да чини јединствену архитектонско – грађевинску целину, уз претходну статичку и геомеханичку проверу постојећих елемената конструкције.

Доградња у смислу подградње се дозвољава изузетно само код постојећих породично стамбених објеката, уз услов да се при грађењу објекта предузму сви прописани радови, односно мере заштите и обезбеђења сопственог и суседних објеката.

Адаптација стамбеног и пословног објекта се дозвољава у циљу промене организације простора у објекту, промене намене објекта или дела простора у објекту, замене уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, без промене конструктивних елемената, спољњег изгледа објекта и другог.

Дозвољена је адаптација таванског простора породичног стамбеног и пословног објекта у стамбени, односно пословни, уколико просторије у адаптираном таванском простору испуњавају техничке прописе и нормативе за планирану намену.

У склопу адаптације је дозвољено претварање стамбеног у пословни простор, величине, садржаја и опреме у складу са планираном делатношћу чије је обављање дозвољено у зони.

Претварање пословног простора у стамбени у стамбено – пословном објекту или пословном објекту дозвољава се уколико пословни простор у објекту није изричито условљен и уколико становање као намена није у колизији са врстом делатности која се у објекту одвија.

Реконструкција, доградња и адаптација се не могу одобрити за постојеће објекте који су бесправно изграђени, односно не поседују одобрење за градњу нити употребну дозволу.

На парцелама на којима постоје објекти склони паду, а које не испуњавају услове за изградњу новог објекта у складу са утврђеним правилима за грађење, дозволиће се реконструкција постојећег објекта, уколико с тиме може повратити сигурност и стабилност објекта, односно и обнова објекта истог габарита и спратности.

Рушење објекта одобриће се у сврху изградње новог објекта у складу са утврђеним правилима грађење на парцели, а може се наложити и од стране општинске управе, уколико се утврди да је услед дотрајалости или већег оштећења угрожена стабилност објекта, до мере која се не може отклонити реконструкцијом, чиме објекат представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте.

4.13. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ЗОНЕ

4.13.1. Општи услови за изградњу објеката

Стамбени простор - стамбену јединицу са помоћним и пратећим просторима у оквиру вишепородичног објекта организовати према функцији и важећим нормативима.

Светла висина стамбених просторија не може бити мања од 2,6 m.

Пословни објекти треба да су изграђени према функционалним, санитарним, техничко-технолошким и другим условима према важећим прописима за одређену намену или делатност.

Стандардна светла висина пословних, радних просторија не може бити мања од 3,0 m, односно треба да је у складу са прописима за обављање одређене врсте делатности.

Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативима и прописима за објекте одређене намене.

Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о изградњи на сеизмичком подручју, имајући у виду да се гради на подручју које према интензитету земљотреса спада у **VIII** степен Меркали-Канкали-Зибергове скале (МЦС).

Приликом пројектовања и изградње објеката имати у виду ниво подземне воде прве (фреатске) издани. На обухваћеном подручју измерени су:

- у копаним бунарима - максимални ниво 107,71 m н.в. а минимални ниво 105,67 m н.в.

- у пијезометру - максимални ниво износи 108,36 m н.в. док је минимални ниво 106,11 m н.в.

Наведени подаци су оријентациони, обзиром да су циклуси екстрема дужи од посматраног периода.

Код грађења објеката на међи водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом – (испадом и другим) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.

Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни треба да су решене тако да се одвођење атмосферских вода са површина крова реши у сопствено двориште, односно усмери на уличну атмосферску канализацију.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним парцелама.

Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт, башта и слично).

У случају изградње гараже у сутерену објекта, пад рампе за приступ гаражи оријентисан је према објекту, а одвођење површинских вода решава се дренажом или на други погодан начин.

Саобраћајне површине - приступни путеви, платои треба да су изведени са савременим коловозним застором: бетон, асфалт или поплочање разним типским елементима.

Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила и машина, већ се у ту сврху мора организовати и уредити простор у оквиру парцеле уколико за то постоје просторни услови и не ремете се створени услови живљења у ширем окружењу.

Одлагање кућног смећа врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за породичне стамбене објекте, односно у контејнерима смештеним на погодним локацијама у склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног комуналног предузећа.

4.13.2. Услови за архитектонско и естетско обликовање елемената објеката

Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у обликовању фасада на начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати усаглашену, естетски обликовану целину.

За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале, с тим да се препоручује примена аутохтоних материјала са овог подручја.

Кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних равни.

Фасаде треба да су малтерисане и бојене одговарајућом бојом, или од фасадне опеке или комбиноване обраде, са употребом стакла, метала, разних фасадних облога, као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери и сл.) дозвољених величина.

Не препоручује се употреба псеудоисторијских елемената (балустери, тимпанони и сл.) којима се опонашају историјски стилови на начин који деградира аутентичне стилске вредности и занатске вештине.

Грађевински елементи (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице без стубова и сл) на нивоу изнад приземља могу се постављати на објекте ван основног габарита под следећим условима:

Са уличне стране:

- Балкони максималне дубине 1,4 m (рачунајући од основног габарита објекта).
- Еркери и дократи, односно затворени делови објекта, као вертикални акценти дубине до 1,2 m, при чему треба да буду задовољени услови минималних удаљености објеката и међних линија рачунајући и еркер.
- Максимална површина фасадне пројекције еркера и балкона је 30% површине фасаде изнад приземља.
- Минимална висина доње коте балкона и еркера у односу на тротоар је 3 m.

Са дворишне стране:

- Балкони максималне дубине 1,4 m (рачунајући од основног габарита објекта).
- Еркери и дократи, односно затворени делови објекта, као вертикални акценти дубине до 1,2 m, при чему треба да буду задовољени услови минималних удаљености објеката и међних линија рачунајући и еркер.
- Максимална површина фасадне пројекције еркера и балкона је 50% површине фасаде изнад приземља.
- Минимална висина доње коте балкона и еркера у односу на тротоар је 3,5 m

Са бочне стране (забатни зидови на местима где се прекида низ објеката):

- Балкони максималне дубине 1,2 m.
- Еркери и дократи, односно затворени делови објекта, као вертикални акценти дубине до 0,9 m, при чему треба да буду задовољени услови минималних удаљености објеката рачунајући и еркер.
- Максимална површина фасадне пројекције еркера и балкона је 30% површине бочне фасаде изнад приземља.
- Минимална висина доње коте балкона и еркера у односу на тротоар је 3 m.

Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат ако савлађују висину до 0,9 m. Уколико се степениште поставља са уличне стране објекта, највише један степен (до 30 cm) може да пређе регулациону линију. Степенице којима се савладава висина преко 0,9 m треба да се решавају унутар габарита објекта.

4.14. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

У односу на намену објеката чије је грађење дозвољено у зони, потребно је за појединачну градњу прибавити услове од надлежних органа и организација које су законом овлашћене да их доносе, односно прописују.

Грађење објеката од значаја за одбрану земље ће се вршити у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама, односно у складу са условима које пропише надлежни орган за ову област.

Грађење објеката у складу са врстом и наменом вршити уз поштовање свих важећих прописа из области заштите животне средине, заштите од пожара, санитарне заштите, безбедносним и другим прописаним условима и посебним условима у складу са специфичношћу објекта.

4.15. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

За потребе израде Плана прибављени су услови од **Републичког сеизмолошког Завода број 02-344-1/19 од 20.06.2019.**

У поменутим условима су утврђене препоруке да се дати параметри користе као мере ограничења употребе простора у поступку планирања и изградње, као и да се приликом прорачуна конструкције објеката морају применити одредбе које се односе на прорачун, а садржане су у **Правилнику о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима** („Службени лист СФРЈ” број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

4.16. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

4.16.1 Електроенергетске, гасне и ТК инсталације

Сви планирани објекти на посматраном простору се прикључују на електроенергетску, гасоводну, и ТК мрежу према важећим техничким прописима и стандардима као и према условима надлежних предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ – ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ЈКП „СУБОТИЦАГАС” и „ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ“, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИКУ, СЕКТОРА ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ, СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД, ОДЕЉЕЊА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СУБОТИЦА у Суботици.

4.16.2 Водовод и канализација

Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну и канализациону мрежу, након изградње ових мрежа.

Сви објекти на посматраном простору се прикључују на јавну водоводну мрежу према важећим техничким прописима и стандардима као и према условима надлежног предузећа ЈКП „Водовод и канализација”, Суботица у складу са **Одлуком о јавној канализацији** (Сл.лист Града Суботице бр. 29/15,38/2015, 42/2015 и 5/2018) и **Одлуке о снабдевању водом** (Сл. лист Града Суботице 24/14, 14/2015 и 5/2018).

Предвидети водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се смешта у прописно водомерно окно.

У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (становање, пословање и сл) предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у једно водомерно окно. У овим случајевима се предвиђа изградња раздвојене мреже за санитарну и противпожарну потрошњу. Обе мреже се могу полагати у исти ров.

До изградње јавне водоводне мреже водоснабдевање се решава индивидуално из бушених бунара.

Удаљеност бунара од стамбених објеката и од суседних граница је најмање 3.0 m.

Све санитарно-фекалне отпадне воде се морају пуштати у канализацију и одвести на ППОВ. Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, како би се постигао квалитет воде у канализационој мрежи, прописан **"Одлуком о јавној канализацији"**.

Прикључење на јавну канализациону мрежу вршити по могућности у ревизиона окна. Дно прикључног канала (кућног прикључка) мора бити издигнут од коте дна сабирног канала (по могућности прикључивати се у горњу трећину).

До изградње јавне канализационе мреже одвођење употребљених вода се решава индивидуално-путем водонепропусних септичких јама.

Удаљеност водонепропусне септичке јаме од стамбених објеката и од суседних граница је најмање 1.0 m а од од бунара 8.0 m

До изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода решити унутар поједине парцеле разливањем и упијањем у слободни околни простор или путем прикључка на отворене канале, путне канале, риголе и сл, с тим да не дође до оквашавања зидова суседног објекта или плављења суседне парцеле.

Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде, могу се директно без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, слободни околни терен или отворене канале.

Канализациона мрежа у оквиру обухвата плана је планирана по сепаратном систему.

Изградити Генерално решење канализације насеља где ће се дефинисати правци одвођења отпадних и атмосферских вода.

Услове и одобрење за прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу затражити од ЈКП „Водовод и канализација“ из Суботице.

4.17. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ – УЛИЦА

4.17.1. Правила за изградњу саобраћајне мреже

Изградњу, доградњу и реконструкцију општинских путева потребно је урадити у складу са **Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута** („Службени гласник РС“, бр. 50/2011) и Законом о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018) као и са осталим важећим правним регулативама. Одвод атмосферских вода са коловоза планирати преко одводно-упојне риголе поред општинских путева усаглашено са просторним могућностима за смештај затвореног или отвореног одвода. Реконструкција у коридору општинског пута, геометрија раскрсница, дужина трака за лева скретања, хоризонтална и вертикална сигнализација као и остали елементи на путу биће прецизно дефинисана приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом законском регулативом.

- На обухваћеном простору Планом генералне регулације могућа је реконструкција раскрсница на свим локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба повећања безбедности саобраћаја или пропусне моћи .

- Паралелно постављене инсталације са општинским путем морају бити удаљени од ивице реконструисаног коловоза најмање 1.5 m, искључиво изван коловоза општинског пута, уз претходно прибављене пројектне услове од надлежног управљача пута, с тим да наведена удаљеност не односи на рубне зоне насеља и ванградске деонице.

- Услови за паралелно вођење инсталација:

- предметне инсталације планирати на удаљености мин. 3.0 m од крајње тачке попречног профила – ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање, изузетно 1.5 m од ивице реконструисаног коловоза, искључиво изван коловоза општинског пута, уз претходно прибављене пројектне услове од стране управљача пута (изузев атмосферске канализације),

- инсталације се не могу водити у коловозу општинских путева, већ их предвидети у зеленом инфраструктурном појасу (постојећем или планираном),

- на местима где није могуће задовољити услове из претходних ставова мора бити пројектована и изведена адекватна заштита трупа предметног пута

- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама насипа или усека, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати отварање клизишта.

- Услови за укрштање инсталација са предметним путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3.0 m са сваке стране,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1.35 – 1.5 m,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1.0 – 1.2 m,

- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација минимално 10.0 m.

- Остале саобраћајнице градити или доградити са савременим коловозним застором са једностраним попречним нагибом у минималној ширини од 6,0 (5,0) m, уз могућност фазног извођења. Изградња коловоза и свих осталих саобраћајница треба да је у складу са **Правилником о условима које са аспекта**

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр. 50/2011). Одвод атмосферских вода са коловоза планирати преко одводно-упојне риголе.

- Бицикличке и пешачке стазе градити у складу са **Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута** ("Службени гласник РС", бр. 50/2011) којим су дефинисани саобраћајни и слободни профили за бицикличке и пешачке стазе, као и у складу са **Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама** ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015). Бицикличке и пешачке стазе градити у регулационој ширини улице ван слободног профила коловоза и са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз.

- Аутобуска стајалишта се на основу **Закона о путевима** ("Службени гласник РС" бр. 41/2018) на јавном путу по правилу морају изградити ван коловоза јавног пута. На основу **Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта** ("Службени гласник РС", бр. 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006) стајалиште не сме да се гради на унутрашњим странама кривина пута, на местима где је извучена пуна линија на средини коловоза, односно у зонама које су на путу обележене саобраћајним знацима опасности. Аутобуска стајалишта планирати тако да имају надстрешнице и издигнуту површину за путнике која је повезана са тротоаром у улици.

- Паркирање на јавним површима планирано је у непосредној близини јавних установа, али јавна паркинг места за путничка возила могу да се граде и на осталим местима где се укаже потреба. За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне површине. Димензије паркинг места и пролаза прилагодити меродавном возилу чије су димензије дефинисане **Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута** ("Службени гласник РС", бр. 50/2011).

- Сходно члану 37. **Закона о путевима** ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018) оградe, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Општи услови за објекте који су у поступку озакоњења, изграђени делом на јавној површини:

Сви објекти који су у поступку озакоњења и својим положајем прелазе постојеће или планиране регулационе линије улица могу се легализовати уколико не нарушавају изградњу планиране саобраћајне и комуналне инфраструктуре у предметној улици. Објекат може да прелази регулациону линију највише 1.0 m, односно да површина његовог дела на јавној површини не сме да прелази 20 m². Изузетак од овог правила могу бити појединачни случајеви за које ће решење издавати Секретаријат за грађевинарство по претходно прибављеном мишљењу обрађивача, комисије за планове и сагласности надлежног управљача путне мреже.

У оваквим случајевима вршиће се исправка регулационих линија и граница суседних катастарских парцела на основу елабората геодетских радова који се израђује у складу са прописима о државном премеру и катастру. Пре израде елабората геодетских радова, власник катастарске парцеле треба да реши имовинско правне односе. Обзиром да је суседна катастарска парцела јавна површина у јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац. Власник парцеле, након израде елабората геодетских радова, подноси захтев за исправку граница парцеле и доказ о решеним имовинско правним односима органу надлежном за послове државног премера и катастра

4.17.2. Правила за изградњу и уређење јавних зелених површина

Није дозвољена садња инвазивних врста, а на нашим подручјима инвазивним врстама се сматрају следеће биљне врсте: циганско перје (Асцлепиас суриаца), јасенолисни јавор (Ацер негундо), кисело дрво (Аилантхус glandулоса), багремац (Аморпха фрутицоса), западни копривић (Целтис оциденталис), дафина (Елеагнус ангустифолиа), пенсилвански длакави јасен (Фрахинус пеннсулваница), трновац (Гледициа триацхантос), жива ограда (Луциум халимифолиум), петолисни бршљан (Партхеноциссус инсерта), касна сремза (Прунус серотина), јапанска фалоп (Реуноуриа сун. Фаллопиа јапоница), багрем (Робиниа псеудоацаца), сибирски брест (Улмус пумила).

Приликом садње дати предност аутохтоним врстама, које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима.

Присутне зелене површине потребно је допуњавати и обнављати. Подизати нове зелене површине по одређеним принципима и у планираним односима према намени а у складу са **Одлуком о одржавању јавних зелених површина** („Службени лист града Суботица" број 3/2012, 52/2012, 2/2013 и 7/2013-испр.).

Водити рачуна о одржавању, очувању и санирању постојећих зелених површина. Сав садни материјал треба да је квалитетан, да има одговарајућу старост и да је прилагођен условима.

Планира се озелењавање слободних површина и засади високог растиња, који ублажавају негативна дејства (бука, вибрације, прашина...) планираног производног процеса на комплексу.

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила.

Дрвеће и шибље садити на минималној удаљености од појединих инсталација и то :

Водовода 1,5 m

Канализације 1,5 m

НН вод 2,5 m

ТК мрежа 1,0 m

Гасовода 2,0 m

Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5-7 m у зависности од врсте саднице и величине корена и крошње. Саднице треба да су I класе минимум 4-5 година старости.

Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне врсте отпорне на теже услове вегетирања (отпорне на прашину, гасове...).

Све зелене површине потребно је редовно одржавати укључујући кошење траве и резивање шибља и крошњи дрвећа.

Уз ограде комплекса, односно границе са суседним парцелама обавезно, с обзиром на намену комплекса (комуналне делатности), успоставити заштитни зелени појас минималне ширине 5,0 m.

4.18. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.18.1. Правила за изградњу електроенергетске, гасне и ТК мреже

За све планиране интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу) државног пута, потребно је затражити услове и сагласност од стране ЈП “Путеви Србије” за израду планске и пројектне документације за изградњу и постављање истих у складу са **Законом о јавним путевима** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007) и **Законом о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18).

Електроенергетска мрежа

Снабдевање објеката на простору обухваћеном планом планирано је делом из постојећих трафостаница које се налазе ван обухвата Плана, односно из новопланиране трафостанице одговарајуће снаге која ће се изградити на обухваћеном простору у складу са фазама реализације комплекса, код изградње појединачних објеката.

Електроенергетску мрежу реализовати према следећим условима:

Трафостанице градити као монтажно-бетонске (МБТС), зидане (ЗТС), компактне (КТС) или у склопу објеката, за рад на 20 kV напонском нивоу. У деловима где је изграђена надземна ЕЕ мрежа и где је економски неоправдано градити трафостанице МБТС, ЗТС или КТС типа, довољена је изградња стубних трафостаница (СТС тип).

Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине ел. проводника изнад земље.

Електроенергетску мрежу на оба напонска нивоа каблирати, пре свега у зонама вишепородичног становања и зонама средњих и већих густиона породичног становања.

Код избора локације ТС водити рачуна о следећем:

- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења
- да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији
- да постоји могућност лаког прилаза ради монтаже и замене опреме
- могуће опасности од површинских и подземних вода и сл.
- присуство подземних и надземних инсталација у окружењу ТС
- утицају ТС на животну средину.

Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине ел. проводника изнад земље.

Електроенергетску мрежу на оба напонска нивоа каблирати, пре свега у зонама средњих густиона породичног становања.

Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Каблове полагају у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза на удаљености мин. 1,0 m од коловоза и 0,5 m од пешачких стаза.

Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,8 m.

Каблове испод коловоза, тротоара или бетонских површина полагају у заштитне цеви или кабловице са резервним отворима.

За каблове исте намене који се полагају у истом правцу обавезно је задржати заједничку трасу (ров, канал).

Изнад трасе каблова код промене правца трасе и других промена те на 50 m равне линије треба поставити кабловске ознаке са одговарајућим симболима.

Све електро радове извести према важећим техничким прописима и нормативима и СРПС стандардима водећи рачуна о минималним дозвољеним одстојањима од осталих инсталација и објеката.

Уколико се планирани објекти намеравају градити изнад постојећих траса 0,4 и 20 kV каблова исте је потребно изместити.

При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,50 m за каблове напона 1, 10 и 20 kV односно 1,0 m за каблове напона 35 kV. Укрштање електроенергетског и ТК кабла се врши на одстојању од најмање 0,5 m. Уколико не могу да се постигну ови размази, на тим местима се електроенергетски кабел провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90°, у насељеним местима најмање 30°, а ван насељених места најмање 45°. На местима укрштања електроенергетских и ТК каблова поставити одговарајуће ознаке.

Хоризонтално одстојање између електроенергетског подземног кабла и водоводне или канализационе цеви не може бити мање од 0,5 m за каблове 35 kV, односно 0,4 m за каблове нижег напонског нивоа. Вертикално одстојање између електроенергетског кабла и водоводне или канализационе цеви не може бити мање од 0,4 m за каблове 35 kV, односно 0,3 m за каблове нижег напонског нивоа, без обзира да ли је кабел испод или изнад водоводне односно канализационе цеви. У изузетним случајевима ово одстојање може бити и мање од наведених под условом да се подземни електроенергетски кабел механички заштити провлачењем кроз заштитну цев. Угао укрштања треба да је 30° - 90°. Водоводне и канализационе цеви се не могу градити изнад или испод електроенергетског кабла, изузев код укрштања. Електроенергетски каблови могу бити на месту укрштања испод или изнад водоводне односно канализационе цеви, а делови који служе за одржавање водоводних и канализационих цеви (шахтови, сливници и сл.) морају бити удаљени од места укрштања најмање 2,0 m.

Најмањи размак између електроенергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде 0,8 m у насељу и 1,2 m ван насеља. Размази се могу смањити до 0,3 m ако се кабел полаже у цев дужине минимално 2 m са обе стране укрштања, односно целом дужином паралелног вођења. Хоризонтално одстојање између електроенергетских објеката и гасовода не сме бити мање од 1 m.

Укрштање електроенергетских водова са државним путем врши се механичким подбушивањем испод трупа пута, у прописаној заштитној цеви која је увећана за по 3,0 m са сваке стране. Минимална дубина водова од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,5 m. Паралелно вођење електроенергетских каблова са државним путем може се извести на минималном растојању од 3,0 m.

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Укрштање електроенергетског вода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 m мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви.

Паралелно вођење електроенергетских кабова са железничком пругом је могуће у инфраструктурном појасу, ван пружног појаса.

За заштиту од атмосферског пражњења на планираним објектима предвидети класичну громогранску инсталацију и извести је према важечим техничким прописима за громобранске инсталације.

Светилке за јавно осветљење поставити на канделаберске стубове одговарајуће висине.

За расветна тела користити одговарајуће светилке како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница, водећи рачуна о енергетској ефикасности.

Напајање новопланираних канделабер светиљки јавне расвете решити путем нисконапонских подземних каблова. Електроенергетску мрежу полагају најмање 1,0 m од темеља објеката и од саобраћајница.

При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев а угао укрштања треба да буде око 90°.

Управљање расветом планирати централно и аутоматски са могућношћу искључења сваке друге светиљке и могућношћу полуноћног осветљења.

Гасоводна мрежа

Топлификација предвиђених објеката на обухваћеном простору, која је планирана прикључењем на планирани гасоводни систем, условљена је изградњом уличне гасоводне мреже, израдом посебних правила грађења и других услова, као и прибављањем Сагласности за прикључење и Одобрења за прикључење којима ће се дефинисати услови за сваки појединачни планирани објекат од стране овлашћеног дистрибутера природног гаса.

Све радове на изградњи гасоводне мреже на простору обухваћеном планом извести према важећим техничким прописима и нормативима за ову врсту инсталација, и на основу важећих Правилника.

Гасовод ниског притиска се води подземно. Дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице, у зависности од услова терена. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких мера заштите. Локација ровова је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака коловоза, тротоара. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:

Минимална дозвољена растојања	укрштање	паралелно вођење
- други гасовод		0,2m 0,4 m
- водовод, канализација		0,2 m 0,4 m
- ниско и високо напонски електро каблови		0,3 m 0,6 m
- телефонски каблови		0,3 m 0,5 m
- технолошка канализација		0,2m 0,4 m
- бетонски шахтови и канали		0,2 m 0,4 m
- жељезничка пруга и индустријски колосек		1,8m 8,0 m
- високо зеленило	-	- 1,5m
- темељ грађевински објеката	-	- 1,0m
- локални путеви и улице		1,0 m 0,5m
- државни путеви II реда		1,5m 3,0m
- бензинске пумпе		- 5,0m

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе цевовода и осе препреке мора да износи између 60° и 90°, док се код укрштања дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши полагање гасовода у заштитну цев.

Називна величина заштитне цеви мора бити таква да је размак између спољашње ивице заштитне цеви најмање 50 mm. Дебљина зида се одређује прорачуном.

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.

При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заштите постојећих инсталација у радном појасу.

Укрштање и паралелно вођење гасовода са другим инсталацијама се пројектује у складу са условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин:

пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко подбушивање на дубини од 1,0 m;

пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем, у складу са дубином рова;

пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима или без њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m до 2,0 m у зависности од могућности на терену.

Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектовати да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања настојати да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба положити у заштитну цев.

Гасни прикључак

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. Гасне прикључке изводити према следећим условима:

траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна

цевовод мора бити безбедан од оштећења

цевовод полагаати на дубину укопавања од 0,6 m до 1,0 m а изузетно на мин 0,5 m односно максимум 2,0 m

најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m

положај и дубина укопавања кућног гасног прикључка мора бити геодетски снимљен

почетак прикључка трајно означити натписном плочицом

цевовод се кроз шупљине или делове зграде (терасе, степеништа) полаже у заштитну цев

при увођењу у зграду просторија мора бити сува и приступачна, а цевовод мора бити приступачан и заштићен од механичких оштећења

укопани и надземни делови прикључка од челичних цеви морају се заштитити од корозије било омотачима, премазима, катодно, галванизацијом и др.

гасни прикључак завршава на приступачном месту главним запорним цевним затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње

положај главног запорног цевног затварача се означава

при првом пуштању гаса у гасни прикључак потребно је обезбедити потпуно одвођење мешавине гаса и ваздуха у атмосферу

Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу потребно је затражити од надлежне службе за дистрибуцију гаса.

Телекомуникациона мрежа

За прикључење објеката на ТК мрежу планирати полагање нових ТК водова од постојеће ТК канализације.

Целокупну ТК мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Дубина полагања ТК каблова треба да је најмање 0,8 m.

ТК мрежу полагаати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин. 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТК каблове полагаати испод пешачких стаза.

Телефонску инсталацију извести према важећим техничким прописима и нормативима као и према Упутству о изради телефонских инсталација и увода (ПТТ Весник бр. 3/75).

При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви а угао укрштања треба да буде 90°.

При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,50 m за каблове напона до 20 kV односно 1,0 m за каблове напона преко 35 kV. Угао укрштања треба да буде 90°.

Паралелно вођење и укрштање ТК каблова са гасоводном мрежом извести на међусобном растојању од најмање 0,4 m када је реч о подземним кабловима и наставцима (ово растојање може бити у изузетним случајевима и 0,2 m при чему је гасовод потребно поставити у заштитну цев целом дужином паралелног вођења и укрштања), односно 2 m када је реч о кабловским разделницима (ово растојање може бити у изузетним случајевима 1 m уколико је гасовод одговарајуће означен).

Укрштање оптичког кабла са водоводним цевима треба да буде тако да угао укрштања буде од 45° до 90°, а међуслој 15-30 cm у зависности од материјала и пречника водоводне цеви. ТК кабл на овом месту поставити у заштитну цев због заштите истог приликом евентуалних радова на водоводу.

Минимално хоризонтално растојање ТК каблова од водоводних цеви треба да буде 1,00 m.

Хоризонтална удаљеност оптичког кабла од канализационог вода треба да износи најмање 0,5 m а вертикално најмање 0,3 m.

За трасе КДС користити планиране трасе ТК водова.

4.18.2. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже

Изградњу нове јавне водоводне мреже вршити у складу са "Стратегијом развоја водоснабдевања, канализације и заштите водопријемника Суботица" израђеном од стране Завода за водопривреду из Суботице фебруара 2006. године.

Дуж јавне водоводне мреже се уграђују противпожарни хидранти и то надземни, где год то локални услови дозвољавају тј где не ометају саобраћај.

Јавна канализациона мрежа (санитарно-фекална и атмосферска) се по правилу гради као гравитациона.

Дуж трасе канализације уградити ревизиона окна-шахтове. Шахтове градити на свим прикључцима, преломима и правим деоницама канала на прописним растојањима (највећи допуштен размак између шахти је 160 x Д)

Дно прикључног канала мора бити издигнуто од коте дна сабирног канала (по могућности прикључивати се у горњу трећину).

Одвођење санитарно-фекалних и атмосферских вода је решено прикључењем на планирану јавну канализациону мрежу. Систем канализације јавне канализационе мреже је сепаратни.

У случају изградње већих комплекса предвидети ретензије за атмосферске воде дговарајуће запремине (за атмосферске воде чије количине су веће од 1 l/s/ha).

Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, отворене канале, ригол или слободне околне површине.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина морају се предвидети одговарајући објекти за издвајање масти, уља и других нечистоћа (сепаратор – таложник) пре испуштања у јавну канализацију.

Зависно од потреба, код загађивача предвидети уређај за предтретман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију.

Квалитет ефлуента који се испушта у јавну канализациону мрежу мора испуњавати услове прописане **Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање** (Сл. гласник РС 67/11 и 01/16) и Одлуке о јавној канализацији (Сл. лист града Суботице 29/15, 38/2015, 42/2015 и 5/2018).

Одвођење атмосферских вода са коловоза и паркинга решити путем сливника (тачкастих и подужних). Места сливника ускладити са попречним и подужним падовима нивелете.

Приликом изградње, ниво подземне воде (у зависности од геомеханичких услова на терену) мора бити испод дна радне јаме.

Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1.0 m слоја зетље изнад цеви, док код канализационе треже тај слој мора да буде најмање 0,8 m зетље изнад цеви. Уколико се овај надслој не може обезбедити, трасу сместити у у заштитну цев. У случају потребе, извршити насыпање терена како би се обезбедио прописани надслој.

V ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- **Графички прилози постојећег стања**
- 5.1. Извод из Просторног плана града Суботице 1:5000
- 5.2. Постојећа детаљна намена површина у обухвату плана 1:5000
- **Графички прилози планских решења**
- 5.3. Геодетска подлога са границом Плана 1:2500
- 5.4. Детаљна намена површина у границама плана са поделом на карактеристичне целине 1:2500
- 5.5. Регулационо-нивелациони план са планом саобраћајница и уређења јавних зелених површина 1:2500
- 5.6. План мреже и објеката инфраструктуре 1:2500
- 5.7. План спровођења 1:2500

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 33. став 1. тачка 5. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 27/19 – пречишћен текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне регулације за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на
територији Града Суботице

Члан 1.

Овом одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији Града Суботице (у даљем тексту: План).

Оквирне границе обухвата планског документа са описом

Члан 2.

Одлуком о изради Плана детаљне регулације дефинисана је оквирна граница планског подручја док ће се коначна граница дефинисати приликом припреме Нацрта плана.

Оквирном границом Планског подручја обухваћен је део територије административног подручја Града Суботице у површини од око 10815 ha и то делови катастарских општина: Чантавир, Биково, Доњи град и Жедник, при чему се из границе Плана изузимају грађевинска подручја насељених места Чантавир, Нови Жедник, Бачко Душаново и Вишњевац са заштитним појасем од 1000 m.

Оквирна граница Плана иде од железничке пруге Београд - Суботица на североисток јужном границом комплекса радне зоне „Азотара“и наставља на североисток према аутопуту Е-75 у дужини од сса 3,5 km, где скреће на север у дужини од сса 3,0km до ТС 400/110 kV „Суботица 3“. Затим се враћа према Биковачком путу који пресеца и иде на југоисток у дужини од 2,5 km до аутопута. Прелази ауто пут ломи се и наставља у правцу југоистока заштитним појасом од 1000m од границе грађевинског подручја насељеног места Биково до општинског пута Суботица – Биково ломи се и наставља ка југоистоку регулацијом општинског пута до регионалне депоније. Одатле иде западном и јужном страном комплекса регионалне депоније до административне границе Града Суботице и Општине Кањижа. Наставља административном границом града Суботице до железничке пруге Београд – Суботица где се ломи ка северу и наставља праволинијски регулацијом пруге Београд –Суботица у дужини 7,4 km, пресеца пругу и иде до далековода DV 133/3 и иде трасом далековода у дужини од сса 5,0 km до Чикера, те његовом регулацијом до почетне тачке.

Планом детаљне регулације обухваћен је простор од сса 10815 (16260 ha-5445 ha).

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак подлога

Члан 3.

Плански основ за израду Плана је:

- **Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год.** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/10)
- **Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине** („Службени лист АПВ“, бр. 22/11)
- **Просторни плана града Суботице** („Службени лист града Суботице“ 16/12)

- **Услови и смернице из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. год.** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/10)

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.

Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал постоји у Републици Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогаз и биогориво), енергија малих хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија.

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз поштовање принципа одрживог развоја.

Као неопходан предуслов изградње ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу изградња ових објеката и мрежа одвија на

територијама локалних самоуправа, за њихову реализацију је потребно да се израде одговарајући урбанистички планови.

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети преносне и дистрибутивне мреже ће одредити приоритете у овој области са отвореним ризицима које имају инвеститори у развоју пројеката.

Просторни распоред - Погодне зоне за изградњу ветроелектрана су делови АП Војводине (Западно-бачка зона, Северно-бачка зона, Јужно-бачка зона, Северно-банатска зона, Јужно-банатска зона и Сремска зона). Посебно је јужни Банат погодан за изградњу ветроелектрана, како због неопходних климатских карактеристика, тако и због добре путне и енергетске инфраструктуре, близине великих центара потрошње електричне енергије и др.

За тачну оцену оправданости изградње ветроелектрана на потенцијалним локацијама неопходно је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра. Према Закону о планирању и изградњи, ветроелектране се могу градити и на пољопривредном земљишту, уз претходно прибављену сагласност органа надлежног за послове пољопривреде и животне средине.

Приликом одређивања локације за ветроелектране посебна пажња биће посвећена ризику по животну средину (бука, утицај на птице, слепе мишеве и пејсаж) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине, пре свега Закона о заштити природе, и европских стандарда и искустава у изградњи ветроелектрана (израда стратешких процена утицаја на животну средину и студија о процени утицаја на животну средину), што се посебно односи на заштићена и еколошки значајна подручја.

• Услови и смернице из Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/11)

Ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске Заједнице Југоисточне Европе (2005. год), Република Србија је прихватила обавезу примене директива везаних за коришћење обновљивих извора енергије (2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС). Процењује се да би на подручју АП Војводине у наредном десетогодишњем периоду учешће неконвенционалних енергетских извора у укупној потрошњи могло да достигне око 20%.

Потенцијалну енергију из обновљивих извора могуће је обезбедити: из биомасе, као најзначајнијег енергетског потенцијала на овом подручју, **коришћењем енергије ветра**, изградњом соларних електрана, повећањем удела малих хидроенергетских потенцијала у укупној производњи електричне енергије, као и из осталих извора (комунални отпад, геотермална енергија и др).

У циљу коришћења енергија ветра предузете су многе активности. Израђен је WIND - атлас, са проценама брзине ветра на појединим локацијама.

На основу WIND - атласа, на просторима јужног и југоисточног Баната средња годишња брзина ветра на висини од 100 m је 5-6 m/s, односно преко 6 m/s, док је у већем делу остатка Војводине ова брзина између 4.5-5 m/s. На висини од 200 m око 35% територије Војводине (југоисток) има средњу брзину ветра преко 6 m/s, док остатак располаже брзинама од 5-6 m/s. Ови потенцијали спадају у класу 3 (према класификацији ЕУ), и могу се оценити као добри (знатни), те пружају основа за интензивну градњу ветрогенератора. Брз развој индустрије ветроелектрана у Европи, где су инсталирани капацитети око 66 GW (крај 2008. год), раст снаге јединичних ветрогенератора (2 MW, са пројекцијама до 10 MW) и постојећа производња неких склопова ових електрана у АП Војводини дају основ за њихову изградњу.

Критеријуми за избор локације за изградњу ветроелектране су:

- брзина, учесталост и правац ветра;
- геомеханичка својства терена;
- могућност прикључивања на електроенергетски систем;
- постојање приступних путева и могућност транспорта опреме;
- сеизмолошки аспекти;
- власништво над земљиштем - да ли су регулисани имовинско-правни односи;
- постојање подстицајних мера - пореске олакшице, субвенције и др.;

- постојање посебних економско-финансијских захтева од стране локалне заједнице (процент профита, помоћ у изградњи инфраструктуре, донације);
- утицај на животну средину и биодиверзитет - неугрожавање флоре и фауне, избегавање градње у границама постојећих и планираних заштићених природних добара и других еколошки значајних подручја и у њиховој непосредној близини;
- довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло повећање интензитета буке;
- довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (електронских комуникационих мрежа и опрема, радарских, аеродрома, линијских инфраструктурних објеката и др).

За коришћење енергије ветра је урађена Студија „Атласа ветрова на територији АП Војводине“

Подручје АП Војводине већим делом припада зони са појавом јаких ветрова, најчешће Кошаве, док изузетак чини северни део који припада зони умерено јаких ветрова. За тачну оцену оправданости изградње ветроелектрана на потенцијланим локацијама, неопходно је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра.

• Услови и смернице из Просторног плана града Суботице („Службени лист града Суботице“ 16/12)

Град Суботица ће посебну пажњу посветити унапређењу квалитета животне средине уз истовремено настојање да се субституцијом енергетских ресурса постигне и већи степен поузданости и рационалности енергетског сектора. У том погледу посебну пажњу ће посветити подстицању коришћења обновљивих извора енергије. Основни циљ ће бити повећање учешћа обновљивих извора енергије према расположивим капацитетима на територији града Суботице и према важећим стандардима у енергетском сектору, а уз поштовање принципа одрживости. Рачуна се да је могуће повећати учешће до 8% до 2015. године односно до 20% до 2021. године.

Енергија ветра

Погодне зоне за изградњу ветроелектрана су делови АП Војводине (западнобачка зона, севернобачка зона, јужнобачка зона, севернобанатска зона, јужнобанатска зона и сремска зона), посебно јужни Банат је погодан је за изградњу ветроелектрана и због добре путне и енергетске инфраструктуре, близине великих центара, потрошње електричне енергије и др. Приликом одређивања локације за ветроелектране потребна пажња биће посвећена ризику по животну средину (бука, утицај на птице, слепе мишеве и пејсаж) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине, пре свега Закона о заштити природе и европских стандарда и искустава у изградњи ветроелектрана (израда стратешких процена утицаја на животну средину и студија о процени утицаја на животну средину), што се посебно односи на заштићена и еколошки значајна подручја.

Критеријуми за избор локације за изградњу ветроелектране су:

- брзина, учесталост, правац и удари ветра (изложеност локације треба да је таква да омогућава проток ветра у свим правцима локација не би требало да има дрвеће, куће или било какву другу препреку која би могла да утиче на снагу ветра;
- могућност изградње одређене ветроелектране на датој локацији топографија, нагиб терена, величина простора, врста растиња и др.;
- близина електро мреже (далеководи), трафостанице и могућност прикључивања на електроенергетски систем);
- квалитет приступних путева и тла;
- сеизмолошки аспекти

Подлоге на којима се израђује План детаљне регулације су:

К.О. Биково

Размера 1:2500 Детаљни листови: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

К.О. Чантавир

Размера 1:2500 Детаљни листови: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, и 44.

Размера 1:1000 Детаљни листови: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79.

К.О. Жедник

Размера 1:2500 Детаљни листови: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, и 51.

К.О. Доњи град

Размера 1:2500 Детаљни лист: 32, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 60 и 61.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације

Члан 4.

На простору обухваћеном овим Планом планиране су следеће намене:

- производња електричне енергије
- пренос и дистрибуција електричне енергије
- саобраћајне и манипулативне површине
- пољопривреда

Простор са наменом за производњу електричне енергије дефинишу локације намењене за изградњу ветрогенератора.

За потребе преноса електричне енергије до преносног система предвиђен је надземни далековод од планиране трансформаторске станице (ТС) у оквиру ветроелектране. Ветрогенератори ће произведену електричну енергију дистрибуирати до (ТС) системом подземних каблова чије се трасе претежно протежу постојећим катастарским парцелама некатегорисаних (атарских) путева.

У оквиру простора са наменом за саобраћај и манипулативне површине, планиране су нове привремене саобраћајнице, као реконструкција или ојачање постојећих атарских путева, са коридорима за планиране инфраструктурне системе и простор потребан за технологију изградње.

Простор планиран са наменом за пољопривреду, подељен је у неколико категорија:

- земљиште за неометану пољопривредну делатност
- простор за несметано функционисање ветрогенератора
- простор за несметано функционисање надземног далековода

Визија и циљеви планирања, коришћења уређења и заштите планског подручја

Члан 5.

Основни циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја у склопу ветроелектране и то:

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу ветроелектране,
- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-енергетски систем Србије,
- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру,
- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора ветропарка у обухвату Плана.

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења земљишта

Члан 6.

Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења посебно за реализацију следећих садржаја:

- Ветроелектрана – система од више ветрогенератора за производњу електричне енергије уз помоћ ветра
- Трафостаница 400/x kV
- Оквирна траса 400 kV далековода који повезије трафостаницу са преносним системом Електромрежа Србије

- Подземне енергетске и телекомуникационе кабловске мреже која међусобно повезује ветрогенераторе и читав комплекс повезује са местом за испоруку произведене енергије у електроенергетску мрежу и омогућава управљање ветроелектраном.
- Систем приступних саобраћајница чија изградња представља привремену реконструкцију или ојачање постојећих атарских путева за потребе технолошког поступка изградње и одржавања ветроелектране.

Доношењем овог Плана добиће се спроведбени документ за изградњу ветроелектране, услови за изградњу привремене и сталне саобраћајне мреже, реконструкцију и доградњу комуналне инфраструктуре. Планом ће бити дефинисане регулационе линије постојећих и планираних приступних путева, грађевинске линије, прецизирана претежна намена по зонама и целинама, правила грађења и уређења, и други елементи за спровођење плана, тако да ће се моћи издати информације о локацији и локацијски услови.

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду

Члан 7.

Финансијска средства потребна за израду плана обезбедиће Инвеститор Плана, предузеће ВЕТРОПАРК “МАЕСТРАЛЕ РИНГ” ДОО, Булевар Михајла Пупина 115Е, Нови Београд.

Носилац израде је Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице.

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Пројектура доо Београд.

Рок за израду је десет (10) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Место и начин обављања јавног увида

Члан 8.

План ће бити изложен на јавни увид у згради Градске управе Града Суботице у канцеларији 204. Оглашавање излагања на јавни увид и излагање Плана на јавни увид обавиће Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботица.

Одлука о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја

Члан 9.

Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину за План на основу Решења донетог од стране Секретаријата за грађевинарство Градске управе Града Суботице, број IV -05-350-75.2/2019 од 20.12.2019.

Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику

Члан 10.

Потребно је израдити по шест (6) примерака Плана у аналогном и дигиталном облику.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-350-78/2019


Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Скупштина Града Суботице
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: IV-05-350-75.2/2019
Дана: 20.12.2019.
24000 Суботица
Трг Слободе бр.1

На основу члана 9. став 1. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и члана 44. Одлуке о градској управи града Суботица („Службени лист града Суботице“, број 18/2017-званични пречишћен текст и 30/2017), а по претходно прибављеном Мишљењу Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој Градске управе града Суботице број IV-08/I-501-356/2019 од 11.12.2019. године, Секретаријат за грађевинарство доноси:

РЕШЕЊЕ

О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се вршењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији Града Суботице на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени).

2. Плански основ за израду Плана је:

- Просторни плана Републике Србије од 2010. до 2020.год. ("Службени гласник Републике Србије", бр.88/10)
- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 22/11)
- Просторни план града Суботице („Службени лист града Суботице“ 16/12)

Услови и смернице из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020.год. ("Службени гласник Републике Србије", бр.88/10)

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.

Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије (ОИЕ) чији потенцијал постоји у Републици Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогаз и биогориво), енергија малих хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија.

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз поштовање принципа одрживог развоја.

Као неопходан предуслов изградње ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу изградња ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову реализацију је потребно да се израде одговарајући урбанистички планови.

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети преносне и дистрибутивне мреже ће одредити приоритете у овој области са отвореним ризицима које имају инвеститори у развоју пројеката.

Просторни распоред - Погодне зоне за изградњу ветроелектрана су делови АП Војводине (Западно-бачка зона, Северно-бачка зона, Јужно-бачка зона, Северно-банатска зона, Јужно-банатска зона и Сремска зона). Посебно је јужни Банат погодан за изградњу ветроелектрана, како због неопходних климатских

карактеристика, тако и због добре путне и енергетске инфраструктуре, близине великих центара потрошње електричне енергије и др.

За тачну оцену оправданости изградње ветроелектрана на потенцијалним локацијама неопходно је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра. Према Закону о планирању и изградњи, ветроелектране се могу градити и на пољопривредном земљишту, уз претходно прибављену сагласност органа надлежног за послове пољопривреде и животне средине.

Приликом одређивања локације за ветроелектране посебна пажња биће посвећена ризику по животну средину (бука, утицај на птице, слепе мишеве и пејсаж) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине, пре свега Закона о заштити природе, и европских стандарда и искустава у изградњи ветроелектрана (израда стратешких процена утицаја на животну средину и студија о процени утицаја на животну средину), што се посебно односи на заштићена и еколошки значајна подручја.

Услови и смернице из Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 22/11)

Ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске Заједнице Југоисточне Европе (2005. год), Република Србија је прихватила обавезу примене директива везаних за коришћење обновљивих извора енергије (2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС). Процењује се да би на подручју АП Војводине у наредном десетогодишњем периоду учешће неконвенционалних енергетских извора у укупној потрошњи могло да достигне око 20%. Потенцијалну енергију из обновљивих извора могуће је обезбедити: из биомасе, као најзначајнијег енергетског потенцијала на овом подручју, коришћењем енергије ветра, изградњом соларних електрана, повећањем удела малих хидроенергетских потенцијала у укупној производњи електричне енергије, као и из осталих извора (комунални отпад, геотермална енергија и др).

У циљу коришћења енергија ветра предузете су многе активности. Израђен је WIND - атлас, са проценама брзине ветра на појединим локацијама.

На основу WIND - атласа, на просторима јужног и југоисточног Баната средња годишња брзина ветра на висини од 100 m је 5 - 6 m/s, односно преко 6 m/s, док је у већем делу остатка Војводине ова брзина између 4.5-5 m/s. На висини од 200 m око 35% територије Војводине (југоисток) има средњу брзину ветра преко 6 m/s, док остатак располаже брзинама од 5 - 6 m/s. Ови потенцијали спадају у класу 3 (према класификацији ЕУ), и могу се оценити као добри (знатни), те пружају основа за интензивнију градњу ветрогенератора. Брз развој индустрије ветроелектрана у Европи, где су инсталисани капацитети око 66 GW (крај 2008. год.), раст снаге јединичних ветрогенератора (2 MW, са пројекцијама до 10 MW) и постојећа производња неких склопова ових електрана у АП Војводини дају основ за њихову изградњу.

Критеријуми за избор локације за изградњу ветроелектране су:

- брзина, учесталост и правац ветра;
- геомеханичка својства терена;
- могућност прикључивања на електроенергетски систем;
- постојање приступних путева и могућност транспорта опреме;
- сеизмолошки аспекти;
- власништво над земљиштем - да ли су регулисани имовинско-правни односи;
- постојање подстицајних мера - пореске олакшице, субвенције и др.;
- постојање посебних економско-финансијских захтева од стране локалне заједнице (процент профита, помоћ у изградњи инфраструктуре, донације);
- утицај на животну средину и биодиверзитет - неутрожавање флоре и фауне, избегавање градње у границама постојећих и планираних заштићених природних добара и других еколошки значајних подручја и у њиховој непосредној близини;
- довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло повећање интензитета буке;
- довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (електронских комуникационих мрежа и опрема, радарских, аеродрома, линијских инфраструктурних објеката и др).

За коришћење енергије ветра је урађена Студија "Атласа ветрова на територији АП Војводини".

Подручје АП Војводине већим делом припада зони са појавом јаких ветрова, најчешће кошаве, док изузетак чини северни део који припада зони умерено јаких ветрова. За тачну оцену оправданости изградње ветроелектрана на потенцијланим локацијама, неопходно је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра.

Услови и смернице из Просторног плана града Суботице („Службени лист града Суботице“ 16/12)

Град Суботица ће посебну пажњу посветити унапређењу квалитета животне средине уз истовремено настојање да се субституцијом енергетских ресурса постигне и већи степен поузданости и рационалности енергетског сектора. У том погледу посебну пажњу ће посветити подстицању коришћења обновљивих извора енергије. Основни циљ ће бити повећање учешћа обновљивих извора енергије према расположивим капацитетима на територији града Суботице и према важећим стандардима у енергетском сектору, а уз поштовање принципа одрживости. Рачуна се да је могуће повећати учешће до 8% до 2015. године односно до 20% до 2021. године.

Енергија ветра

Погодне зоне за изградњу ветроелектрана су делови АП Војводине (западнобачка зона, севернобачка зона, јужнобачка зона, севернобанатска зона, јужнобанатска зона и сремска зона), посебно јужни Банат је погодан је за изградњу ветроелектрана и због добре путне и енергетске инфраструктуре, близине великих центара, потрошње електричне енергије и др. Приликом одређивања локације за ветроелектране потребна пажња биће посвећена ризику по животну средину (бука, утицај на птице, слепе мишеве и пејсаж) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине, пре свега Закона о заштити природе и европских стандарда и искустава у изградњи ветроелектрана (израда стратешких процена утицаја на животну средину и студија о процени утицаја на животну средину), што се посебно односи на заштићена и еколошки значајна подручја.

3. Одлуком о изради Плана детаљне регулације дефинисана је оквирна граница планског подручја док ће се коначна граница дефинисати приликом припреме Нацрта плана.

Оквирном границом Планског подручја обухваћен је део територије административног подручја Града Суботице у површини од око 10815 ha и то делови катастарских општина: Чантавир, Биково, Доњи град и Жедник, при чему се из границе Плана изузимају грађевинска подручја насељених места Чантавир, Нови Жедник, Бачко Душаново и Вишњевац са заштитним појасем од 1000 m.

Оквирна граница ПДР-а иде од железничке пруге Београд - Суботица на североисток јужном границом комплекса радне зоне „Азотара“ и наставља на североисток према аутопуту Е-75 у дужини од сса 3,5 km, где скреће на север у дужини од сса 3,0 km до ТС 400/110 kV „Суботица 3“. Затим се враћа према Биковачком путу који пресеца и иде на југоисток у дужини од 2,5 km до аутопута. Прелази ауто пут ломи се и наставља у правцу југоистока заштитним појасом од 1000 m од границе грађевинског подручја насељеног места Биково до општинског пута Суботица – Биково ломи се и наставља ка југоистоку регулацијом општинског пута до регионалне депоније. Одатле иде западном и јужном страном комплекса регионалне депоније до административне границе Града Суботице и Општине Кањижа. Наставља административном границом града Суботице до железничке пруге Београд – Суботица где се ломи ка северу и наставља праволинијски регулацијом пруге Београд –Суботица у дужини 7,4 km, пресеца пругу и иде до далековода DV 133/3 и иде трасом далековода у дужини од сса 5,0 km до Чикера, те његовом регулацијом до почетне тачке.

4. Основни циљ израде Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја у склопу ветроелектране и то:

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу ветроелектране
- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-енергетски систем Србије
- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру.
- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора ветропарка у обухвату ПДР

5. Основни циљеви заштите животне средине са идникацијом о потреби израде Извештаја о стратешкој процени утицаја

Заштита животне средине, становништва и природних вредности на територији града Суботице се базира на савременом концепту интегралне и превентивне заштите, која штити и подручја ван класичне заштите, тј. интегрисана је са различитим видовима коришћења простора на планском подручју и ширем окружењу. Задатак Плана детаљне регулације ветропарка Маестрале ринг је да намена коришћења земљишта у енергетске сврхе буде усклађена са капацитетом простора и животне средине. Поред тога, као значајан принцип будућег развоја планског подручја се издваја одрживи развој заснован, између осталог, на коришћењу обновљивих извора енергије уз очување животне средине и природних вредности ширег подручја.

Границом Плана детаљне регулације ветропарка Маестрале ринг **нису** обухваћена заштићена подручја и подручја од значаја за заштиту (Парк природе "Палић"; Предео изузетних одлика "Суботичка пешчара"; специјални резерват природе "Лудашко језеро"; IPA, RAMSAR, EMERALD подручја). Локација је доминантно антропогено измењена и у функцији је пољопривредне производње. Међутим, предметни план има значајан просторни обухват. На том простору егзистира значајан број припадника орнитофауне и хироптерофауне која доминантно може бити изложена утицајима ветропарка. Поред тога, постоји могућност међусобне интеракције постојећих и планираних намена на планском подручју, кумулативних и синергетских утицаја, који укупно могу утицати на коначну просторну диспозицију ветроагрегата у току планског процеса. Ова чињеница је од посебне важности за превентивну заштиту животне средине, која се може остварити само у процесу Стратешке процене утицаја током израде и доношења предметног плана.

Према члану 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10), Стратешка процена врши се, између осталог, за планове у области енергетике којима се обухватају простори вредни са аспекта очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. Израдом Плана детаљне регулације енергетског пројекта ветропарка Маестрале ринг предвиђена је реализација ветроагрегата и пратеће инфраструктуре у функцији ветроелектране, укључујући разводно постројење и далековод за прикључење ветроелектране на електромрежу. С обзиром да планирани ветропарк подразумева реализацију више наведених објеката који се налазе на листи I и II Уредбе о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/2008), а за које се приступа изради студија о процени утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 36/09), потребно је приступити изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана како би се у најранијој фази развоја пројекта ветроелектране Маестрале ринг реализовао концепт превентивне заштите животне средине.

Планирање подразумева развој, а развој ветроелектране захтева заштиту животне средине. Увођењем Стратешке процене утицаја на животну средину у процес планирања, она постаје незаобилазан и потенцијално веома ефикасан инструмент у систему управљања и заштите животне средине. На основу стратешке процене утицаја на животну средину, све планом предвиђене активности биће подложне критичком разматрању са становишта утицаја на животну средину, становништво и природне вредности планског подручја.

6. Поступак процене могућих утицаја и израда Стратешке процене утицаја на животну средину су засноване на следећим начелима (члан 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, "Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10):

- **начелу одрживог развоја** – разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у припрему и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности, односно рационалним коришћењем природних ресурса доприноси се циљевима одрживог развоја;

- **начелу интегралности** – политика заштите животне средине која се реализује доношењем планова и програма заснива се на укључивању услова заштите животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у одговарајуће секторске и међусекторске програме и планове;

- **начелу предострожности** – свака активност мора бити спроведена на начин да се спрече или смање негативни утицаји одређених планова и програма на животну средину пре њиховог усвајања, обезбеди рационално коришћење природних ресурса и сведе на минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра;

- **начелу хијерархије и координације** – процена утицаја планова и програма врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми. У поступку стратешке процене утицаја обезбеђује се узајамна координација надлежних и заинтересованих органа у поступку давања сагласности на стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и давања мишљења на план или програм;

- **начелу јавности** – у циљу информисања јавности о одређеним плановима и програмима и њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као после усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове и програме или њихове измене.

Посебна пажња у спровођењу поступка Стратешке процене утицаја треба да буде посвећена могућим утицајима плана и планских решења на квалитет животне средине и биодиверзитет (пре свега утицајима на орнитофауну и хироптерофауну који су доминанти код пројеката ветроелектрана), а све у циљу еколошки најприхватљивијих решења којима ће бити умањена опасност од колизије летеће фауне са ветрагрегатима. У том контексту, кроз процену утицаја варијантних решења, у Стратешкој процени треба пажљиво анализирати варијанте просторне диспозиције ветроагрегата како би се плански утврдила оптимална решења.

Поред тога, у оквиру стратешке процене утицаја треба посебно разматрати могуће утицаје плана на становништво у насељима која су у планском обухвату. Ови утицаји односе се на могућу изложеност становништва у најближим објектима повећаном интензитету буке и/или треперењу сенки, где треба тежити решењима којима се елиминишту наведени могући утицаји.

Уз то, потребно се анализирати и направити предикције могућих утицаја и на друге елементе одрживог развоја кроз утврђене циљеве Стратешке процене утицаја на животну средину.

7. Циљеви стратешке процене, избор индикатора и методологија процене утицаја:

Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму.

Циљеви Стратешке процене утицаја на животну средину за предметни план, садржани су у стратегији и смерницама: Просторног плана Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 88/10); Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године ("Службени гласник РС", бр. 101/15) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину; и Просторног плана Града Суботице ("Службени лист града Суботице", бр. 16/12). Циљеви треба да буду конципирани по рецепторима животне средине на основу наведених планских и стратешких докумената и на основу анализе постојећег стања животне средине.

За сваки од циљева Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације ветропарка Маестрале ринг, потребно је одредити један или више припадајућих индикатора. У конкретном случају, потребно је извршити избор индикатора из "Основног сета УН индикатора одрживог развоја" и у складу са: Националном стратегијом одрживог развоја ("Службени гласник РС", бр. 57/08); и Правилником о Националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/11).

У поступку процене утицаја применити семиквантитативан метод вишекритеријумске експертске евалуације планских решења у односу на дефинисане циљеве стратешке процене, припадајуће индикаторе одрживог развоја и усвојене критеријуме за евалуацију: величине утицаја; просторне дисперзије утицаја; и вероватноће утицаја дужини трајања утицаја. Резултате евалуације приказати матрично и путем графикана како би било олакшано њихово разумевању у транспарентном процесу спровођења поступка усвајања Стратешке процене и предметног плана.

У односу на резултате евалуације планских решења, формулисати и таксативно навести смернице за заштиту и мониторинг животне средине које треба спроводити у имплементацији предметног плана.

8. За Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја одређује се Пројектура доо из Београда.

9. Израда Извештаја о стратешкој процени пратиће динамику, односно рок за израду Плана детаљне регулације за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији Града Суботице.

10. Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности на начин да се излагање на јавни увид Нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени истовремено оглашава у дневном и локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

11. Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће редузеће ВЕТРОПАРК МАЕСТРАЛЕ РИНГ ДОО, Булевар Михајла Пупина 115Е, Нови Београд.

12. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана.

13. Ово Решење се објављује у „Службеном листу Града Суботице“

14. Даном доношења овог решења престаје да важи решење Секретаријата за грађевинарство број: IV-05-350-75/2019 од 11.12.2019. године

Образложење

У Секретаријату за грађевинарство Градске управе града Суботице у поступку доношења овог решења, као и на основу предлога о потреби израде Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ на територији Града Суботице, достављеног од стране Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и „Пројектура“ д.о.о. Београд, је сачињен предлог Решења да се за овај План приступа вршењу стратешке процене утицаја на животну средину.

Предлог Решења је упућен на Мишљење Служби за заштиту животне средине и одрживи развој, Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине, Градске управе града Суботице и Покрајинском заводу за заштиту природе, који су дали позитивно мишљење на садржину предложеног Решења.

Приликом израде овог решења дошло је до техничке грешке у набрајању катастарских општина у тачки 3. овог решења, те је исту требало исправити.

Секретар

Melinda Nagy Kiserós master grad.ing s.r.

На основу члана 26. став 1. тачка 3) Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно-приватног партнерства замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља Града Суботице

Члан 1.

Даје се сагласност и усваја се предлог Пројекта јавно-приватног партнерства замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља Града Суботице (у даљем тексту: Пројекат ЈПП) на који је Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дана 5. децембра 2019. године под бројем 45/2019 дала позитивно мишљење, а који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 2.

Задужује се Пројектни тим за припрему и за спровођење и реализацију пројекта јавно-приватног партнерства у циљу повећања енергетске ефикасности у систему јавног осветљења Града Суботице именован Решењем Градског већа Града Суботице број III-352-1079/2019 од 24. октобра 2019. године („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/19) да по доношењу ове одлуке спроведе поступак јавне набавке

за одабир приватног партнера, у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, у циљу реализације Пројекта ЈПП.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-352-1216/2019

Дана: 23.12.2019. године


С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

ГРАД СУБОТИЦА



ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗАМЕНЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ГРАДА СУБОТИЦЕ

САДРЖАЈ

1. ОПИС ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
 - 1.1. ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
 - 1.2. ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
 - 1.3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СУБОТИЦИ
 - 1.4. ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ
 - 1.5. ПРЕДЛОГ НОВОГ РЕШЕЊА ЗА СИСТЕМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
 - 1.6. ЦИЉЕВИ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
2. ПОСЛОВНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
 - 2.1. МЕТОДОЛОГИЈА ДОБИЈЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ОДНОСУ НА УЛОЖЕНИ НОВАЦ И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА²⁵
 - 2.2. КОМПАРАТОР ТРОШКОВА
 - 2.3. АНАЛИЗА РИЗИКА И МАТРИЦА РАСПОДЕЛЕ РИЗИКА
 - 2.4. СПЕЦИФИКАЦИЈА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА
 - 2.5. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОЈЕКТА НА БУЏЕТ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ТОКОМ ЖИВОТНОГ ВЕКА ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА
3. АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
4. ВРСТЕ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПРОЈЕКТУ ЈПП
5. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
6. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ И ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ ЈАВНОГ УГОВОРА
 - 6.1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
 - 6.2. РОК НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНИ УГОВОР
 - 6.3. КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА И ДОДЕЛЕ, КАО И ОДАБРАНИ ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ
 - 6.4. САДРЖИНА ЈАВНОГ УГОВОРА

- 6.5. САГЛАСНОСТ НА ЈАВНИ УГОВОР
- 6.6. ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА
7. ЗАХТЕВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
- 7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
- 7.2. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
8. ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА
9. ПРОЈЕКТНИ ТИМ ЈАВНОГ ТЕЛА КОЈИ ЋЕ ПРАТИТИ ЦЕО ПРОЈЕКАТ И ОБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ КОЈА ВРШИ ОДАБИР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
10. ПРИЛОЗИ

1. ОПИС ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима на територији града Суботице, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета Града. Утрошена средства за ове намене указују на то да је у наредном периоду неопходно размотрити могућност покретања пројекта јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП) са циљем замене, управљања и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на територији приградских насеља града Суботица.

Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина.



Имајући у виду да је тренутно стање система јавног осветљења недовољно ефикасно, те да је очекивано и поскупљење електричне енергије и повећање трошкова дистрибутивног система, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног осветљења на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је планирана имплементација овог пројекта.

За разматрање могућности покретања поступка јавно-приватног партнерства неопходно је било класификовати тренутно јавно осветљење и израдити анализу за коју су били неопходни подаци о потрошњи електричне енергије, трошковима дистрибутивног система и трошковима одржавања система јавног осветљења у претходним годинама. Финансирање пројеката енергетске ефикасности од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера током вршења јавних енергетских услуга. За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности, ангажовање приватног партнера може да буде врло атрактивно решење. Имајући у виду чињеницу да град Суботица жели рационално да располаже финансијским средствима за ове намену, ангажовање приватног партнера применом модела ЈПП за Град представља атрактивно решење.¹

Пројекат ЈПП подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ је њена обавеза да из остварене уштеде отплаћује инвестицију и дугогодишње одржавање реконструисаног система. Јавно-приватно партнерство заправо представља оквир за заједничко деловање јавног сектора (у овом случају град Суботица) и капитала

¹Пројекти јавно-приватног партнерства би требало да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем „традиционалног“ (буџетског) модела улагања/финансирања.

приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Овакав модел пословне сарадње јавног и приватног сектора је снажно подржан од стране Владе Републике Србије², а сваки појединачни пројекат захтева претходну проверу и добијање сагласности од стране Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије Владе Републике Србије.³

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру замене постојећих светиљки јавног осветљења на територији града Суботица светиљкама са LED технологијом омогућује Граду, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Према члану 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС” број 145/14 и 95/18 – др. закон) који дефинише циљеви енергетске политике, став 1. тачка 5), једна од мера и активности енергетске политике Републике Србије које се предузимају ради остваривања дугорочних циљева, јесте обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетских делатности и потрошњи енергије. Према члану 4. став 1. Закона о енергетици, Стратегија је акт којим се утврђује енергетска политика и планира развој у сектору енергетике. Према ставу 2. тачка 7) истог члана, Стратегијом се између осталог одређују правци развоја коришћења енергије из обновљивих и нових извора и унапређења енергетске ефикасности. Према Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС” број 101/15), глава 4. Стратешки приоритети развоја енергетике Републике Србије, тачка 4.3, примена мера и поступака за повећање енергетске ефикасности има капацитет „новог, домаћег енергетског извора” и намеће се као дугорочан елемент функционисања и основа развоја свих енергетских сектора.

Област енергетске ефикасности је у Републици Србији регулисана Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС” број 25/13) и већим бројем подзаконских аката у које спада и Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Службени гласник РС” број 41/15) донет у складу са чланом 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије који је предвидео примену „Модела уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора“.

Конкретно, **обавезе приватног партнера** биле би да обезбеди финансијска и техничка средства за спровођење замене јавног осветљења у локалној самоуправи кроз следеће активности:

- припрема и израда пројектне документације за извођење услуге замене;
- извођење услуге замене постојећег система јавног осветљења и услуга замена светиљки јавног осветљења светиљкама са LED технологијом; услуге набавке, транспорта, демонтаже, монтаже, одлагања старе опреме и инсталирање опреме за управљање делом система јавног осветљења;
- израда пројекта изведеног стања јавног осветљења приградских места у граду Суботици са катастром јавног осветљења након завршетка услуге – имплементације мера уштеде енергије и предаја истог јавном партнеру;
- текуће одржавање система током трајања уговорног периода од 13 година;
- гарантовање квалитета осветљења и постизања мера уштеде енергије током целог периода трајања уговора.

²www.jpp.gov.rs: У новембру 2011. године донет је Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11), којим је у правни систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство и омогућено Влади, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе да донесе одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства.

³Ради пружања стручне помоћи при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и концесија, као међуресорно јавно тело оперативно независно у свом раду, Влада Републике Србије образовала је 2012. године Комисију за јавно-приватно партнерство.

Обавезе јавног партнера биле би:

- да сноси трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове дистрибутивног система;
- да плаћа накнаду приватном партнеру за примену мера уштеде енергије на месечном нивоу у периоду од 13 година.

Права и обавезе јавног и приватног партнера су детаљније дефинисане у деловима који појашњавају циљеве које треба остварити пројектом и кроз матрицу ризика.

За разматрање могућности покретања поступка ЈПП неопходно је било класификовати тренутно стање јавног осветљења на територији приградских насеља Града и израдити анализу за коју су били неходни подаци о потрошњи електричне енергије, о трошковима дистрибутивног система и о трошковима одржавања дела система јавног осветљења у претходним годинама, утицајима исте на здравље и безбедност људи, као и на заштиту животне средине.

На територији приградских насеља града Суботица јавно осветљење се може грубо класификовати на следећи начин:

- осветљење на надземној нисконапонској мрежи – ово је осветљење које се налази на стубовима нисконапонске дистрибутивне мреже;
- канделаберско осветљење – кабловски развод – ово је осветљење које је реализована кабловским расплетом, на канделаберима различитих типова (за осветљење путева, паркова, јавних површина) из слободностојећих ормара или директно са блокова јавног осветљења у трафо-станицама;
- декоративно осветљење – ово је осветљење које служи за улепшавање било објеката, било јавних површина; најчешће напајање је са инсталације самог објекта, или из одговарајућег слободностојећег разводног ормара (ССРП), реализује се на различите начине, а најчешће као осветљење на стубовима или на земљи или осветљење на фасади објекта.

Поред наведеног постоји и одређени број сијаличних места веће снаге (рефлектора) који служе за осветљење верских објеката, дечијих игралишта, споменика и објеката јавне намене.

Пројекат замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије, односно заменом постојећих светиљки штедљивим LED светиљкама довео би до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

На основу добијених података о потрошњи електричне енергије евидентни су веома високи трошкови за утрошену електричну енергију и трошкови дистрибутивног система, као и за одржавање функционалности система јавног осветљења. Са тренутним ценама електричне енергије и трошковима дистрибутивног система, на основу достављених података о рачунима за електричну енергију, трошкови Града, за део јавног осветљења где се планира замена, достижу око 83,3 милиона динара без ПДВ-а. Од тога трошак за електричну енергију износи приближно 48,5 милиона динара и трошкове дистрибутивног система, а 34,8 милиона динара за одржавање система на годишњем нивоу.

Назив пројекта	Предлог пројекта јавно-приватног партнерства замене, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Суботице
Назив предлагача	Град Суботица
Адреса предлагача	Трг Слободе 1, 24000 Суботица
Градоначелник	Богдан Лабан
Контакт телефон	+381 24 666 677
Електронска адреса	mayor@subotica.rs ,
Сајт	www.subotica.rs

Вредност пројекта

6.861.182,24 евра без ПДВ-а

1.1. ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

У међународној пракси, јавно-приватно партнерство се дефинише као облик сарадње између приватних и јавних партнера који заједно раде на имплементацији инвестиционих пројеката и пружању јавних услуга. На сличан начин јавно-приватно партнерство дефинисано је и у нашем позитивном праву. Тако, према одредбама Закона о јавно-приватним партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 104/16), јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, замене, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално.

Бројне државе у Европи и свету имају вишедеценијско па и вишевековно искуство када је реч о примени модела јавно-приватног партнерства и то у различитим областима. Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција у Републику Србију.

Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама донет је 2011. године и њиме је у правни систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство, а Влади Републике Србије, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе омогућено је да донесу одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта ЈПП.

Закон о комуналним делатностима је чланом 9. ставом 7. одредио да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности, чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

1.2. ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији приградских насеља града Суботица, у највећој мери су неефикасност. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање.

У целини гледано, квалитет одржавања система јавног осветљења је недовољан, што као последицу има неадекватан квалитет самог осветљења. Оваква ситуација угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на територији локалне самоуправе постоје и школске установе, проблем неадекватног осветљења додатно представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у саобраћају.

Предмет овог предлога пројекта јесте замена и имплементација укупно **12.914** светиљки на систему јавног осветљења на територији града Суботица, чија је замена оправдана и сврсисходна, од укупно **13.292** светиљке које чине целокупан систем јавног осветљења. Постојеће LED светиљке нису предмет замене. Замена система јавног осветљења и замена постојећих светиљки светиљкама са LED технологијом је више него оправдана, с обзиром на то да су израђене у превазиђеној технологији са изразито великим губицима енергије.

Приликом израде предлога модернизације и изналажења оптималног решења новог осветљења, руководило се следећим принципима:

- да се решење ослони на постојећу електричну инсталацију;
- да се предложи рационално решење које задовољава потребне светлотехничке критеријуме који се односе на задату категорију саобраћајнице, у мери до које тренутна мрежна инфраструктура то дозвољава и у којој садашње стање то дозвољава имајући у виду техничке могућности садашњег стања (садашњи распоред светиљки, распоред мреже, садашњи квалитет осветљења и др.);

- да се са адекватном уграђеном опремом задовоље потребни нивои осветљености, што значи, да је потребно да се у пројекту користе најквалитетније светилке и да се задовоље важећи стандарди и правилници по питању осветљености саобраћајница
- да се значајно смањи утрошак електричне енергије;
- да систем буде аутономан у будућности у безбедности и управљању;
- да се унапреди енергетска ефикасност и заштита животне средине.

Приликом избора светилки, водиће се рачуна да оне буду технолошки најсавременије од доступних светилки на тржишту у том тренутку, затим, светилке ће бити изузетних фотометријских карактеристика, високог степена механичке и електричне заштите, израђене од најквалитетнијих материјала, чиме се обезбеђује дуг експлоатациони век са вишегодишњим гаранцијама на трајност и поузданост.


У техничком смислу, постићи ће се боље техничко решење и бољи квалитет услуге. Боља осветљеност са новим решењем у односу на постојеће стање огледа се у томе што ће садашњи ниво осветљености бити побољшан новим LED светилкама.

Набавка и инсталирање опреме за управљање (укључивање и искључивање јавног осветљења, уз могућност димовања) омогућило би да са сигурношћу број радних сати јавног осветљења на годишњем нивоу буде оптималних **4.050** сати, узимајући у обзир географски положај ове локалне самоуправе. Изабрани приватни партнер биће у обавези да изради детаљну техничку документацију, која ће предвидети замену постојећих светилки новим одговарајућим LED светилкама са могућношћу димовања. Такође, у ноћним сатима биће могуће, у периоду од 22 сата до 6 сати ујутру, смањити учинак светилки до 50% и тиме допринети додатној уштеди енергије, у складу са стандардима. При томе, изабрани приватни партнер биће у обавези да обезбеди и докаже смањену потрошњу електричне енергије на годишњем нивоу, а у складу са уговором о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, и тиме гарантовати јавном партнеру уштеде потрошене електричне енергије изражене у kWh. То конкретно значи да ће финансијске уштеде расти пропорционално са повећањем цене електричне енергије, што је очекивано и врло извесно у наредним годинама.

У складу са преузетим обавезама према Енергетској заједници југоисточне Европе, Град Суботица ће током реализације овог пројекта замене светилки јавног осветљења енергетски ефикаснијим светилкама, размотрити постављање пуњача за електричне аутомобиле на простору једног од паркинга на територији град Суботица. Постављањем пуњача за електричне аутомобиле, Град Суботица ће додатно помоћи безбедности и здрављу својих суграђана, и знатно ће утицати на смањење загађења животне околине.

1.3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СУБОТИЦИ

Град Суботица је најсевернији град у Србији, други по броју становника у Војводини. Према попису из 2011. године има 105.681 становника. Налази се на 10 км удаљености од границе Србије са Мађарском, на северној ширини од 46°5'55" и источној дужини од 19°39'47". Административни је центар Севернобачког округа.



Суботица се први пут помиње 1391. под латинским именом Забатка. Године 1526—1527. Суботица је била престоница краткотрајне српске државе самопроглашеног цара Јована Ненада. Османско царство је владало градом од 1542. до 1686, када је Суботица постала посед Хабзбуршке монархије. Током османске управе име града је било Сobotка. Суботица је 1918. ушла у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Локални Срби и Буњевци су од 17. века користили назив Суботица, који је након 1918. године и озваничен. Од 2007. године Суботица има статус града.

Суботица се налази на надморској висини од 109 м. Северно од града се налази пешчара са плодним воћњацима и виноградима на јужним деловима, а на плодној земљи црници се развија пољопривреда.

Град је смештен у Панонској низији која има дугу традицију и богато културно наслеђе. Општина, која обухвата град и 18 приградских насеља, простире се на површини од 1.008 км².

Суботица је, захваљући свом географском положају и марљивим житељима, током времена постала најзначајнији административно-управни, индустријски, трговачки, саобраћајни и културни центар у северној Бачкој, а оближње Палићко језеро је чини и туристичко-рекреативним центром ширег подручја.

У близини града је и прукључак на ауто-пут Е-75 који Суботицу повезује са Мађарском на северу и Јужном Европом преко Београда на југу. Такође, Суботица је железнички повезана са целом Европом.

У геоморфолошком погледу ово подручје је хомогено и има равничарски карактер. Простире се на делу велике заравни, која прелази из Мађарске на нашу територију, до линије Кула – Сомбор. Карактер терена има добар пољопривредни значај: могућност примене пуне пољомеханизације и оптималне организације земљишног простора за пољопривредну експлоатацију, затим могућност наводњавања и др.

У климатском погледу ово подручје има карактеристике континенталне климе (отвореност према Панонској низији) коју чине: оштре зиме, топла лета и нестабилност падавина по количини и временском распореду. Просечна температура ваздуха износи 11,4 °Ц, релативна влажност ваздуха – 69%, број дана са кишом – 105, са снежним покривачем – 59, са јаким ветром преко 6 бофора – 104, ваздушни притисак 1007,0 мб, падавине – 491,3 мм.

У насељу Суботица живи 80.722 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,7 година (37,8 код мушкараца и 41,4 код жена). У насељу има 37543 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,64. Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

1.4. ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ

Анализом података добијених мерењем на терену, а који су приказани у табели која следи у наставку текста, установљен је тачан број светиљки које су предмет замене и израчуната је тренутна инсталисана снага. Спецификација светиљки које су предмет замене приказана је у наредној табели.

Табела: преглед постојећег стања система јавног осветљења у приградским насељима града Суботица

Тренутно стање				
Тип светиљки	Број светиљки за замену [ком.]	Број светиљки које се не мењају [ком.]	Снага светиљке са предспојним уређајем [W]	Укупна инсталисана снага [kW]
Hg 125W	144		138,0	19,87
Hg 250W	4		277,0	1,11
Na 70W	10802		87,0	939,77
Na 100W	288		117,0	33,70
Na 150W	1280		174,0	222,72
Na 250W	200		280,0	56,00
MH 150W	10	29	165,0	6,44
MH 400W	180	78	440,0	113,52
LED		46	20,0	0,92

Ампера		11	74,0	0,81
BUCK		23	20,0	0,46
Voltana 2		14	30,0	0,42
Voltana 3		177	60,0	10,62
3x70W	6		261,0	1,57
УКУПНО	12.914	378	-	1.407,93

Предмет овог предлога пројекта јесте замена и имплементација укупно 12.914 светиљки на систему јавног осветљења у граду Суботици, чија је замена оправдана и сврсисходна, од укупно 13.292 светиљке које чине целокупан систем јавног осветљења.

Главне карактеристике оваквог система јавног осветљења на територији града Суботица су неефикасност. Приликом пројектовања нису узимани у обзир захтеви у погледу осветљености за поједине категорије саобраћајница, што је у случају локалних самоуправа веома битно за безбедност становника и саобраћаја. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за енергију и одржавање.

Чињеница је такође да постојеће светиљке имају значајно мањи степен претварања електричне енергије у светлосну енергију. Тако, на пример, једну постојећу живину светиљку инсталисане снаге 125W, мења једна LED светиљка инсталисане снаге од 20 до 40W, зависно од висине стуба и прописаног интезитета осветљења на датој локацији. Слично се односи на натријумове светиљке од 70W.

Уочени проблеми који се односе на управљање јавног осветљења су:

- неефикасност постојећих светиљки
- високи трошкови за електричну енергију и одржавање јавног осветљења
- неовлашћено коришћење електричне енергије неправним прикључењем.

Као последица наведеног стања евидентни су веома високи трошкови за утрошену електричну енергију, трошкови дистрибутивног система и одржавања функционалности система јавног осветљења.

1.5. ПРЕДЛОГ НОВОГ РЕШЕЊА ЗА СИСТЕМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Веома ефектна мера енергетске ефикасности за системе јавног осветљења, какав је сада присутан на територији приградских насеља града Суботица јесте модернизација јавног осветљења, односно замена постојећих извора светлости и застарелих светиљки ефикасним изворима светлости и квалитетним светиљкама као што су LED светиљке. Ова мера је са техничког аспекта врло једноставна, а њени ефекти су очигледни за кориснике.

LED осветљење је комбинација постојећих система осветљења унапређених LED технологијом. Развојем LED технологије, постигло се то да је могуће спаковати моћно расветно тело које троши само део електричне енергије класичне сијалице, у класична расветна тела уз исто или јаче осветљење. Назив LED потиче од скраћенице за три енглеске речи "*light emitting diode*" у преводу *диода која емитује светлост*. Прва светлећа диода у црвеној боји је развијена далеке 1962. године. Године 1972. креирана је прва жута светлећа диода и побољшана снага црвенкастих диода док је 1976. године створена прва светлећа диоде високе ефикасности за комуникацију оптичким влакнима. Године 1994. презентована је прва плава светлећа диода док је нешто затим, 1995. године креирана и прва диода са белим светлом. Од тада се отприлике сваких 36 месеци снага диода и расветних тела у LED технологији повећа за два пута. Неке од предности овог осветљења су мања потрошња, мање грејања, дужи век и непостојање штетних ефеката. LED осветљење има вишеструке квалитете што се тиче здравља и заштите околине, јер се LED осветљење изађује по RoHS (*Restriction of Hazardous Substance Directive*) систему. LED осветљење у себи не садржи олово, живу, кадмијум, шестовалентни хром, полибромирани бифрмил који су штетни по човеково здравље и околину. Европска унија је 2008. године донела закон који се односи на повлачење класичних сијалица из продаје због веома ниског коефицијента корисног дејства, што је препоручило управо употребу енергетски ефикаснијих модела који су, након тржишта у САД, направиле праву експанзију и на старом континенту.

Као што је опште познато главни задатак који се поставља пред вештачко осветљење јесте да обезбеди видљивост и амбијент што сличнији дневном светлу које добијамо од Сунца током дана. Тај задатак различита осветљења испуњавају на различите начине, односно различити светлосни извори емитују

донекле различите нијансе беле боје, од хладне плавичасто-беле до топле жуто-зелене. У случају LED диода, бело светло долази из плаве LED диоде која преко полуводичког елемента има пресвучен фосфорни слој, чија дебљина одређује температуру боје белог светла. Што је фосфорни слој дебљи, светло које излази из склопа има топлији тон беле боје. У томе лежи и објашњење мање ефикасности LED који емитује топло белу боју светла од еквивалента који емитује хладно белу боју. Поред беле, LED извори могу давати и све друге боје и нијансе светлости. Као такви, идеални су за осветљење појединачних површина или засебних објеката, али се могу применити и за јавно осветљење.

Замена постојећег извора светлости изворима са диодама које емитују светлост LED представља технички оправдано решење, како у погледу енергетске ефикасности тако и у погледу квалитета осветљења. Уштеде у потрошњи електричне енергије директно су сразмерне смањењу емисије CO₂. Методологија прорачуна емисије CO₂ дефинисана је 2011. године од стране Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије. За електроенергетски систем Србије просечна емисија CO₂ по 1 MWh на прагу потрошача износи 0.718 tCO₂.

Концепт јавно-приватног партнерства на примеру замене постојећих светилки јавног осветљења енергетски ефикаснијим LED светилкама, омогућује локалној самоуправи, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, уз истовремено коришћење управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Конкретно, обавезе приватног партнера биле би да обезбеди финансијска и техничка средства за спровођење замене јавног осветљења у Граду кроз следеће активности:

- припрема и израда пројектне документације за извођење услуге замене;
- извођење услуге замене постојећег система јавног осветљења и услуга замена светилки јавног осветљења штедљивим LED светилкама; услуге набавке, транспорта, демонтаже, монтаже, одлагања старе опреме и инсталирање опреме за управљање делом система јавног осветљења;
- израда пројекта изведеног стања јавног осветљења града Суботице са катастром јавног осветљења након завршетка услуге – имплементације мера уштеде енергије и предаја истог јавном партнеру;
- текуће одржавање система током трајања уговорног периода од 13 година;
- гарантовање квалитета осветљења и постизања мера уштеде енергије током целог периода трајања уговора

Обавезе јавног партнера биле би:

- да сноси трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове дистрибутивног система;
- да плаћа накнаду приватном партнеру за примену мера уштеде енергије на месечном нивоу у периоду од 13 година.

Уградњом система за управљање могуће је обезбедити ноћну регулацију осветљења и смањивање интензитета светлости коју емитује свака светиљка, при чему се задржава равномерност осветљености. Постоје различити системи за управљање јавним осветљењем. Најекономичнији начин регулације ноћног осветљења је путем уграђених аутоматских регулатора у светилке. У питању је испитана технологија која дужи низ година поуздано функционише. Стопа кварова у новоуграђеним светилкама је минимална и исте отклања инвеститор током гарантног рока.

Анализом података добијених мерењем на терену, категоризацијом путева и броја постојећих светилки утврђен је тачан број светилки потребан за замену јавног осветљења и њихова инсталисана снага. На основу ових принципа приказано је ново решење које би подразумевало замену светилки на начин како је приказано у наредној табели.

Подаци у табели се односе на садашње процене могућности и доступности на основу садашњих података. Треба напоменути да је обавеза приватног партнера да изради пројектну документацију за замену система јавног осветљења на основу стварног стања на терену и да је његов превасходни задатак да оствари што већу уштеду са најновијим и најоптималнијим технологијама уз поштовање стандарда који дефинише квалитет осветљености саобраћајница.

Такође, приказана је и пројекција са проценом како би требало да изгледа будуће решење.

Табела: Преглед стања и потрошње система ЈО након замене

		Број светиљки [ком.]	Снага светиљке са предпојним уређајем [W]	Укупна инсталисана снага [kW]	Укупна инсталисана снага са ноћном регулацијом [kW]
Категорија пута	Р.б.	БУДУЋЕ СВЕТИЉКЕ			
М6	1	1052	16	16,83	16,83
	2	2185	17	37,15	37,15
	3	1824	18	32,83	32,83
	4	1419	30	42,57	42,57
М5	5	363	29	10,53	7,47
	6	1630	30	48,90	34,72
	7	1483	24	35,59	25,27
М4	8	150	33	4,95	3,51
	9	386	67	25,86	18,36
	10	217	47	10,20	7,24
М3	11	281	80	22,48	15,96
	12	133	88	11,70	8,31
	13	170	45	7,65	5,43
	14	905	105	95,03	67,47
М2	15	129	105	13,55	9,62
ЛЕД Парк1	16	123	30	3,69	2,62
ЛЕД Парк2	17	272	40	10,88	7,72
ЛЕД Рефлектор 1	18	65	60	3,90	3,90
ЛЕД Рефлектор 2	19	112	160	17,92	17,92
Украдно-улични	20	15	36	0,54	0,38
УКУПНО:		12914		452,74	365,30
<p>На будућу потрошњу нових ЛЕД светиљки и рефлектора треба додати постојећу потрошњу ЛЕД светиљки и рефлектора. Укупна инсталисана снага у будућем решењу према томе износи:</p>					
УКУПНО нови ЛЕД и МХ		12914			365,30
МН 150W	21	29	165,0	4,79	
МН 400W	22	78	440,0	34,32	
LED	23	46	20,0	0,92	
Ампера	24	11	74,0	0,81	
BUCK	25	23	20,0	0,46	
Voltana 2	26	14	30,0	0,42	
Voltana 3	27	177	60,0	10,62	
УКУПНО:		13292		417,63	

1.6. ЦИЉЕВИ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Дефинисањем циљева које треба доставити пројектом се уједно и дефинишу и права и обавезе јавног и приватног партнера. У даљем тексту наведени су главни циљеви које треба обезбедити модернизацијом јавног осветљења, док се алокација ризика разматра у матрици ризика. Циљеви су:

1. испуњење обавеза дефинисаним у члану 18. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/13) према којима је локална самоуправа дужна да:
 - 1) реализује планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада;
 - 2) именује потребан број енергетских менаџера;
 - 3) доноси програм и план енергетске ефикасности и доставља га Министарству, на његов захтев;
 - 4) спроводи мере за ефикасно коришћење енергије наведене у програму;
 - 5) обавештава Министарство о лицу које је именовано за енергетског менаџера и о лицу које је овлашћено да у име обвезника, поред енергетског менаџера, потписује годишње извештаје из члана 15. тачка 1) овог закона;
 - 6) доставља Министарству годишње извештаје о остваривању циљева садржаних у програму и плану из тачке 3) овог става;
 - 7) обезбеђује спровођење енергетских прегледа најмање једном у пет година, осим ако овим законом није другачије прописано;
 - 8) предузима и друге активности и мере у складу са законом.
2. испуњење циљева енергетске политике дефинисаних у члану 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);
3. уштеда у трошковима електричне енергије, односно умањење средстава из буџета локалне самоуправе намењених за финансирање потрошње јавног осветљења;
4. да не дође до погоршања финансијских индикатора локалне самоуправе и да се она кредитно не задужи;
5. да се не дозволи да локална самоуправа дуго чека на имплементацију пројекта;
6. поправљање квалитета осветљења и светлосне опреме;
7. дужи експлоатациони век коришћењем енергетски ефикасних, модерних и економичних извора светлосне енергије, изузетних фотометријских карактеристика, врло високог степена механичке и електричне заштите, израђених од квалитетних и несаломивих материјала;
8. алокација ризика, односно преношење ризика са јавног на приватног партнера;
9. заштита животне средине, мање загађење ваздуха, односно смањење емисије угљен-диоксида (CO₂) у складу са захтевима Европске уније;
10. побољшање јавне безбедности и повећање задовољства грађана (остваривање друштвених ефеката и јавне користи).

Најважнији резултати овог пројекта су:

1. пројекат се односи на замену и имплементацију 12.914 светиљки на територији приградских насеља града Суботица чија замена је вишеструко оправдана;
2. инвестицију финансира приватни партнер, Град се кредитно не задужује, већ из остварене уштеде плаћа накнаду за примену мера енергетске ефикасности приватном партнеру у периоду од 13 година;
3. предложеном заменом издаци Града се не увећавају, већ од првог испостављеног рачуна Град остварује бенефит. Овај бенефит – уштеда огледа се у томе да Град уз измирење својих обавеза ка приватном партнеру, поред новог и ефикасног јавног осветљења остварује и финансијски бенефит који се огледа кроз гарантовану уштеду на систему јавног осветљења;
4. услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватиће припрему и израду пројектне документације, набавку, транспорт и монтажу опреме, управљање извођењем радова на замени постојећих светиљки за енергетски ефикасне LED светиљке, одлагање старе опреме на место које одреди јавни партнер, финансирање, осигурање и одржавање пројекта и уграђених елемената јавног осветљења за време трајања уговора, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

Уколико се наведени циљеви од стране приватног партнера у потпуности остваре реализацијом предложеног пројекта ЈПП, јасно је да је систем уградње и одржавања јавног осветљења по моделу уговорног ЈПП оправдан и ефикаснији у односу на досадашњи постојећи систем.

У наредној табели приказан је кратак опис главних циљева које треба обезбедити модернизацијом јавног осветљења.

КРАТАК ОПИС ЦИЉА	ИНДИКАТОР	НАЧИН МЕРЕЊА	КО ВРШИ МЕРЕЊЕ И ИЗВЕШТАВА	КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ
Уштеда у трошковима које се издвајају за рачуне за ел. енергију	Значајно за Град и ради боље предвидљивост	Упоредна анализа стања пре и после	Електроинжењер	Руководиоцу пројекта и Граду
Смањење потрошње енергије	Значај на националном нивоу, релевантност добијених података	Упоредна анализа стања пре и после	Електроинжењер	Руководиоцу пројекта и Граду
Алокација ризика	Пренос ризика на приватног партнера	Матрица ризика	Економиста пројекта	Сви учесници
Поправљање квалитета осветљења	Мерљивост и лакоћа	Упоредна анализа стања пре и после, испуњење стандарда	Електроинжењер и техничка контрола	Руководиоцу пројекта и Граду
Дужи експлоатациони век	Економска оправданост	Време трајања уговора, гаранције	Економиста пројекта	Граду
Заштита животне средине	Потрошња супстанци које оштећују озонски омотач; опасан отпад	Смањење емисије CO ₂	Руководилац пројекта	Граду
Побољшање јавне безбедности и повећање задовољства грађана	Мерљивост и једноставност	Квалитет, тестирање, медије	Руководилац и асистент пројекта	Граду

2. ПОСЛОВНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Предмет овог пословног плана је замена и одржавање дела система јавног осветљења у граду Суботици кроз пројекат јавно-приватног партнерства.

У међународној пракси, јавно-приватно партнерство дефинише се као облик сарадње између приватних и јавних партнера који заједно раде на имплементацији инвестиционих пројеката и пружању јавних услуга. На сличан начин јавно-приватно партнерство дефинисано је и у нашем позитивном праву. Тако, према одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно-приватно партнерство представља дугорочну сарадњу јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње замене, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, а може бити институционално или уговорно, или са елементима концесије као посебним обликом уговорног јавно-приватног партнерства.

За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности, ангажовање приватне компаније на основу уговора о ЈПП може бити веома атрактивно решење.

Предмет овог пословног плана је замена постојећих светилки јавног осветљења енергетски ефикасним LED светилкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашњег декоративног осветљења на територији приградских насеља града Суботица. Предмет овог ЈПП јесте спровођење мера побољшања енергетске ефикасности дела система јавног осветљења са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије CO₂, као и смањења оперативних трошкова дела система јавног осветљења. Приватни партнер се обавезује да ће обезбедити финансијске уштеде дела система јавног осветљења у периоду гарантовања, у складу са јавним уговором и са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. Сходно томе, приватном партнеру се поверавају послови замене, финансирања и одржавања дела система јавног осветљења у граду Суботици уз преузимање ризика постизања финансијске уштеде током функционисања замењеног дела система јавног осветљења.

Град Суботица има обавезу да сарађује са приватним партнером и да постигне намеравану гарантовану уштеду како је она наведена у понуди, коначном записнику и у уговору те да испуни своје уговорне обавезе. Приликом сагледавања пројекта ЈПП неопходно је дефинисати и интересне групе и учеснике и на који начин доприносе остварењу пројекта.

РЕДНИ БР.	НАЗИВ ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ	ОЧЕКИВАНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА	СТРАТЕГИЈА РАДА СА ИНТЕРЕСНОМ ГРУПОМ
1.	Локално предузеће града Суботица које одржава јавно осветљење и становници	Смањење трошкова, алокација ризика, повећање осећаја сигурности и задовољства грађана, обезбеђење нових радних места...	Чврста сарадња, консултације, мишљења
2.	Приватни партнер и подизвођачи	Реализација циљева пројекта и приход од инвестиције	Благовремено извештавање о раду и резултатима рада, испуњење обавеза из Уговора
3.	Добављачи	Остварује приход од продаје и вршења услуга	Испорука и наплата робе и услуге по уговореној динамици и цени
4.	Република Србија	Унапређење енергетска ефикасност, страна улагања	Праћење резултата и успеха рада по прописаним стандардима ЕУ
6.	Локална самоуправа	Смањење буџетских расхода	Благовремено плаћање рачуна

РЕДНИ БРОЈ	ИМЕНОВАЊЕ	ФУНКЦИЈЕ	ЗАДУЖЕЊЕ
5.	НН лица и политика	Маркетинг, јавни интерес	Дефинисање заједничких интереса
1.	Руководилац пројекта	одобрава	Избор кадрова који ће радити на пројекту, припрема за едукацију, контролише спровођења, сугерише корекције
2.	Координатор (електроинжењер)	координира и извештава	Координира, даје стручне савете, надзире спровођење пројекта, врши анализу прикупљених података о резултатима рада
3.	Економиста	извештава	Води финансије, приливе и расходе, подноси финансијске извештаје
4.	Асистент на пројекту	спроводи	Организује потребне активности, прати развој ситуације
5.	Задужено одговорно лице у локалној самоуправи	координира и извештава	Учествује у непосредном извођењу радова, прати развој ситуације, прати испуњење уговорених обавеза
6.	Извођачи пројекта, подизвођачи	спроводи	Изводе радове
7.	Техничка контрола	спроводи и извештава	Врши контролу исправности опреме, сугерише корекције
8.	Добављачи	спроводи	Преузима обавезу достављања опреме у уговореном року и дефинисаној динамици

Има много различитих приступа финансирању пројекта енергетске ефикасности од стране приватног партнера, а заједнички су им следећи елементи:

1. приватни партнер инвестира у мере енергетске ефикасности;
2. корисник енергије, локална самоуправа, не улаже у пројекат;
3. технички и финансијски ризици инвестиције преносе се са корисника енергије на приватног партнера;
4. остварене уштеде трошкова за енергију и одржавање користе се за отплату инвестиције;
5. побољшање степена енергетске ефикасности.

Главни разлози због којих корисници енергије, локална самоуправа и јавно предузеће могу пожелети да финансирање мера уштеде повере приватном партнеру су следећи:

1. испуњење обавеза дефинисаних у члану 18. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/13);
2. испуњење циљева енергетске политике дефинисаних у члану 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);
3. инвестирање у мере енергетске ефикасности врши приватни партнер без почетних трошкова за корисника енергије. Захваљујући томе локалне самоуправе могу да смање текуће расходе буџета за трошкове енергије, и то без повећања капиталних расхода;
4. плаћање приватног партнера зависи од остварених уштеда енергије. Тиме се технички и финансијски ризици инвестиције пребацују са корисника енергије на приватног партнера. Овај фактор може да буде значајан за кориснике енергије који су скептични према резултатима који се могу постићи применом мера уштеде енергије;
5. експертизу трошења енергије обавља приватни партнер. Некада корисници енергије нису упознати са свим техничким аспектима уштеде енергије које им нуди приватни партнер

комбинујући “*know-how*” за ефикасно коришћење енергије уз способност да финансира такве пројекте;

6. корисник енергије долази у посед нове опреме сагласно уговору о ЈПП и опрема прелази у власништво корисника након истека периода имплементације.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру замене постојећих светиљки јавног осветљења енергетски ефикасним LED светиљкама, обезбеђује јавном партнеру уштеду у буџету, јавни партнер се кредитно не задужује јер је приватни партнер финансијер, обезбеђује се предвидив финансијски обрачун, а истовремено располаже са знањем и иновативним способности приватног партнера.

Изабрана опција пројекта јесте уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије. Уговорно ЈПП везује се за постојање јавног уговора. Овај уговор мора да садржи све одредбе и услове које јавни партнер сматра корисним за испуњавање задатака приватног партнера, као и за однос приватног партнера са другим учесницима који имају значајну улогу у реализацији ЈПП. Ова карактеристика је уједно и основа уговорног ЈПП, без обзира да ли јавни уговор има или не елементе концесије. Закон о ЈПП и концесијама предвиђа садржину јавног уговора и у том делу примена одредби закона је императивна.

Градска управа је већ дужи низ година разматрала могућности замене јавног осветљења и са тим и пратила трошкове које се издвајају из буџета за јавно осветљење и дошла до следећих података које се упоређују са проценама нове инвестиције:

1. повољност за јавног партнера је чињеница да у току свих фаза пројекта сарађује само са једним партнером, а не са више различитих субјеката. Такође је повољност за јавног партнера да се кроз овакав пројекат он не задужује, нису потребна финансијска средства јер се инвестиција отплаћује из уштеде;
2. трошкови јавног партнера за примену овог пројекта се односе на: трошкове припреме пројекта, трошкове припреме тендерске документације и спровођења поступка одабира приватног партнера и трошкове стручног надзора и контроле испуњења уговорних услова.

На основу података „EUROSTAT“⁴ методологије, Србија је са ценом електричне енергије при самом дну табеле, мало више цене су присутне у Црној Гори и Бугарској, дуго више у нпр. у Мађарској, Чешкој, Румунији или чак три пута више цене у Немачкој. На основу истих, оправдано је размишљати о пројекту ЈПП за замену јавног осветљења јер би на тај начин град Суботица заштитио свој буџет, јер са поскупљењем струје овај модел пројекта додатно умањује нове издатке и ефекте на буџет локалне самоуправе.

Период трајања је посебна и изузетно значајна компонента овог пројекта. Предвиђено је да пројекат након периода имплементације мера уштеде енергије траје 13 година у којима јавни партнер плаћа приватном партнеру накнаду за примену мера уштеде енергије и одржавање. Овакав модел обезбеђује јавном партнеру изузетно значајне бенефите, јер осим уштеда, овај модел гарантује дугорочно обезбеђивање квалитета пружене енергетске услуге. Такав модел није комерцијалан, већ је пре свега модел који пружа квалитет услуге уз остваривање уштеде, применом савремених мера које подразумевају уштеду енергије, заштиту животне средине, управљивост, сигурност и др. Важно је напоменути да је један од значајних индиректних ефеката и чињеница да ће на овај начин јавни партнер избећи формално-правну немогућност закључења уговора на конкурентан начин за одржавање након истека 13 година, јер је познато да само произвођач опреме која је уграђена може испоручити резервне делове, па такав поступак не би имао смисла. Такође, због техничко-технолошког развоја који следи у овој области, на овај начин приватни партнер гарантује да ће обезбедити резервне делове до истека свих 13 година, што без таквог начина непродужене гаранције не би било вероватно. Додатно, уколико приватни партнер то не оствари, јавни партнер има на располагању читав низ средстава обезбеђења, пре свега финансијских (активирање бакнарске гаранције, плаћање пенала и друга средства предвиђена уговором). Овако дефинисан период гарантовања и одржавања даје

⁴*Eurostat* – Статистичка канцеларија Европске уније са седиштем у Луксембургу. Закључак EUROSTAT-а је да је цена електричне енергије у нашој земљи значајно нижа него у земљама у окружењу.

сигурност јавном партнеру при избору приватног партнера оцењивати пре свега квалитет, јер само партнери који су сигурни у квалитет своје опреме, знања, капацитет и способности реално, а не декларативно, могу на овај начин обезбедити гарантовање квалитета и дугогодишње одржавање система јавног осветљења.

У табели која следи приказана је пројекција садашњих и будућих трошкова применом предложених мера. На овај начин, јавни партнер је приказао максимални могући износ трошкова који су прихватљиви за њега уз минимални могући износ уштеда које МУЕ (мере уштеде енергије) примењене на овај начин треба да му обезбеде. Ово представља граничну вредност прихватљивости пројекта, а коначне вредности ће бити одржане у поступку јавне набавке и оне могу бити само исте или боље по јавног партнера него горе приказане. Цене накнаде коју ће приватни партнер плаћати јавном партнеру обухватају све трошкове имплементације пројекта за МУЕ осим трошкова електричне енергије а то су пре свега трошкови формирања и пословања друштва за посебене намене, трошкови израде пројектне документације и инжењерски трошкови, трошкови набавке опреме, трошкови транспорта, трошкови монтаже и пуштања у рад, трошкови одлагања старе опреме, трошкови камата, трошкови осигурања и сл.

ПРИГРАДСКА НАСЕЉА ГРАДА СУБОТИЦА			
СВИ ИЗНОСИ СУ НЕТО		ПОСТОЈЕЋЕ РЕШЕЊЕ	НОВО РЕШЕЊЕ
Број инсталираних светилки (заједно са рефл. и ЛЕД чија замена није планирана пројектом)	(ком)	13.292	
Број инсталираних светилки чија замена је планирана	(ком)	12.914	
Тренутна референтна цена ел. енергије са накнадама	(рсд)	8,506 din.	
	(еур)	0,072 EUR	
Број часова горења (уграђује се систем за укључивање и искључивање ЈО јер се са тим може гарантовати уштеда)	час	4.050	4.050
Годишња потрошња електричне енергије	(kW)	5.702.117,00	1.691.419
Уштеда електричне енергије применом новог решења, на годишњем нивоу	(kW)		4.010.698
Уштеда електричне енергије применом новог решења, на годишњем нивоу	(%)		70,34%
1 € =	(рсд)		118,00 din.
Укупан годишњи износ за електричну енергију и таксе (13 година)	(рсд)	48.502.207,20	14.387.207,22
	(еур)	411.035,65	121.925,48
Укупни трошкови одржавања на годишњем нивоу (13 година)	(рсд)	34.830.000,00	Трошкови одржавања су обавеза приватног партнера
	(еур)	295.169,49	
Годишња додатна финансијска уштеда (мин 8% од тренутних издатака за ЈО)	(рсд)	6.666.576,58	
	(еур)	56.496,41	
Максимални укупни годишњи трошкови накнаде за примену МУЕ (13 година)	(рсд)		62.278.423,40
	(еур)		527.783,25
Максимални укупни годишњи трошкови Града за реконструкцију део за 13 година у којима плаћа накнаду за МУЕ	(рсд)	83.332.207,20	76.665.630,63
	(еур)	706.205,15	649.708,73
Максимална укупна накнада за примену мера уштеде енергије са одржавањем за 13 година, укључујући трошкове осигурања и финансирања (процењена вредност без ПДВ-а)	(рсд)	809.619.504,22	
	(еур)	6.861.182,24	
Вредност инвестиције без камата, осигурања и одржавања	(рсд)	444.647.600,00	
	(еур)	3.768.200,00	

Процењено оптимално трајање периода гарантовања	(год)	13
<p><i>* У складу са чланом 21. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, критеријум за вредновање понуда у поступку доделе јавног уговора, је Нето садашња вредност свих трошкова уговора које ће јавни партнер плаћати. У складу са снажним развојем технологије, поготово технологије LED, ефикасност расветних тела значајно расте, а имајући у виду да се будући трошкови детерминишу на основу уштеде коју може остварити приватни партнер, односно онај који понуди већу уштеду, може наплатити сразмерно већу накнаду, онда је неопходно на овакав начин дефинисати вредност јавне набавке, пошто уштеда теоретски може ићи до $\leq 100\%$</i></p>		

2.1. МЕТОДОЛОГИЈА ДОБИЈЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ОДНОСУ НА УЛОЖЕНИ НОВАЦ И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА

Анализа вредности која се добија у односу на уложени новац обавезно се спроводи код јавно-приватног партнерства без елемената концесије. Утврђивање добијене вредности у односу на уложени новац (енг. *value for money, VfM*) примена је аналитичког поступка у оквиру кога се настоји квантитативним путем утврдити да ли је за пореске обвезнике од веће користи да се примени традиционални модел инвестирања у коме се јавно тело појављује у улози инвеститора, преузимајући све или претежан део ризика јавне инвестиције, или им се више исплати да набаве услугу од понуђача из приватног сектора, преносећи (алоцирајући) већину ризика на њега, када се ради о јавно-приватном партнерству. Дакле, у основи идеје максимизације добијене вредности за јавни новац је пренос одређених ризика јавне инвестиције на приватног партнера. У том смислу, Европска комисија дефинише јавно-приватно партнерство као партнерство између јавног и приватног сектора које има за циљ пружање услуге коју традиционално обезбеђује јавни сектор. Јавни сектор се јавља у улози наручиоца који има за циљ да обезбеди пружање јавне услуге кориснику, док се приватни сектор јавља у улози извршиоца и има за циљ да пружи јавним уговором дефинисане услуге.

За јавног партнера је пројекат ЈПП успешан ако пружа "вредност за новац", што обухвата трошковну ефикасност, поуздану и правовремену услугу по уговореним ценама и по уговореном квалитету, онако како је то дефинисано у јавном уговору. Поређење (компарација) начина реализације јавне инвестиције подразумева упоредну анализу традиционалног модела и модела ЈПП. У том смислу, "вредност за новац" се рачуна на основу поређења ефеката ових модела реализације јавне инвестиције.

За анализу добијене вредности у односу на уложена средства у јавно-приватном партнерству и концесијама од великог значаја су законске границе задуживања јединица локалне самоуправе, који се прописују буџетским и фискалним законима.

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама друштво за посебне намене (у даљем тексту: ДПН) дефинисано је као привредно друштво које може основати приватни, односно јавни партнер за потребе закључења јавног уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства. У складу са чланом 15. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и у складу са Моделом уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора, дефинисано је да је ДПН основано искључиво и само за потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства, те да се оснивачка и управљачка права уређују оснивачким актом, а у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава.

2.2. КОМПАРАТОР ТРОШКОВА

Приликом поређења ЈПП модела у односу на традиционални модел учача се више предности, а један од њих се огледа и кроз компаратор трошкова јавног партнера. Наиме, приликом израчунавања вредности набавке, узимају се у обзир укупни животни трошкови, док се код традиционалног модела узимају у обзир само капитални трошкови. Сва средства потребна за измирење укупних животних трошкова (капиталних, оперативних и финансијских) осигурава у целисти приватни партнер.

Компаратор трошкова јавног сектора (енг. *Public Sector Comparator, PSC*, у даљем тексту: Компаратор) представља инструмент помоћу кога јавни партнер пореди укупне животне трошкове пројекта који планира да реализује путем јавно-приватног партнерства у односу на досадашњи начин који користи јавни сектор.

Компаратор даје мерила за процену „вредности за новац” поређењем алтернативних модела. Код Компаратора велику улогу има правилна анализа укупних животних трошкова и расподела ризика између јавног и приватног сектора.

Када је у питању јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта, компаратор трошкова упоређује постојеће јавно осветљење са новим LED јавним осветљењем.

Делови Компаратора које треба детаљно прегледати су: преглед пројекта, капитални и оперативни трошкови, дисконтовани токови новца, матрица алокације ризика и анализа осетљивости:

Преглед пројекта: Предмет анализе је разматрање предложеног пројекта јавно-приватног партнерства - замена дела система јавног осветљења на територији приградских насеља града Суботица са техничког и економског аспекта са посебним освртом на енергетску ефикасност односно уштеде у текућим расходима буџета Града за електричну енергију и трошкове одржавања система јавног осветљења, уштеде енергије и на смањење емисије угљен-диоксида (CO₂). Предложеном заменом се од самог почетка смањују издаци Града. Инвестицију финансира приватни партнер, а јавни партнер из остварене уштеде (смањени трошкови за електричну енергију и одржавање) отплаћује инвестицију приватном партнеру у трајању од 13 година. Услуга обухвата набавку опреме, управљање извођењем радова на замени постојећих светиљки за штедљиве LED светиљке и одржавање нових светиљки за време трајања уговора, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга.

Предложено време пројекта је 13 година који ће се реализовати применом „ESCO“ модела⁵, односно Моделом уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора који је у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора који је донет на основу члана 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије.

На питање зашто локалне самоуправе треба да размишљају о модернизацији јавног осветљења кроз ESCO модел одговор лежи у следећем: чињеница је да је цена електричне енергије у Србији најнижа у Европи. Овако ниска цена на дужи рок није одржива. Најављена поскупљења електричне енергије ће уследити у врло кратком року. Влада Републике Србије се обавезала споразумом са Међународним Монетарним Фондом (ММФ) о поскупљењу. У наредном периоду треба рачунати са значајним поскупљењем електричне енергије и до 50% јер је у Европи она од два до пет пута виша цена него у Србији.

На почетку 2015. године се причало о порасту издатака за електричну енергију и увођењу додатних ставки на рачуну за електричну енергију. Сведоци смо да су издаци за електричну енергију у Србији повећане од 1. августа 2015. године и уведена је акциза на електричну енергију, па поскупљење, укључујући и ту акцизу, износи 12%. Износ поскупљења је усаглашен са ММФ-ом, али цена електричне енергије у Србији и даље је остала најнижа у Европи.

Када је реч о издацима локалних самоуправа, није реч само о цени ел. енергије, већ и о осталим накнадама које чине обавезни део рачуна за електричну енергију. Поред цене ел. енергије, на рачуну се налазе још 4 ставке (тарифа за активну енергију, накнада за подстицај повлашћених произвођача, накнада за унапређење енергетске ефикасности и акциза).

Пројекат замене јавног осветљења заменом постојећих светиљки енергетски ефикасним LED светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне енергије довео би до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга.

Капитални и оперативни трошкови: Одређене врсте партнерстава између јавног и приватног сектора – уговорни аранжмани између локалне самоуправе и приватног партнера за пружање јавних услуга могу да се посматрају као извор капиталног финансирања. Партнерства између јавног и приватног сектора повлаче за собом обавезу на страни датог приватног партнера да обезбеди капитал за ЈПП пројекат. Приликом разматрања оваквих инвестиционих пројеката као што је и пројекат замене јавног осветљења, неопходно је

⁵ESCO модел – инвестирање у реконструкцију, санацију, замену или модернизацију постојећих објеката применом мера енергетске ефикасности уз повратак инвестиције из уштеда.

сагледати новчане токове. Локална самоуправа разматра прихватање пројекта који не захтева никаква улагања, тј. нема иницијалних капиталних издатака, исте сноси приватни партнер, али их је важно приказати.

Оперативни трошкови на годишњем нивоу укључени су у укупну инвестицију и не укључују трошкове за електричну енергију, које ће и даље плаћати јавни партнер дистрибутеру само у значајно мањем износу због смањења потрошње услед уграђених LED светиљки.

Табела: Капитални и оперативни трошкови пројекта

Трошкови набавке LED светиљки, набавка система за укључивање и искључивање ЈО, обезбеђење продужене гаранције	2.691.000 EUR	
Трошкови демонтаже постојећих и монтаже нових светиљки, набавка лире и потребног помоћног материјала, искључивање јавне расвете током извођења радова, трошкови транспорта, складиштења, одлагање опасног отпада	737.200 EUR	
Пројект менаџмент, израда идејног пројекта и катастра изведеног стања	340.000 EUR	
КАПИТАЛНИ:	3.768.200 EUR	Годишњи
Трошкови одржавање активних елемената који су уграђени до краја периода гарантовања	1.594.879 EUR	122.683 EUR
Трошкови финансирања и осигурања	1.394.103 EUR	107.240 EUR
Функционисање ДПН	104.000 EUR	8.000 EUR
ОПЕРАТИВНИ ЗА 13 ГОДИНА:	3.092.982 EUR	237.923 EUR
УКУПНО:	6.861.182 EUR	

У наредној табели приказана је структура укупних годишњих трошкова јавног партнера у односу на примену МУЕ.

Табела: Укупни годишњи трошкови у односу на примену МУЕ

Опис расхода (Износ у еврима)	Трошкови годишње (евра)		Трошкови за цео век пројекта (евра)	
	Без улагања у МУЕ	Са улагањем у МУЕ	Без улагања у МУЕ	Са улагањем у МУЕ
Трошкови за ел.енергију	411.036	121.925	5.343.464	1.585.031
Трошкови одржавања дела система ЈО	295.169	0	3.837.203	0
Укупни текући расходи (1+2)	706.205	121.925	9.180.667	1.585.031
Максимални трошкови општине за 13 година у којима плаћа накнаду за МУЕ			9.180.667	1.585.031

Максимални укупни трошкови у односу на примену МУЕ обухватају трошкове намењене за електричну енергију, трошкове за одржавање и максималне укупне годишње трошкове за локалну самоуправу за 13 година, колико траје пројекат, у којима плаћа накнаду приватном партнеру.

Пројекат остварује приходе путем:

1. смањења текућих расхода за електричну енергију, у односу на висину расхода за електричну енергију пре замене дела система ЈО;
2. смањења расхода за услуге одржавања реконструисаног дела система ЈО, у односу на трошкове одржавања дела система ЈО пре замене.
- 3.

Табела: Годишње уштеде трошкова и емисије CO2 након примене МУЕ

Опис	Пре реконструкције	Након реконструкције	Уштеда	%
Број расветних тела	12.914	12.914		
Укупна инсталисана снага светиљки (кW)	1.407,93	417,63	990,29	70,34%
Укупна годишња потрошња светиљки (кW)	5.702.096,25	1.691.418,67	4.010.677,58	70,34%
Годишња емисија CO2 (t)	4.094,11	1.214,44	2.879,67	70,34%

Годишње приходе пројекта чине приходи од уштеде расхода за електричну енергију у износу од 289.110,00 евра годишње, односно 3.758.432,00 евра за период од 13 година и приходи од уштеде расхода за одржавање дела система ЈО у износу од 295.169,00 евра годишње, односно 3.837.203,00 евра за период од 13 година, што укупно износи 584.280,00 евра годишње, односно 7.595.636,00 евра уштеде расхода за свих 13 година пројекта.

Табела: Годишњи приходи пројекта за ЈП након примене МУЕ

Опис прихода	Износ годишње уштеде (EUR)	Износ уштеде за 13 година (EUR)
Приходи од уштеде расхода за електричну енергију	289.110	3.758.432
Приходи од уштеде расхода за одржавање	295.169	3.837.203
Укупни приходи (1+2)	584.280	7.595.636

Процењена минимална додатна финансијска уштеда Града за 13 година у којима Град плаћа накнаду за примену МУЕ представља разлику између максималних укупних годишњих трошкова Града за 13 година пре замене и максималних укупних годишњих трошкова Града за 13 година након замене, и она износи 56.496,00 евра, односно максимална додатна финансијска уштеда за цео период гарантовања од 13 година у којима Град плаћа накнаду за примену МУЕ и одржавање система ЈО износи укупно 734.453,00 евра.

Табела: Финансијске уштеде остварене применом МУЕ

Опис	Износ (EUR)
Максимални укупни годишњи трошкови Града кроз период гарантовања у којем плаћа накнаду за МУЕ	706.205
Максимални укупни годишњи трошкови Града кроз период гарантовања у коме плаћа накнаду за МУЕ након замене	649.709
Минимална додатна ГОДИШЊА финансијска уштеда Града у којима плаћа накнаду за МУЕ (8% од тренутних издатака)	56.496
Минимална додатна финансијска уштеда Града ЗА ЦЕО ПЕРИОД гарантовања у коме плаћа накнаду за МУЕ	734.453

Дефинисање дисконтне стопе

Дисконтна стопа представља минималну прихватљиву стопу рентабилности, која се користи за обрачун показатеља финансијске рентабилности пројекта, односно нето садашње вредности прихода и расхода пројекта и периода повраћаја инвестиције.

За дисконтовање је коришћена дисконтна стопа од 3%, која се користи за пројекте јавног сектора, који се финансирају из прихода буџета.

Показатељи финансијске рентабилности пројекта

Дисконтовањем новчаног тока пројектованих инвестиционих расхода и прихода пројекта, може се оценити финансијска исплативост инвестиционих расхода пројекта, на основу показатеља финансијске рентабилности.

У наредној табели су приказани капитални инвестициони расходи замене дела система ЈО и приходи од уштеда трошкова за електричну енергију и одржавање у току 13 година коришћења дела система ЈО након замене. Подаци у табели се користе за оцену могућности исплате капиталних инвестиционих расхода из прихода од уштеда текућих расхода за део система ЈО, без обзира на изворе финансирања.

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта МУЕ јавног партнера у опцији самосталне имплементације и без задуживања

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ОПШТИНУ САМОСТАЛНО И БЕЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА																
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Дисконтна стопа	3,00%															
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951
	СВ	Укупно														
Приходи	6.213.788	7.595.636	0	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280
Приходи од уштеде расхода за ел.енергију за ЈП	3.074.674	3.758.432	0	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110
Приход од уштеде расхода за одржавање	3.139.114	3.837.203	0	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169
Расходи	5.072.928	5.363.079	3.768.200	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Капитални инвестициони расходи	3.768.200	3.768.200	3.768.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови одржавања новог система ЈО	1.304.728	1.594.879	0	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Нето приходи (ННТ)	1.140.860	2.232.860	-3.768.200	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597
Дисконтовани нето приходи		1.140.860	-3.768.200	448.152	435.099	422.426	410.123	398.177	386.580	375.320	364.389	353.775	343.471	333.467	323.755	314.325
Укупни дисконтовани нето приходи			-3.768.200	-3.320.048	-2.884.949	-2.462.522	-2.052.400	-1.654.222	-1.267.643	-892.322	-527.934	-174.158	169.313	502.780	826.535	1.140.860

Период повраћаја (година)		9,51
ИСП		7,42%
НСВ и ЕУР		1.140.860

Показатељи финансијске рентабилности инвестиционих расхода пројекта, без обзира на начин њиховог финансирања су:

1. финансијска нето садашња вредност расхода пројекта НСВ, при дисконтној стопи од 3%, износи 1.140.860,00 евра;
2. финансијска стопа рентабилности расхода пројекта ИСП за 13 година коришћења замењеног дела система ЈО, износи 7,42%;
3. период повраћаја капиталних инвестиционих расхода из прихода пројекта при дисконтној стопи од 3%, износи 9,51 година.

Обзиром да су нето садашња вредност пројекта и дисконтна стопа позитивни може се закључити да је пројекат исплатив, а све под претпоставком да општина има сопствена средства из којих може да финансира планирану замену ЈО и на тај начин оствари уштеду у енергији.

Извори финансирања пројекта

Капитални инвестициони расходи пројекта од **3.768.200,00** евра могу бити финансирани из прихода буџета, примања од задуживања и/или капитала приватног партнера, путем јавно-приватног партнерства.

У овом кораку ћемо анализирати могућност финансирања пројекта из примања од задуживања Град, тако да радио однос дуга и буџетских средстава износи 100% према 0%. Динамика обезбеђивања финансијских средстава у току реализације пројекта приказана је у табели у наставку, на основу плана имплементације пројекта.

Табела: План финансирања у току реализације пројекта

Извор финансирања	Године							Укупно (Еур)	Структура
	0	1	2	3	4	5	6		
Каматна стопа	5,00%								
Примања од задуживања	3.768.200							3.768.200	100%
Приходи од буџета								0	0
Укупно								3.768.200	100%

Табела: План повлачења и отплате кредита (ЕУР)

Година	0	1	2	3	4	5	6	7	Укупно
Повлачење кредита	3.768.200,00								
Накнада	1.884,10								1.884,10
Камата	188.410,00	177.936,59	154.341,94	129.540,15	103.469,44	76.064,92	47.258,32	16.977,92	893.999,28
Трошкови камате и накнаде (2+3)	190.294,10	177.936,59	154.341,94	129.540,15	103.469,44	76.064,92	47.258,32	16.977,92	895.883,38
Отплата главнице	0,00	461.176,17	484.770,81	509.572,61	535.643,31	563.047,84	591.854,43	622.134,83	3.768.200,00
Укупно главница, камата и накнада (2+3+5)	190.294,10	639.112,75	639.112,75	639.112,75	639.112,75	639.112,75	639.112,75	639.112,75	4.664.083,38

Услови одобравања и коришћења кредита утврђени су на основу анализе услова задуживања јединица локалне самоуправе и услова одобравања расположивих кредита за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности у Републици Србији. Том приликом су узети у обзир најконзервативнији услови одобравања кредита од стране комерцијалних банака, као и услови одобравања кредита из кредитне линије Европске банке за обнову и развој (намењени за финансирање пројекта енергетске ефикасности јавног и приватног сектора). За пројекцију отплате кредита и плаћања камате и накнаде примењени су услови задуживања приказани у табели који обухватају повлачење и отплату кредита и обрачун камате и накнаде.

Табела: Услови задуживања за финансирање пројекта

Услови задуживања за финансирање пројекта		
Опис услова	јединица	износ/датум
Грејс период	(месеци)	12
Каматна стопа	%	5,00
Укупна главница кредита	(ЕУР)	3.768.200
Отплата главнице кредита		
Број отплата у години		12
Рок	(година)	7,00
Укупан број отплата		84
План отплате	једнаки ануитети	
Рата главнице на месечном нивоу	(ЕУР)	44.859,52
Накнада за повлачење кредита	(%)	0,0005
	(ЕУР)	1.884,10
Годишњи износ кредита без камате	(ЕУР)	538.314,29

Дисконтовањем новчаног тока пројектованих прихода пројекта и расхода по основу извора финансирања, може се оценити финансијска исплативост средства (капитала) уложених у пројекат.

У наредној табели биће приказан новчани ток јавног партнера у опцији када пројекат МУЕ финансирао из средстава задуживања.

Показатељи финансијске рентабилности улагања финансијских средства у пројекат, за период од 13 година коришћења замењеног дела система ЈО при дисконтној стопи од 3% су:

1. финансијска нето садашња вредност капитала НСВ је 302.854,00 ЕУР
2. финансијска стопа рентабилности капитала ИСП је 4,08%
3. период повраћаја износи више од 12,04 година.

С обзиром да су индикатори пројекта позитивни, може се закључити да је пројекат исплатив под наведеним условима.

Међутим, у питању су претпоставке да јавни партнер може да се задужи под оптимистичним условима, и у ову анализу нису укључени процењени **ризици**, који свакако имају значајан утицај на финансијске пројекције и уопште исплативост пројекта

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта МУЕ јавног партнера у опцији самосталне имплементације и финансирањем из задуживања

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ОПШТИНУ САМОСТАЛНО СА КРЕДИТОМ																
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Дисконтна стопа	3,00%															
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951
	СВ	Укупно														
Приходи	6.213.788	7.595.636	0	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280
Приходи од уштеде расхода за ел.енергију за ЈП	3.074.674	3.758.432	0	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110
Приход од уштеде расхода за одржавање	3.139.114	3.837.203		295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169
Расходи	5.910.934	6.258.962	3.958.494	300.620	277.025	252.223	226.152	198.748	169.941	139.661	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Капитални инвестициони расходи	3.768.200	3.768.200	3.768.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови одржавања новог система ЈО	1.304.728	1.594.879		122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Трошкови финансирања - камате	838.006	895.883	190.294	177.937	154.342	129.540	103.469	76.065	47.258	16.978	0	0	0	0	0	0
Нето приходи (ННТ)	302.854	1.336.673	-3.958.494	283.660	307.255	332.057	358.127	385.532	414.338	444.619	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597	461.597
Дисконтовани нето приходи		302.854	-3.958.494	275.398	289.617	303.879	318.191	332.563	347.002	361.516	364.389	353.775	343.471	333.467	323.755	314.325
Укупни дисконтовани нето приходи			-3.958.494	-3.683.096	-3.393.479	-3.089.600	-2.771.409	-2.438.846	-2.091.844	-1.730.328	-1.365.939	-1.012.164	-668.693	-335.226	-11.471	302.854

Период повраћаја (година)		12,04
ИСП		4,08%
НСВ и ЕУР		302.854

2.3. АНАЛИЗА РИЗИКА И МАТРИЦА РАСПОДЕЛЕ РИЗИКА

Квалитативна анализа ризика у обзир узима најзначајније финансијске, еколошке, оперативне, институционалне и друштвено-економске ризике везане за пројекат и његово спровођење. Могу се утврдити и други ризици. Процењује се вероватноћа остварења тих ризика и тежина негативних последица, а предлажу се мере за ублажавање ризика.

Матрица ризика и анализа осетљивости: Матрица ризика – вероватноћа и утицаја представља листу вероватноћа појаве ризика на једној и листу утицаја појаве ризика на другој страни.

		УТИЦАЈ			
		МИНИМАЛНИ (М)	СРЕДЊИ (С)	ВЕЛИКИ (В)	КАТАСТРОФАЛНИ (К)
Вероватноћа	Вероватно (В)	С	С	В	В
	Могуће (М)	Н	С	С	В
	Мало вероватно (МВ)	Н	Н	С	В

Приоритет: В-виши, С-средњи, Н-низак

РИЗИК	ВЕРОВАТНОЋА	УТИЦАЈ	ПРИОРИТЕТ
Ризици у планирању пројекта - квалитет предлога пројекта	МВ	С	Н
Планирање времена	М	В	С
Ризици избора приватног партнера	МВ	К	В
Ризици поступка јавне набавке	М	С	С
Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта	МВ	С	Н
Неисправна документација за припрему понуде	МВ	С	Н
Грешке у калкулацијама приликом обрачуна предрачунске вредности	МВ	С	Н
Немогућност прибављања потребних сагласности	МВ	С	Н
Неефикасност у решавању услова и сагласности институција	МВ	С	Н
Процена трошкова и буџет пројекта	МВ	В	С
Ризици при изради техничке документације	М	В	С
Планирање ресурса: грешка при избору светиљки	МВ	В	С
Квалитет технологије	МВ	В	С
Ризик учинка	МВ	С	Н
Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама	М	С	С
Кашњење у испоруци опреме и материјала	МВ	С	Н
Нерешена имовинскоправна питања на локацији извођења радова	МВ	С	Н
Некомпетентност чланова пројектног тима или особља на кључним извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта)	М	В	С
Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности	М	С	С

РИЗИК	ВЕРОВАТНОЋА	УТИЦАЈ	ПРИОРИТЕТ
Прекид радова на више од 5 дана услед неповољних временских услова	М	С	С
Нереални циљеви	МВ	С	С
Продуктивност нижа од норме	МВ	С	Н
Незадовољавање очекиваних стандарда приликом извођења радова	МВ	С	С
Проблеми финансирања	МВ	С	Н
Испорука опреме са грешком	М	С	С
Одржавање јавног осветљења	МВ	В	С
Наплата услуге	М	К	В
Ризик тражње	М	С	С
Ризик кретања цена услуге	МВ	М	Н
Ризик промене законске регулативе	М	М	Н
Инфлаторни ризик	М	С	С
Валутни ризик	М	С	С
Ризик од промене каматних стопа	МВ	М	Н
Порески ризици	М	С	С
Ризик од промене курса	М	С	С
Настанак штете на опреми (елементарна непогода или намерно оштећење) и повреде на раду	МВ	С	С
Ризик од промене цене ел. енергије	В	В	В

Ризик у пројекту представља будући догађај који може и не мора да се догоди. Такође, то је догађај који има одређену вероватноћу наступања, и чије су последице неочекиване и непланиране. Када се говори о пословном ризику, он укључује могућност остварења позитивног или негативног резултата. Прецизније, ризик ће, ако се догоди, остварити позитиван или негативан утицај на бар један сегмент пројекта, као што су време, трошкови, обим пројекта, квалитет, итд. Анализа ризика може бити са разних аспеката, значајно је груписати ризике и по категоријама.

Подела ризика по категоријама:

- технички ризици
- ризици управљања
- организациони ризици
- екстерни ризици

Након анализирања критичних варијабли, закључак је да је инвестиција осетљива на промену висине надокнаде за испоручену електричну енергију. Пројекат је мање осетљив на висину инвестиције.

Р. БР.	ОПИС РИЗИКА	КАТЕГОРИЈА
1.	Ризици у планирању пројекта	Ризици управљања
2.	Планирање времена и временско прекорачење пројекта	Ризици управљања
3.	Ризици избора приватног партнера	Организациони ризик
4.	Ризици поступка јавне набавке	Организациони ризик
5.	Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта	Организациони ризик
6.	Неисправна документација за припрему понуде	Организациони ризик
7.	Грешке у калкулацијама приликом обрачуна предрачунске вредности	Организациони ризик
8.	Немогућност прибављања потребних сагласности	Екстерни фактор

9.	Неефикасност у решавању услова и сагласности институција	Екстерни фактор
10.	Процена трошкова и буџет пројекта	Ризици управљања
11.	Планирање ресурса: грешка при избору светиљки	Ризици управљања
12.	Квалитет технологије	Технички ризици
13.	Ризик учинка	Технички ризици
14.	Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама	Екстерни ризик
15.	Кашњење у испоруци опреме и материјала	Ризици управљања
16.	Нерешена имовинскоправна питања на локацији извођења радова	Екстерни ризик
17.	Некомпетентност чланова пројектног тима или особља кључним извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта)	Организациони ризик
18.	Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности	Организациони ризик
19.	Прекид радова на више од пет дана услед неповољних временских услова	Екстерни ризик
20.	Нереални циљеви	Организациони ризик
21.	Продуктивност нижа од норме	Ризици управљања
22.	Незадовољавања очекиваних стандарда приликом извођења радова	Ризици управљања
23.	Проблеми финансирања	Организациони ризик
24.	Испорука опреме са грешком	Ризици управљања

Анализа осетљивости се користи како би се утврдиле оне променљиве које су од кључне важности за пројекат. Кључна променљива је свака која има позитиван или негативан утицај на финансијску и/или економску исплативост пројекта.

Најважнији кораци у спровођењу анализе осетљивости су:

1. утврдити променљиве
2. елиминисати зависне променљиве
3. анализирати осетљивост показатеља рентабилности
4. одабрати кључне променљиве

Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на независне променљиве, елиминише сувишне променљиве и, у највећој могућој мери, анализира променљиве у њиховом најосновнијем облику.

Након анализирања критичних варијабли, закључено је да је инвестиција осетљива на промену висине надокнаде за испоручену светлосну енергију. Пројекат је мање осетљив на висину инвестиције.

Управљање ризиком има позитиван утицај на избор пројекта, одређивање обима пројекта, значајно помаже при прављењу реалистичног распореда и трошкова пројекта, помаже учесницима да разумеју пројекат, као и обавезе које имају за исти. Често уколико се добро управља ризицима, то остаје неопажено али је неопходно како би се обезбедила интеграција задатака у пројектима.

Квалитативна анализа ризика у обзир узима најзначајније финансијске, еколошке, оперативне, институционалне и друштвено-економске ризике везане за пројекат и његово спровођење. Могу се утврдити и други ризици. Процењује се вероватноћа остварења тих ризика и тежина негативних последица, а предлажу се мере за ублажавање ризика.

Главна предност пројекта ЛПП је алокација ризика. Сваки учесник преузима онај ризик којим најбоље управља. Алокација ризика представљена је у табели која следи.

ВРСТЕ РИЗИКА	ПРОЦЕ НА УТИЦАЈА РИЗИКА	ВЕРОВАТ НОЋА ПОЈАВЕ РИЗИКА	ФИНАНСИЈ СКИ УТИЦАЈИ РИЗИКА	РАСПОДЕЛА РИЗИКА			ТЕХНИКА УПРАВЉА ЊА РИЗИКОМ- УМАЊЕЊЕ РИЗИКА
				ЈП	ПП	ЈП и ПП	
ПЕРИОД РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА							
Планирање пројекта	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Стручно управљање
Квалитет предлога пројекта	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Изабрати стручан тим који се разуме у дати пројекат
Рокови за завршетак пројектно- техничке документац ије	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Изабрати стручан тим који се разуме у дати пројекат
Временско прекорачењ е и кашњења	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Управљање ризиком путем адекватне процене рокова и добро дефинисан план активности
Ризик прибављањ а потребних сагласности	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Информисати се о критеријумим а и временским роковима
Ризици поступка јавне набавке и избора приватног партнера	Минималан	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Стручност при састављању и адекватно руковање са роковима и захтевима
Буџет пројекта и трошкови	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Процена трошкова
ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА							

Кашњење у испоруци опреме и материјала	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Покривено уговором и гаранцијама
Располагање са потребном опремом, квалитет	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Покривено уговором и гаранцијама
Недостатак стручне радне снаге	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Покривено уговором и гаранцијама
Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Планирање токова активности и временски период који стоји на располагању, организовање састанака
Ризик учинка, прекид радова, на више од 5 дана, временски услови	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Планирање токова активности и временски период који стоји на располагању је дефинисан уговором
Повреде на раду	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Адекватна опрема, осигурање
ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА							
Изабрани понуђач	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Постављање искусног руководства у компаније која је изабрана
Одржавање јавног осветљења	Минималан	Минималан	Занемарљив		Х		Покривено уговором и гаранцијама
Наплата услуге	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен		Х		Покривено уговором и гаранцијама
Ризик тражње	Минималан	Минималан	Занемарљив	Х			Адекватна процена потреба
Ризик кретања	Минималан	Минималан	Занемарљив		Х		Дефинисана цена у

цена услуге							еврима
Ризик промене законске регулативе	Минималан	Минималан	Занемарљив			Х	Увек бити у току, пратити
Инфлаторн и ризик	Минималан	Минималан	Занемарљив			Х	Адекватна процена
Валутни ризик	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен			Х	Цена услуге су дефинисане у еврима, али плаћање у динарима
Ризик каматних стопа	Минималан	Минималан	Занемарљив			Х	Каматне стопе израђене фиксно кроз аранжман са банком
Порески ризици	Минималан	Минималан	Занемарљив			Х	Пореска оптимизација за инвеститоре изражена кроз адекватну корпоративну структуру
Ризик од промене курса	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Умерен / Ограничен	Х			Мањи значај има него да постоји ризик од промене каматних стопа
Настанак штете на опреми (елементарна непогода или намерно оштећење), објектима и повреди на раду	Минималан	Минималан	Занемарљив			Х	Осигурање и покриће штета и одговорности адекватним врстама осигурања доступним на нашем тржишту

Јавни партнер (у овом случају Град Суботица) пренеће на приватног партнера све ризике којима приватни партнер може ефикасно да управља и за које је спреман да врши плаћање накнаде у складу са моделом уговора о јавно-приватном партнерству. Такође, јавни партнер задржава управљање са ризиком

обезбеђивања и квалитета одређених података о функционисању дела система јавног осветљења који се реконструише, као и управљање са ризиком локације, а на приватног партнера преноси ризик пројектовања модела уштеда енергије, односно све остале ризике у вези са обављањем активности на спровођењу пројектованих мера уштеда енергије.

Имајући у виду то, да јавни партнер задржава управљање са ризиком цене електричне енергије, на приватног партнера преноси управљање са ризиком функционисања дела система јавног осветљења који му је поверен на замену и одржавање, ризиком остварења уштеда и ризиком технологије, као и ризиком повраћаја извора финансирања.

Правно-институционални оквир у коме се спроводи пројекат, због своје променљивости и непредвидивости, носи ризик измене услова за реализацију уговора у дугорочном периоду. Одговорност за правно-институционалне ризике регулисана је уговором на начин да јавни партнер задржава обавезу управљања са ризиком измене закона, ризиком политичких одлука и ризиком спровођења уговора. У случајевима измене правног и измене институционалног оквира јавни партнер је обавезан да омогући неометано спровођење уговора о ЈПП или да обештети приватног партнера због неиспуњења уговорних обавеза. Уговор нарочито регулише сарадњу и заједничку одговорност оба партнера у случају прибављања потребних дозвола и одобрења, настанка ризика више силе и решавања спорова.

Приватни партнер има обавезу да за време трајања Уговора прибавља све неопходне дозволе и одобрења за примену мера уштеда енергије, а јавни партнер има обавезу да сарађује у поступку прибављања свих неопходних дозвола и одобрења, као и да достави сву неопходну документацију којом он располаже или је на основу техничких и других релевантних прописа Републике Србије дужан, односно, у могућности да обезбеди. У случајевима наступања околности који представљају вишу силу (природна катастрофа, пожар, политичка нестабилност...) долази до привременог одлагања примене Уговора, све до престанка околности. Тада се период важења Уговора продужава за период деловања више силе. У случају континуираног дејства више силе дужем од 180 дана, свака уговорна страна може једностраном изјавом да раскине Уговор са тренутним дејством.

Настанак неспоразума техничке природе и општих спорова представља ризик за обе уговорне стране, чији начин решавања је регулисан Уговором. Неспоразуми техничке природе се прослеђују на коначно решавање трећем лицу: а) експерту или б) сертификованом органу (кога именују заједно јавни и приватни партнер у року од 15 дана од дана настанка неспоразума). Одлука трећег лица је обавезујућа, а накнаду за решавање неспоразума плаћа страна која изгуби спор. Општи спорови, несугласице или захтеви у вези са уговором/неизвршењем уговорних обавеза решавају се: а) раскидом или ништавошћу Уговора; б) преко стварно надлежног суда; в) посредством Спољнотрговинске арбитраже⁶.

Наведени политички ризик у смислу одустајања јавног партнера од реализације пројекта представља изузетно висок ризик за обе стране, односно и за јавног партнера и за приватног партнера. У случају одустајања од реализације пројекта јавни партнер неће остварити приход по основу уштеде укупних трошкова функционисања дела система јавног осветљења, што се обично дешава као последица промене политике локалне власти о спровођењу капиталних пројеката у условима недостатка буџетских средстава за реализацију свих предложених пројекта.

Контрола пројекта ЈПП подразумева да је неопходно пратити напредовање пројекта како би он био реализован у складу са планом. Кључ контроле пројекта јесте мерење актуелног напредовања и поређење са планираним временским распоредом, уколико се приметне одступања неопходно је у што краћем року приступити корективним акцијама, уколико су оне у оквиру који прописује јавни уговор, не сме се прекорачити рок.

За успешност контроле од велике важности су извештаји на основу којих се упоређују подаци о текућој реализацији пројекта. Ефикасност и ефективност контроле реализације пројекта у великој мери зависи од организованости и стручности тима који ради на пројекту. Основни циљ праћења и контроле пројекта јесте реализација у што краћем времену, са одговарајућим ресурсима и што мањим трошковима.

⁶Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије је стална арбитражна институција за решавање спорова и вршење мирена из међународних пословних односа, када је уговорена њена надлежност.

Праћење спровођења усвојених одговора на ризике вршило би се на основу усвојеног плана управљања ризицима и усвојених стратегија за реакције на исте. Сврха праћења и контроле времена реализације пројекта јесте да прикаже начин одвијања пројекта да би се могло проверити да ли постоје одступања и уколико она постоје да укаже на потребу брзог реаговања у циљу превазилажења проблема. Она се одвија у тачно одређеним временским интервалима по карактеристичниом параметрима. За успешно праћење и контролу временског напредовања реализације пројекта неопходни су састанци. Једна од главних карактеристика пројекта ЈПП је висока организованост, што је свакако неопходно због великог броја учесника. Из истих разлога и контрола је високо организована.

Анализа ризика и квантитативно вредновање је веома тешко, због неизвесности везаних за дефинисање проблема, потешкоће које се јављају приликом вредновања чињеница, сложености откривања релевантних вредности, непредвидљивости понашања учесника у процесу, и неједнозначности вредновања процеса. Постоје ризици чије квантитативно вредновање није могуће, може се само одредити његов значај и предвидети начин решавања уколико наступи.

Ради објашњења ризика одлучили смо се да користимо технички приступ дефинисању ризика, што подразумева дефинисање квантитативних особина ризика. Приликом квантитативног одређивања ризика, барата се са ограниченим бројем последица јер се узимају у обзир само оне последице које се могу квантификвати. Из истих разлога, сваки ризик треба понаособ дефинисати:

Ризик планирања пројекта, квалитет предлога пројекта и техничке документације: Овај ризик се јавља у припремној фази и повезан је са израдом квалитетне пројектно-техничке документације. Предност концепта ЈПП партнерства јесте да је локална самоуправа у могућности да се консултује са потенцијалним приватним партнерима и са тиме сама да изради пројекат.

Планирање времена, рокови за завршетак техничке документације: Планирање времена у сваком пројекту зависи од унутрашњих и спољашњих фактора. Свако прекорачење планираних рокова има за последицу губитак финансијских средстава.

Кашњења због јавног партнера: На овај ризик утиче много фактора. Навешћемо као пример да јавни партнер не припреми тендерску документацију у најкраћем могућем року али не на уштрб квалитета исте. Вероватноћа настанка овог ризика процењујемо на 50%.

Ризик прибављања потребних сагласности: Овај ризик зависи од квалитета предложеног пројекта и од спољашњих фактора.

Ризици поступка јавне набавке, документације, калкулације: Овај ризик је изузетно сложен. Реално, уколико локална самоуправа овај корак не припреми квалитетно и испрати сваки детаљ, резултат би могао бити кобан и са тим изгубити могућност остварења квалитетног пројекта у оквиру ЈПП.

Процена трошкова и планирање ресурса: Овај ризик представља први у низу при извођењу радова. Исти ризик је у надлежности приватног партнера. То значи да би због погрешне процене и грешке при планирању, јавни партнер имао право да уведе пенале приватном партнеру.

Кашњење у испоруци опреме и материјала: Ризик од кашњења у испоруци опреме за јавног партнера узрокује одређене новчане губитке по дану (на основу уштеде) и исти је јавни партнер у могућности да уведе као пенал приватном партнеру. Остварењем овог ризика и приватни партнер има двоструки губитак (неостваривање добити и пенали).

Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама: Овај ризик, изражен бројевима, не би осликао прави губитак оба партнера. Вероватноћу наступка овог ризика процењујемо на 15% али и ограничавамо јер ће Уговором тачно бити дефинисано какве квалификације треба да имају запослена лица при извођењу радова на пројекту.

Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности: Комуникација представља основ за добар распоред активности. Сваки вид пропуста, нпр. кашњење са извештајима са собом повлачи пенале који ће бити дефинисани уговором.

Прекид радова на више од пет дана, временски услови: Пошто је динамиком пројекта предвиђено да се он остварује у зимском периоду, биће потребно Уговором предвидети реалне услове и не кажњавати приватног партнера у случају прекида рада од пет дана или и више због временских прилика.

Проблеми финансирања: Овај ризик процењујемо на 30% јер се путем ЈПП предвиђа да изабрани приватни партнер располаже са довољно финансијских средстава да буде инвеститор у овом пројекту.

Изабрани понуђач: Ризик да буде одабран понуђач који не поседује довољан квалитет је минималан јер уколико је тендерска документација израђена квалитетно, локална самоуправа ће моћи да изабере оног приватног партнера који је дао најбољу понуду у складу са захтевима.

Квалитет технологије: Овај ризик зависи од техничке документације у оквиру тендерске документације. Вероватноћа наступа овог ризика је минимална и процењује се на 5%. Уколико квалитет опреме буде нижи, учинак неће достићи Уговором превиђен ниво и због тога ће приватни партнер бити у обавези да плаћа пенале. Време трајања гаранције ће бити један од кључних елемената јавне набавке.

Одржавање јавног осветљења: Одржавање јавног осветљења је урачуната у отплату инвестиције. Ризик од истог је минималан из разлога што уколико приватни партнер не одржава јавно осветљење у складу са Уговором, јавни партнер нема обавезу исплате месечне накнаде приватном партнеру.

Ризик учинка: Уговором о ЈПП тачно ће бити дефинисано колика ће бити уштеда јавног партнера. Уколико се та уштеда не оствари, приватни партнер ће бити у обавези да јавном партнеру плати пенале – све до износа уштеде.

Наплата услуге: Пошто се пројекти ЈПП у замени јавног осветљења остварују плаћањем из уштеде, у том смислу не постоји ризик од наплате услуге. Међутим, ипак се овај ризик процењује на умерен, за приватног партнера, у проценту од 10% јер се може десити да локална самоуправа, због лошег прилива у буџет, касни са плаћањем рачуна и из истих разлога приватни партнер има право да тражи наплату пенала од јавног партнера.

Ризик тражње: Уговори о ЈПП су дугорочни уговори, овај Пројекат је планиран на 13 година. Сматрамо да, за тај период, не би требало да дође до наглог развоја светиљки и LED технологије, а нарочито с обзиром на чињеницу да се она тек уводи у Србију. Из тих разлога овај ризик процењујемо на 1%.

Ризик кретања цена услуге: Јавни партнер при кретању цена услуга има минимални ризик јер се пројектом предвиђа ублажавање трошкова уколико дође до промене цене електричне енергије. Уколико дође до повећања цене електричне енергије, то увећање ће се, у пуној мери, одразити само на већ умањену вредност трошкова електричне енергије.

Инфлаторни ризик: Инфлаторни ризик је минималан јер приватни партнер неће моћи исти користити при наплати инвестиције. Он се процењује на 5%.

Валутни ризик и ризик од промене курса: Цене ће бити дефинисане у еврима, а плаћање ће се вршити по средњем курсу Народне банке Србије. Исти ризик је подложен спољашњим факторима. Процењујемо га на 5%.

Ризик каматних стопа: Ризик каматних стопа се процењује као занемарљив јер би каматне стопе приватног партнера требале бити дефинисане као фиксне према банци. Процењује се вероватноћа наступа ризика на 5%.

Порески ризици: Порески ризик увек постоји али исти процењујемо као занемарљив наспрам осталих ризика и износи 5%.

Настанак штете на опреми (елементарна непогода или намерно оштећење), објектима и повреде на раду: Ризик сноси приватни партнер и исти процењујемо на 1%. Исти се квантитативно тешко може изразити јер су цене светиљки различите.

Ризик може имати један или више узрока и исто тако и више последица.

У складу са горенаведеним, јавни партнер преноси огроман део ризика на приватног партнера у свим елементима реализације пројекта, од припреме преко израде техничке документације, набавке, транспорта, извођења радова, финансирања, осигурања, одржавања и управљања.

На основу оваквог оквира, извршено је вредновање ризика у оквиру компаратора јавно-приватног партнерства, па се овом методом, тј. вредновањем ризика у оба случаја, огроман део ризика са великом вредношћу преноси са јавног на приватног партнера, односно скоро цео ризик се преноси на јавног партнера.

Ризици у оквиру компаратора трошкова јавно-приватног партнерства су приказани у следећој табели:

Табела: Матрица ризика

Категорија ризика	Ризици јавног партнера без примене ЈЛП	Подела ризика у оквиру ЈЛП	Вероватноћа ризика	Основни трошак пројекта	Утицај ризика низак (% тренутне вредности основног трошка)	Утицај ризика средњи (% тренутне вредности основног трошка)	Утицај ризика висок (% тренутне вредности основног трошка)	Тренутна вредност основног трошка	Вредност ризика без ЈЛП	Вредност пренетог ризика на ЈЛП	Вредност ризика који остаје на ЈЛП у ЈЛП	Годишње вредност ризика без ЈЛП	Годишње вредност пренетог ризика на ЈЛП	Годишња вредност ризика који остаје на ЈЛП у ЈЛП	
ПЕРИОД ПРИПРЕМЕ								487.976,84	312.692,94	175.283,90	487.976,84	312.692,94	175.283,90		
Ризик припреме пројекта															
Планирање пројекта	ЈЛП	НП	10%	трошкови припреме документације	25%	50%	100%	340.000,00	19.833,33	19.833,33	0,00				
Ризик припреме документације	ЈЛП	НП	10%	трошкови припреме документације	25%	50%	100%	340.000,00	19.833,33	19.833,33	0,00				
Временско прекорачење и кашњења	ЈЛП	НП	50%	годишња уштеда трошкова ЈО	5%	10%	15%	584.279,66	29.213,98	29.213,98	0,00				
Рокови за завршетак пројектно-техничке документације	ЈЛП	НП	30%	годишња уштеда трошкова ЈО	5%	10%	15%	584.279,66	17.528,39	17.528,39	0,00				
Ризик дозвола	ЈЛП	НП	5%	трошкови припреме документације	100%	100%	100%	340.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00				
Ризици поступка јавне набавке и избора приватног партнера	ЈЛП	ЈЛП	10%	годишња уштеда трошкова ЈО	100%	100%	100%	584.279,66	175.283,90		175.283,90				
Буџет пројекта и трошкови	ЈЛП	НП	10%	годишња уштеда трошкова ЈО	100%	100%	100%	584.279,66	175.283,90	175.283,90	0,00				
ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА								989.715,61	964.634,90	25.080,71	989.715,61	964.634,90	25.080,71		
Ризик набавке, монтаже и складиштења								604.299,34	579.218,63	25.080,71					
Ризик набавке	ЈЛП	НП	5%	вредност опреме	2%	4%	6%	2.691.000,00	16.146,00	16.146,00	0,00				
Ризик локације	ЈЛП	ЈЛП	10%	годишња уштеда трошкова ЈО	4%	8%	12%	584.279,66	14.022,71		14.022,71				
Ризик демонтаже и одлагања	ЈЛП	ЈЛП	5%	трошкови монтаже	5%	5%	5%	737.200,00	5.529,00		5.529,00				
Ризик транспорта и складиштења	ЈЛП	ЈЛП	5%	трошкови транспорта и складиштења	5%	5%	5%	737.200,00	5.529,00		5.529,00				
Ризик монтаже	ЈЛП	НП	25%	трошкови монтаже	5%	10%	15%	737.200,00	55.290,00	55.290,00	0,00				
Располагање са потребном опремом, квалитет	ЈЛП	НП	25%	вредност опреме	10%	15%	20%	2.691.000,00	302.737,50	302.737,50	0,00				
Недостатак стручне радне снаге	ЈЛП	НП	15%	вредност опреме	10%	15%	20%	2.691.000,00	181.642,50	181.642,50	0,00				
Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности	ЈЛП	НП	10%	годишња уштеда трошкова ЈО	5%	10%	15%	584.279,66	17.528,39	17.528,39	0,00				
Ризик учинка, прекид радова, на више од 5 дана, временски услови	ЈЛП	НП	5%	годишња уштеда трошкова ЈО	1%	5%	10%	584.279,66	4.674,24	4.674,24	0,00				
Повреде на раду	ЈЛП	НП	20%	вредност осигурања	10%	20%	30%	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00				
Ризик финансирања у току имплементације								317.588,67	317.588,67	0,00					
Ризик финансирања	ЈЛП	НП	30%	трошкови припреме документације	100%	100%	100%	340.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00				
Ризик финансирања	ЈЛП	НП	30%	трошкови финансирања	5%	10%	15%	128.763,00	11.588,67	11.588,67	0,00				
Ризик пуштања у рад у току имплементације								67.827,60	67.827,60	0,00					
Ризик пуштања у рад	ЈЛП	НП	10%	укупни трошкови инвестиције	3%	6%	9%	3.768.200,00	67.827,60	67.827,60	0,00				
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА								1.893.198,16	1.855.190,20	38.007,96	1.893.198,16	1.855.190,20	38.007,96		
Ризик функционисања система ЈО и остваривања уштеда															
Ризик функционисања дела ЈО	ЈЛП	НП	40%	трошкови одржавања	5%	10%	20%	1.594.879,00	223.283,06	223.283,06	0,00				
Ризик технологије	ЈЛП	НП	5%	укупне финансијске уштеде	1%	2%	3%	7.595.635,59	22.786,91	22.786,91	0,00				
Политички ризик	ЈЛП	НП	30%	укупне финансијске уштеде	1%	2%	3%	7.595.635,59	136.721,44	136.721,44	0,00				
Изабрани понуђач	ЈЛП	НП	25%	укупне финансијске уштеде	2%	4%	6%	7.595.635,59	227.869,07	227.869,07	0,00				
Одржавање јавног осветљења	ЈЛП	НП	20%	годишња уштеда трошкова ЈО	10%	15%	20%	7.595.635,59	683.607,20	683.607,20	0,00				
Наплата услуге	ЈЛП	НП	10%	вредност пројекта	10%	15%	20%	8.446.213,54	380.079,61	380.079,61	0,00				
Ризик тражење	ЈЛП	НП	1%	вредност накнаде	1%	3%	5%	6.861.182,24	6.175,06	6.175,06	0,00				
Ризик кретања цена услуге	ЈЛП	НП	5%	укупна вредност одржавања	10%	20%	30%	1.594.879,00	47.846,37	47.846,37	0,00				
Ризик промене Законске регулативе	ЈЛП	подељен	1%	вредност пројекта	0%	1%	2%	8.446.213,54	2.533,86	2.533,86	0,00				
Инфлаторни ризик	ЈЛП	НП	5%	укупна вредност одржавања	1%	3%	5%	1.594.879,00	7.176,96	7.176,96	0,00				
Валутни ризик	ЈЛП	НП	5%	укупна вредност одржавања	10%	15%	20%	1.594.879,00	35.884,78	35.884,78	0,00				
Ризик каматних стопа	ЈЛП	НП	5%	капитални трошкови	1%	3%	5%	3.768.200,00	16.956,90	16.956,90	0,00				
Порески ризици	ЈЛП	ЈЛП	5%	вредност пројекта	1%	3%	5%	8.446.213,54	38.007,96		38.007,96			2.923,69	
Настањак штете на опреми (елементарна непогода или намерно оштећење), објектима и повреде на раду	ЈЛП	НП	1%	укупни трошкови инвестиције	20%	30%	40%	7.140.998,00	64.268,98	64.268,98	0,00				
УКУПНО								3.370.890,61	3.132.518,04	238.372,57	3.370.890,61	3.132.518,04	238.372,57		

Из матрице квантификованих ризика се може видети да алокацијом ризика јавни партнер на приватног партнера пребацује чак 93% укупних ризика.

У наредној табели биће приказан новчани ток јавног партнера када се у пројекат укључе ризици.

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта МУЕ за Град са укљученим ризицима

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ОПШТИНУ САМОСТАЛНО СА КРЕДИТОМ И РИЗИКОМ																
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031
Дисконтна стопа	3,00%															
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951
	СВ	Укупно														
Приходи	6.213.788	7.595.636	0	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280
Приходи од уштеде расхода за ел.енергију за ЈП	3.074.674	3.758.432	0	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110
Приход од уштеде расхода за одржавање	3.139.114	3.837.203	0	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169
Расходи	8.937.402	9.629.853	5.436.187	446.250	422.656	397.854	371.783	344.379	315.572	285.292	268.314	268.314	268.314	268.314	268.314	268.314
Капитални инвестициони расходи	3.768.200	3.768.200	3.768.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови одржавања новог система ЈО	1.304.728	1.594.879		122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Трошкови финансирања	838.006	895.883	190.294	177.937	154.342	129.540	103.469	76.065	47.258	16.978	0	0	0	0	0	0
Трошак ризика у фази припреме	487.977	487.977	487.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошак ризика у фази имплементације	989.716	989.716	989.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошак ризика за време трајања уговора	1.548.775	1.893.198		145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631	145.631
Нето приходи (ННТ)	-2.723.614	-2.034.217	-5.436.187	138.029	161.624	186.426	212.497	239.901	268.708	298.988	315.966	315.966	315.966	315.966	315.966	315.966
Дисконтовани нето приходи		-2.723.614	-5.436.187	134.009	152.346	170.606	188.800	206.941	225.038	243.105	249.427	242.162	235.108	228.261	221.612	215.157
Укупни дисконтовани нето приходи			-5.436.187	-5.302.177	-5.149.831	-4.979.225	-4.790.425	-4.583.484	-4.358.445	-4.115.341	-3.865.914	-3.623.752	-3.388.644	-3.160.383	-2.938.771	-2.723.614

Период повраћаја (година)		>13
НСВ и ЕУР		-2.723.614

У претходној табели приказана је пројекција новчаног тока, односно процена исплативости улагања у пројекат МУЕ, са укључивањем процењених ризика у анализу, а под претпоставком да Град користи сопствена средства.

Анализом добијених вредности када се у претходну анализу укључе сви процењени ризици, показатељи финансијске рентабилности инвестиционих расхода пројекта, без обзира на начин њиховог финансирања су:

1. финансијска нето садашња вредност расхода пројекта НСВ при дисконтној стопи од 3%, је негативна
2. финансијска стопа рентабилности расхода пројекта ИСП за 13 година коришћења замењеног дела система ЈО је неприхватљива,
3. период повраћаја капиталних инвестиционих расхода из прихода пројекта при дисконтној стопи од 3%, превазилази 13 година.

Обзиром да је НСВ негативна и да је ИСП нижа од дисконтне стопе, може се закључити да пројекат у овом случају није финансијски исплатив, односно да није оправдана његова реализација. Разлози за неисплативост пројекта на овај начин су пре свега у немогућности локалне самоуправе да контролише и управља ризицима, јер једноставно не поседује знања и способности који се очекују од приватног партнера, а посебно ангажовање стручних тимова би било неисплативо, већ се као оправдано намеће решење са поверавањем услуге приватном партнеру кроз предложени модел, што ће каснија анализа и доказати.

2.4. СПЕЦИФИКАЦИЈА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА

У већини градова и општина у Србији јавно осветљење је застарело у неефикасно како енергетски тако и фотометријски. Из наведених разлога, замена дотрајалог осветљења новим савременим LED светилкама вишеструко је оправдана и исплатива.

Пројекти енергетске ефикасности су веома исплативи, али у овом тренутку локалне самоуправе немају допунских средстава на располагању да их финансирају. Зато је модел јавно-приватних партнерства најбољи модел, јер не подразумева ново задуживање јавног партнера и раст јавног дуга.

Јавно-приватно партнерство представља оквир заједничке акције јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Замена застарелих светилки је неизбежна с обзиром да је Република Србија до 2018. године требало да испуни обавезе преузете према Енергетској заједници југоисточне Европе и смањи потрошњу енергије за 9% (у поређењу са енергетским билансом из 2009. године). Међутим, Република Србија је у обавези да настави да извршава обавезе према Енергетској заједници због чега је неопходно да настави да примењује методе смањења електричне енергије и исте унапређује и поставља на виши ниво.

У складу са овим, Град Суботица ће током реализације овог пројекта замене светилки јавног осветљења енергетски ефикаснијим светилкама размотрити постављање пуњача за електричне аутомобиле на простору једног од паркинга на територији град Суботица.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру замене постојећих светилки јавног осветљења енергетски ефикасним LED светилкама, омогућује граду Суботици, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова и уштеде, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Укупни трошкови инвестиције замене застарелих светилки за енергетски ефикасне LED светилке покривају се на основу повраћаја из постигнутих уштеда по такозваном "ESCO" моделу у уговорном

периоду. Суштина овог модела је обезбедити локалним самоуправама, које се боре са недостатком новца, финансијско и техничко решење којим се остварује већа енергетска ефикасност и смањење потрошње енергије. Кроз дугорочну и узајамно корисну пословну сарадњу, локална самоуправа се кредитно не задужује, а трошкове финансирања и одржавање система јавног осветљења обезбеђује приватни партнер.

Пројекат по „*ESCO*“ моделу састоји се од:

1. припремног периода
2. периода имплементације мера уштеде енергије
3. периода гарантовања уштеда на основу примењених мера

Што се тиче овог пројекта, за време **припремног периода** обављају се активности као што су временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова, разрада техничке документације и техничка контрола техничке документације.

За време **периода имплементације** обављају се активности замене, што подразумева инсталацију и пуштање у пробни рад светилки и управљачког система.

У току **периода гарантовања** у којем приватни партнер врши гарантовање и одржавање и наплаћује накнаду за примену МУЕ и одржавање, врши се плаћање инвестиције, одржавање, а уштеде у енергији и трошковима се надгледају, верификују и о њима се састављају извештаји.

Реализацију оваквог модела могуће је спровести кроз јавно-приватно партнерство са компанијом која би била изабрана након спроведеног поступка јавне набавке и обухватала би замену постојећих класичних светилки јавног осветљења штедљивим LED светилкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и увођење система за управљање јавним осветљењем. Конкретно, обавеза приватног партнера би била да обезбеди финансијска и техничка средства за спровођење замене јавног осветљења у локалној самоуправи кроз следеће активности:

1. набавка, инсталирање опреме за управљање системом јавног осветљења, извођење радова на локацијама постојећег јавног осветљења са заменом свих постојећих јавних светилки штедљивим LED светилкама и израду техничке документације за ново јавно осветљење;
2. финансирање и осигурање;
3. текуће одржавање система у уговорном периоду;
4. праћење остварења уговорених уштеда, што је основ за плаћање накнада по „*ESCO*“ моделу.

Локална самоуправа потписује уговор са изабраним понуђачем – приватним партнером, који гарантује да се трошкови не увећавају у односу на досадашње трошкове јавног осветљења и на тај начин преузима на себе финансијски ризик за ову инвестицију.

Обавеза јавног партнера би била да, на месечном нивоу, сноси трошкове за електричну енергију и трошкове дистрибутивног система, настале из стварне потрошње и да плаћа накнаду за услугу примене МУЕ на јавном осветљењу приватном партнеру.

У табели која следи представљени су финансијски подаци који су изведени на основу детаљног пописа и броја светилки, на основу трошкова за електричну енергију и трошкове дистрибутивног система и података о трошковима одржавања:

АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Тренутни и очекивани будући трошкови јавне расвете, у случају да Град Суботица не изврши реконструкцију дела јавног осветљења				
Сви износи су бруто:		Са повећањем цене ел. енергије и накнада у будућности од:		
Очекивани годишњи издаци без замене	Тренутне цене	10%	20%	30%
Годишњи бруто трошак за ел. енергију и накнаде	58.202.648,64	64.022.913,51	69.843.178,37	75.663.443,24
Цена одржавања	41.796.000,00	41.796.000,00	41.796.000,00	41.796.000,00
Укупан годишњи издатак са ПДВ-ом:	99.998.648,64	105.818.913,51	111.639.178,37	117.459.443,24

Годишњи издаци општине за 13 година након модернизације				
		Са повећањем цене ел. енергије и накнада у будућности од:		
Годишњи издаци за 13 година након замене	Тренутне цене	10%	20%	30%
Годишњи бруто трошак за ел. енергију и накнаде	17.264.648,67	18.991.113,54	20.717.578,40	22.444.043,27
Отплата инвестиције и цена одржавања која се плаћа на годишњем нивоу приватном партнеру	74.734.108,08	74.734.108,08	74.734.108,08	74.734.108,08
Укупан годишњи издатак	91.998.756,75	93.725.221,62	95.451.686,48	97.178.151,35
Годишња минимална бруто уштеда (8% од тренутних издатака)	7.999.891,89	8.465.513,08	8.931.134,27	9.396.755,46

Годишњи издаци након периода гарантовања				
		Са повећањем цене ел. енергије и накнада у будућности од:		
Годишњи издаци града након периода гарантовања	Тренутне цене	10%	20%	30%
Годишњи бруто трошак за ел. енергију и накнаде	17.264.648,67	18.991.113,54	20.717.578,40	22.444.043,27
Максимална цена одржавања на год.нивоу	17.371.912,80	17.371.912,80	17.371.912,80	17.371.912,80
Укупан годишњи издатак	34.636.561,47	36.363.026,34	38.089.491,20	39.815.956,07
Минимална годишња финансијска уштеда	65.362.087,17	69.455.887,17	73.549.687,17	77.643.487,17

Финансијска прихватљивост ЈПП за јавног партнера се разматра на основу финансијских података који су изведени на основу броја светилки у граду Суботици, на основу рачуна за електричну енергију и трошковима дистрибутивног система и података о трошковима одржавања.

У првом делу табеле исказани су трошкови за јавно осветљење (годишњи трошак за јавно осветљење и трошкови одржавања на годишњем нивоу) у бруто износу које локална самоуправа тренутно плаћа. Чињеница је да је у Србији цена електричне енергије и трошкови дистрибутивне мреже међу најнижима у Европи и неизбежно је да ће доћи до повећања цене електричне енергије и трошкова дистрибутивног система за време трајања уговора.

У другом делу табеле исказани су трошкови након извршене замене старих светилки енергетски ефикасним LED светилкама, током 13 година. Посебну пажњу треба посветити и делу где се објашњава шта се дешава са трошковима уколико се изврши модернизација, а дође до очекиваног повећања цене електричне енергије и осталих накнада.

На основу изнетих података долазимо да следећих закључака:

- са повећањем цене електричне енергије локална самоуправа би модернизацијом могла за време гарантовања од 13 година да оствари велике уштеде;
- локална самоуправа за време трајања уговора нема додатне издатке у виду одржавања јавног осветљења, исте трошкове сноси приватни партнер;
- након истека периода имплементације МУЕ (одмах након пуштања новог система у рад), нова опрема прелази у власништво локалне самоуправе.

Циљ јавног партнера је да на самом почетку инвестиције обезбеди умањење трошкова и да се уговор о ЈПП закључи на период од 13 година. Како би се тај циљ и остварио, са изабраним приватним партнером треба да се нађе заједничко решење како би обе стране имале свој интерес.

За период 13 година гарантовања за ефекте примењених мера уштеде енергије, јавни партнер приватном партнеру врши накнаду за примену мера уштеде енергије у износу од 6.861.182,24 евра + ПДВ. У ову суму су урачунати трошкови одржавања система. Према томе, након извршене модернизације локалној самоуправи се не повећавају издаци за јавно осветљење, накнада се отплаћује из остварене уштеде и од првог испостављеног рачуна остварује се додатна финансијска уштеда. Цена за 1 kW часова ел. енергије и осталих накнада је просечна и износи 8,506 динара. Издаци који се издвајају за одржавање јавног осветљења су нижи од просека, те је потребно размислити и корекцији истих. Закон и правилник о моделу ЈПП је предвидео могућност да се иста прорачуна и да се процени реална сума која је потребна у исту сврху. Посебну пажњу треба посветити и делу где се објашњава шта се дешава са трошковима уколико се

изврши модернизација, а дође до очекиваног повећања цене електричне енергије и осталих накнада. Циљ јавног партнера је да на самом почетку инвестиције обезбеди умањење трошкова и да се уговор о ЈПП закључи на период од укупно 13 година. Како би се тај циљ и остварио, са изабраним приватним партнером треба да се нађе заједничко решење како би обе стране имале свој интерес.

Јавни уговор ће се закључити у складу са Моделом уговора о енергетској услузи са примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, а у складу са чланом 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије, а на основу којег је министар рударства и енергетике донео Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора. Наведени модел уговора предвиђа примену свих законских решења уз квалитетно праћење, верификацију и наплату постигнутих енергетских мера уштеде енергије.

У табели која следи приказана је пројекција пословања приватног партнера за период од 13 година:

Табела: Новчани ток прихода и расхода приватног партнера

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ПП																
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031
Дисконтна стопа	3,00%															
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951
	PV	Укупно														
Приходи	8.250.691	9.498.922	2.637.740	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783
Накнада за примену МУЕ	5.612.951	6.861.182	0	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783
Приход од задуживања	2.637.740	2.637.740	2.637.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходи	7.844.206	8.475.203	3.848.651	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683
Трошкови имплементације МУЕ	3.768.200	3.768.200	3.768.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови одржавања ЈО	1.304.728	1.594.879	0	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Трошкови функционисања ДПН	85.080	104.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Трошкови финансирања	346.802	370.384	80.451	74.430	63.973	53.198	42.095	30.654	18.865	6.718	0	0	0	0	0	0
Повраћај главнице кредита	2.339.396	2.637.740	0	343.809	354.266	365.041	376.144	387.585	399.374	411.521	0	0	0	0	0	0
Опорезива добит	406.485	1.023.719	-1.210.911	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100
Порез на добит (15%)	262.364	357.390	0	0	0	0	0	0	0	0	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565
Нето новчани ток	144.121	666.329	-1.210.911	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535
Укупни дисконтовани нето приходи		144.121	-1.210.911	-20.523	-19.925	-19.345	-18.782	-18.234	-17.703	-17.188	266.453	258.693	251.158	243.843	236.740	229.845
Укупни дисконтовани нето новчани ток			-1.210.911	-1.231.434	-1.251.359	-1.270.704	-1.289.486	-1.307.720	-1.325.424	-1.342.611	-1.076.158	-817.465	-566.308	-322.465	-85.725	144.121

Период повраћаја (година)		12,37
ИСП		4,05%
НСВ u ЕУР		144.121

За израчунавање максималног износа годишње надокнаде коју би јавни партнер плаћао будућем приватном партнеру заједно са рачунима за потрошену електричну енергију новог јавног осветљења коју ће јавни партнер плаћати након примене МУЕ, примењен је принцип који омогућава да тај збир увек буде мањи од збира тренутних оперативних трошкова постојеће јавног осветљења (трошкови за услуге одржавање постојећег система јавног осветљења и набавку нових светилки) и рачуна за потрошену електричну енергију које тренутно плаћа јавни партнер.

Потребна инвестиција приватног партнера процењена је тако да обухвата све трошкове ангажовања капитала за реализацију целокупног пројекта у првој години пословања и у потпуности је ризик приватног партнера.

Прорачун приказан у табели показује да дисконтовано време повраћаја инвестиције (коју је ангажовао у потпуности приватни партнер) 12,37 године, што значи да јавна страна тек у последњим годинама допушта приватном партнеру да оствари чист профит свог улагања. На основу овог прорачуна сматрамо да је у потпуности заштићен интерес јавне стране у смислу да се приватном партнеру не омогућава стицање екстра профита (ван уобичајених стопа приноса капитала) у предложеном року трајања пројекта до 13 година гарантовања. Треба напоменути, да цена накнаде за 13 година садржи и трошкове одржавања система, те да се накнада не односи искључиво на отплату инвестиције, већ и на одржање и управљање системом. Такође, јасно је да накнада обухвата све трошкове и ризике пројекта: пројектовање, набавку, транспорт, монтажу, одлагање, инсталирање, пуштање у рад, инсталирање управљачког система, управљање, трошкове финансирања, осигурања и одржавања.

Приказана накнада је одређена као максимални износ накнаде који је прихвртљив јавном партнеру са предвиђеним бенефитима за њега, а коначна вредност ће се одредити тендерском процедуром у складу са законом и иста може бити само мања или једнака истој, односно трошкови за јавног партнера не могу бити већи од наведених, а бенефити не могу бити мањи од наведених, односно исплативост за приватног партнера може бити само мања од наведеног, а за јавног може бити само већа од наведеног.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

- приходи од продаје су искључиво на основу накнаде за услугу испоручене светлосне енергије и одржавања новог јавног осветљења.

ТРОШКОВИ

- трошкови енергије представљају трошкове потрошене електричне енергије за јавно осветљење, које у овом случају плаћа јавна страна и зато не улазе пословање приватног партнера;
- трошкови употребе и одржавања укључују осигурања, сервисирање, трошкове кварова и слично, које у овом случају сноси приватни партнер и који су укључени у годишњу накнаду коју му плаћа јавни партнер;
- трошкови радне снаге приватног партнера урачунати су у годишњу надокнаду коју наплаћује од јавне стране;
- за израчунавање годишње дисконтне стопе узета је линеарна просечна стопа од 3% годишње.

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

У овом кораку је анализирана могућност финансирања пројекта кроз јавно-приватно партнерство, тако што јавни партнер у потпуности поверава пројекат МУЕ приватном партнеру.

У наредној табели биће приказан новчани ток јавног партнера када би пројекат имплементације МУЕ био спроведен по моделу ЈПП, односно пословни резултати које би Град остварио у том случају. Главни показатељ финансијске ефикасности је финансијска нето садашња вредност прихода и расхода пројекта НСВ, при дисконтној стопи од 3%, износи 369.379,00 евра.

Имајући у виду да јавни партнер нема капиталних трошкова у периоду припреме и периоду имплементације, а како ефекте од примене МУЕ постиже одмах након имплементације, то значи да јавни партнер, већ првих година има конкретне позитивне финансијске индикаторе, и на тај начин од тог момента остварује позитиван новчани ток. Ово је један од најзначајнијих позитивних ефеката оваквог пројекта.

Обзиром да је НСВ позитивна може се закључити да је пројекат финансијски исплатив у случају јавно-приватног партнерства.

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта за ЈП са ангажовањем ПП – ЈПП

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ОПШТИНУ СА ЈПП																
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Дисконтна стопа	3,00%															
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951
	PV	Укупно														
Приходи	6.213.788	7.595.636	0	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280	584.280
Приходи од уштеде расхода за ел. енергију за ЈП	3.074.674	3.758.432	0	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110	289.110
Приходи од уштеде расхода за одржавање за ЈП	3.139.114	3.837.203	0	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169	295.169
Расходи	5.844.409	7.099.555	200.365	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707	530.707
Накнада за примену МУЕ	5.612.951	6.861.182	0	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783
Трошак ризика	231.458	238.373	200.365	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924
Нето приходи (ННТ)	369.379	496.081	-200.365	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573	53.573
Дисконтовани нето приходи		369.379	-200.365	52.012	50.497	49.027	47.599	46.212	44.866	43.560	42.291	41.059	39.863	38.702	37.575	36.480
Укупни дисконтовани нето приходи			-200.365	-148.352	-97.855	-48.828	-1.230	44.983	89.849	133.409	175.699	216.758	256.622	295.324	332.898	369.379

ИСП		25,32%
НСВ u ЕУР		369.379

2.5. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОЈЕКТА НА БУЏЕТ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ТОКОМ ЖИВОТНОГ ВЕКА ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА

Пројекат ЈПП подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ је њена обавеза да из остварене уштеде отплаћује инвестицију, финансирање инвестиције и дугогодишње одржавање и управљање реконструисаног система ЈО.

Услуга се врши по унапред дефинисаним и обавезујем стандардом EN13201 који одређује минималне карактеристике захтеване осветљености саобраћајница по категоријама. Такође, приватни партнер гарантује минималну уштеду у потрошњи електричне енергије и одржавања који имају директан утицај на буџет локалне самоуправе.

Конкретно у овом случају уштеде у трошковима електричне енергије износе најмање 70,34%, рачунајући јединичну цену за потрошену енергију која важи на данашњи дан. Тај износ на данашњи дан износи најмање око 289.110 евра годишње, с тим да се не сме занемарити планирано повећање цене електричне енергије од око 30% за време трајања пројекта. Наравно тај раст се неће десити одједном, али се у последњој години, ефекат ове уштеде процењује на око 375.843 евра.

Трошкови одржавања система, који тренутно износе 295.169,49 евра годишње, применом овог пројекта се свде на 0 евра за 13 година, односно они више не постоје, па је уштеда на њима 100%. Узимајући у обзир целокупан век пројекта остварена уштеда у трошковима одржавања се процењује на 3.837.203 евра у номиналном износу. Анализа није узела у обзир ефекте раста трошкова одржавања уколико се задржи садашњи систем, који су неминовни због дотрајалости тренутног система и опреме, која је застарела и ресурси су јој исцрпљени, а могућност даље употребе је изузетно неизвесна, а са сигурношћу се може рећи да је до истека периода овог пројекта немогућа.

Недвосмислено је да су минималне укупне уштеде у овом пројекту крећу од око 584.279,49 евра већ у првој години примене МУЕ.

Из ових уштеда се обезбеђују средства у буџету за реализацију овог пројекта. Максималан износ накнаде приватном партнеру за примену МУЕ, која обухвата замену, финансирање, одржавање, управљање и гарантовање за квалитет и уштеде са свим пратећим трошковима за 13 година је 649.708,73 евра годишње у фиксном износу. У том смислу минимални позитивни ефекат за Град, када се одбију сви трошкови и накнаде износи минимално 8% садашњих трошкова, што у овом случају износи 56.496 евра годишње, што би се у буџету локалне самоуправе могло третирати као чист годишњи приход/профит.

Узимајући у обзир да је очекивани утицај раста цене енергије на овај пројекат изузетно позитиван јер се главна уштеда остварује на потрошњи енергије чија цена значајно расте, затим утицај чињенице да трошак одржавања применом овог пројекта нестаје, а да би уколико се не примени овај пројекат сигурно значајно растао, као и чињенице да је вредност накнаде коју ће локална самоуправа плаћати приватном партнеру за примену МУЕ фиксно, логично је и очекивано да ће позитивни финансијски ефекти по буџет локалне самоуправе бити значајно већи од минимално процењених за прву годину примене МУЕ.

У апсолутно песимистичком сценарију, ако се узме у обзир да цена електричне енергије и трошак одржавања садашњег система неће расти, односно да су фиксни у наредних 13 година, а за што се може рећи да је невероватно (Република Србија се обавезала да ће повећати цену електричне енергије и систем је застарео и нормално је да ће трошкови одржавања расти), минимална годишња уштеда у буџету локалне самоуправе износи минимално 8%, односно 56.496 евра годишње, што за период примене МУЕ износи укупно минимално 734.453 евра. Тај финансијски ефекат поред осталих ефеката примене МУЕ, као што су безбедност, заштита животне средине, здравље људи, смањење емисије CO₂ и др. је изузетно значајан.

Међутим, како ове претпоставке нису оствариве, јер су исувише песимистичне и може се рећи немогуће, очекивано је да уштеда укупних трошкова линеарно расте током трајања овог пројекта од 67.795,69 евра годишње до око 79.633,52 евра годишње за 13 година периода гарантовања. На тај начин се закључује да минимална очекивана уштеда у буџету локалне самоуправе, која је прихватљива јавном партнеру износи око 67.795,69 евра и то је најмањи очекивани позитивни финансијски ефекат на буџет локалне самоуправе, а који је у складу са овим пројектом прихватљив јавном партнеру. Ова средства ће бити ослобођена за

подмиривање других потреба локалне самоуправе и односиће се на друге пројекте енергетске ефикасности, јер ови пројекти доносе директне бенефите дугорочно, као што то доказује и овај пројекат.

Поред доказаних финансијских ефеката на пројекат који су овде наведени, изузетно је значајан и ефекат чињенице да овакав посао није кредитни посао у складу са законом, да не представља кредитно задужење за локалну самоуправу, да не увећава расходну страну и задуженост, а да повећава приходну страну буџета локалне самоуправе. То значи да се смањује дефицит буџета и задуженост локалне самоуправе, што поред директног ефекта уштеде у трошковима представља изузетно значајни позитивни финансијски ефекат по буџет локалне самоуправе. Овакви ефекти и могућности су непроцењиве са становишта ликвидности буџета имајући у виду да се отвара нови простор локалној самоуправи за неким другим аранжманима који могу бити хитни и неопходни за решавање неких акутних проблема и изазова општина који се не могу финансирати на неки други начин сем задужењем.

Овакав пројекат са свим својим ефектима је у потпуности у складу са препорукама Владе Републике Србије за примену модела ЈПП и смерницама фискалне консолидације коју спроводи.

3. АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Важан део сваког пројекта је израчунавање његове оправданости. У овој фази пројекта узимамо у обзир могућности финансирања пројекта и са тим се узимају у обзир и ефекти финансирања, као што су камате, субвенције и остало за израчунавање економске оправданости пројекта. Циљ израчунавања оправданости пројекта је налажење економске профитабилности за пројекат и правилно рангирање.

Уколико желимо да сагледамо економску ефикасност предложеног ЈПП пројекта најлакше је направити компаративну анализу са теоријом да се локална самоуправа одлучи да без приватног партнера оствари предложени пројекат замене јавног осветљења.

Имајући у виду да град Суботица не може сам да финансира предложени пројекат, без новог задуживања, представљене су две потенцијалне ситуације које би овај проблем решиле:

- 1) да локална самоуправа добије донацију и са тим обезбеди део новца неопходан за финансирање пројекта. Тај износ може бити довољан за учешће уколико се локална самоуправа обрати банци за кредит;
- 2) донације се ретко додељују, тако да је реалније сагледати следећу ситуацију: локална самоуправа из штедње издваја новац за учешће за кредит и након одређеног броја година је у могућности да подигне кредит од банке.

Оба случају доводе до задуживања локалне самоуправе и она сноси све ризике за време трајања инвестиције.

Реална алтернатива за тренутно остваривање оваког пројекта нема јер данас локална самоуправа не може да обезбеди финансијска средства, али треба размотрити трошкове и алтернативу која може да уследи након одређеног броја година и са тиме доказати оправданост ЈПП за град Суботица. Приликом оцене оправданости реализације пројекта треба увек имати у виду и ефекте које пројекат доноси. Поједине инвестиције су по својој природи такве да се морају посматрати и оцењивати пре свега са ширег друштвеног аспекта- енергетског, као у овом случају. Овакви пројекти се на најбољи начин могу оцењивати ако се анализирају и узму у обзир укупни ефекти које доноси посматрани пројекат.

Као пример наводимо и реалну могућу ситуацију у Србији, а то је да се цена електричне енергије повећа за очекиваних 10% током наредних 12 месеци.

У износу који јавни партнер плаћа за инвестицију садржани су сви трошкови који су повезани са опремом кроз цео њен животни циклус (уједно представљају и елементе инвестиционе активност):

1. трошкови пројектовања, планирања;
2. трошкове набавке (транспорт, допрема, монтажа, осигурање, камате, порези, ПДВ);
3. трошкове рада (радна снага, обука);
4. трошкове одржавања (радна снага на одржавању, резервни делови, алати, уређаји);

5. трошкови администрације (управљање пројектом, информатика, контрола).

Приход приватног партнера се огледа кроз наплату инвестиције на месечном нивоу од јавног партнера. Уколико сагледамо цео животни циклус опреме, важан критеријум при избору чини и технички-економски век трајања. Економски век трајања опреме је век трајања пре него што је исплативо да се замени новом опремом, док је технички век трајања период колико дуго опрема стварно технички може да ради. Уколико се опрема мења пре него што јој истекне употребни век, као резултат расположивости на тржишту нових и ефикасних компоненти, тада је економски век трајања краћи од техничког века трајања. Промена прописа, промена цене електричне енергије и слично такође могу да доведу до замене опреме пре истека њеног техничког века трајања.

Уобичајени технички век трајања јавног осветљења би требало да износи око 25 година, док је уобичајени економски век трајања око 20 година. Тренутна ситуација на тржишту Србије указује на то да је тренутно јавно осветљење у локалним самоуправама монтирано пре 30-40 година. Пошто се за израчунавање економске профитабилности користи економски век трајања опреме, као критеријум вредновања је оправдано узети 20 година као век трајања опреме. Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на независне променљиве, елиминисае сувишне променљиве и, у највећој могућој мери, анализира променљиве у њиховом најосновнијем облику.

Анализа осетљивости се користи како би се утврдиле оне променљиве које су од кључне важности за пројекат. Кључна променљива је свака која има позитиван или негативан утицај на финансијску и/или економску исплативост пројекта.

Најважнији кораци у спровођењу анализе осетљивости су:

1. утврдити променљиве;
2. елиминисати зависне променљиве;
3. анализирати осетљивост показатеља рентабилности;
4. одабрати кључне променљиве.

Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на независне променљиве, елиминисае сувишне променљиве и, у највећој могућој мери, анализира променљиве у њиховом најосновнијем облику.

У вези са претходно описаним ризицима, урађена је анализа осетљивости пројекта, на основу сценарија и претпоставки приказаних у следећој табели:

	Сценарио	Претпоставке
1.	Одлагање имплементације	Кашњење имплементације 6 месеци
2.	Прекорачење инвестиционих расхода	Раст инвестиционих расхода за 3%
4.	Песимистички сценарио	Комбинација оба сценарија (1 и 2)

Табела: Ризик кашњења имплементације пројекта 6 месеци

РИЗИК КАШЊЕЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА		6 месеци															
Опис	ЕУР																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Дисконтна стопа	3,00%																
Дисконтни фактор		1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951	0,661118	
	СВ	Укупно															
Приходи	8.168.949	9.498.922	2.637.740	263.892	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	263.892	
Накнада за примену МУЕ	5.531.209	6.861.182	0	263.892	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	263.892	
Приходи од задужевања	2.637.740	2.637.740	2.637.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходи	7.823.966	8.475.203	3.848.651	483.581	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683	65.342	
Трошкови имплементације МУЕ	3.768.200	3.768.200	3.768.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Трошкови одржавања ЈО	1.285.727	1.594.879		61.342	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	61.342	
Трошкови функционисања ДПН	83.841	104.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	
Трошкови финансирања	346.802	370.384	80.451	74.430	63.973	53.198	42.095	30.654	18.865	6.718	0	0	0	0	0	0	
Повраћај главнице кредита	2.339.396	2.637.740	0	343.809	354.266	365.041	376.144	387.585	399.374	411.521	0	0	0	0	0	0	
Опорезива добит	344.983	1.023.719	-1.210.911	-219.689	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100	198.550	
Порез на добит (15%)	282.054	387.173	0	0	0	0	0	0	0	0	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565	29.783	
Нето приходи (ННТ)	62.929	636.546	-1.210.911	-219.689	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535	168.768	
Дисконтовани нето приходи		62.929	-1.210.911	-213.290	-19.925	-19.345	-18.782	-18.234	-17.703	-17.188	266.453	258.693	251.158	243.843	236.740	111.575	
Укупни дисконтовани нето приходи			-1.210.911	-1.424.201	-1.444.127	-1.463.471	-1.482.253	-1.500.487	-1.518.191	-1.535.379	-1.268.925	-1.010.233	-759.075	-515.232	-278.492	62.929	

Период повраћаја (година)		13,44
ИСП		3,41%
НСВ (ЕУР)		62.929

Табела: Ризик раста инвестиционих расхода за 3%

РИЗИК ПРЕКОРАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА ПРОЈЕКТА		за 3%														
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Дисконтна стопа	СВ															
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951
	СВ	Укупно														
Приходи	8.250.691	9.498.922	2.637.740	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783
Накнада за примену МУЕ	5.612.951	6.861.182	0	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783
Приходи од задуживања	2.637.740	2.637.740	2.637.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходи	7.957.252	8.588.249	3.961.697	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683
Трошкови имплементације МУЕ	3.881.246	3.881.246	3.881.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови одржавања ЈО	1.304.728	1.594.879	0	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683
Трошкови функционисања ДПН	85.080	104.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Трошкови финансирања	346.802	370.384	80.451	74.430	63.973	53.198	42.095	30.654	18.865	6.718	0	0	0	0	0	0
Повраћај главнице кредита	2.339.396	2.637.740	0	343.809	354.266	365.041	376.144	387.585	399.374	411.521	0	0	0	0	0	0
Опорезива добит	293.439	910.673	-1.323.957	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100
Порез на добит (15%)	262.364	357.390	0	0	0	0	0	0	0	0	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565
Нето приходи (ННТ)	31.075	553.283	-1.323.957	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535
Дисконтовани нето приходи		31.075	-1.323.957	-20.523	-19.925	-19.345	-18.782	-18.234	-17.703	-17.188	266.453	258.693	251.158	243.843	236.740	229.845
Укупни дисконтовани нето приходи			-1.323.957	-1.344.480	-1.364.405	-1.383.750	-1.402.532	-1.420.766	-1.438.470	-1.455.657	-1.189.204	-930.511	-679.354	-435.511	-198.771	31.075

Период повраћаја (година)		12,86
ИСП		3,22%
НСВ (ЕУР)		31.075

Табела: Ризик кашњења имплементације за 6 месеци и раста инвестиционих расхода за 3%

РИЗИК ПЕСИМИСТИЧКОГ СЦЕНАРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА		прекорачења инвестиционих расхода за 3% и кашњења 6 месеци															
Опис	ЕУР		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Дисконтна стопа	СВ																
Дисконтни фактор			1,000000	0,970874	0,942596	0,915142	0,888487	0,862609	0,837484	0,813092	0,789409	0,766417	0,744094	0,722421	0,701380	0,680951	0,661118
	СВ	Укупно															
Приходи	8.168.949	9.498.922	2.637.740	263.892	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	263.892
Накнада за примену МУЕ	5.531.209	6.861.182	0	263.892	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	527.783	263.892
Приходи од задуживања	2.637.740	2.637.740	2.637.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходи	7.937.012	8.588.249	3.961.697	483.581	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	548.922	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683	130.683	65.342
Трошкови имплементације МУЕ	3.881.246	3.881.246	3.881.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трошкови одржавања ЈО	1.285.727	1.594.879		61.342	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	122.683	61.342
Трошкови функционисања ДПН	83.841	104.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000
Трошкови финансирања	346.802	370.384	80.451	74.430	63.973	53.198	42.095	30.654	18.865	6.718	0	0	0	0	0	0	0
Повраћај главнице кредита	2.339.396	2.637.740	0	343.809	354.266	365.041	376.144	387.585	399.374	411.521	0	0	0	0	0	0	0
Опорезива добит	231.937	910.673	-1.323.957	-219.689	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100	198.550
Порез на добит (15%)	282.054	357.390	0	0	0	0	0	0	0	0	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565	59.565	29.783
Нето приходи (ННТ)	-50.117	553.283	-1.323.957	-219.689	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	-21.139	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535	337.535	168.768
Дисконтовани нето приходи		-50.117	-1.323.957	-213.290	-19.925	-19.345	-18.782	-18.234	-17.703	-17.188	266.453	258.693	251.158	243.843	236.740	229.845	111.575
Укупни дисконтовани нето приходи			-1.323.957	-1.537.247	-1.557.173	-1.576.517	-1.595.299	-1.613.533	-1.631.237	-1.648.425	-1.381.971	-1.123.279	-872.121	-628.278	-391.538	-161.693	-50.117

Период повраћаја (година)		14,45
ИСП		2,69%
НСВ (ЕУР)		-50.117

Табела: Резултати анализе осетљивости пројекта на ризике

Резултати анализе осетљивости пројекта на ризике	Финансијски индикатори			
	РР (година)	ИСП	НСВ (ЕУР)	утицај
Основни случај	12,37	4,05%	144.121	
Кашњење имплементације (+6 месеца)	13,44	3,41%	62.929	56,34%
Раст инвестиционих расхода (+3%)	12,86	3,22%	31.075	78,44%
Песимистички сценарио (заједно 1 и 2)	14,45	2,69%	-50.117	-

Резултат анализе осетљивости, приказан у претходној табели, указује на следеће закључке:

1. Одлагање или кашњење имплементације пројекта за шест месеци утиче на промену финансијских параметара пројекта. НСВ износи 62.929,00 евра, што је за око 56,34% мање у односу на основни случај. ИСП износи 3,41%, а период повраћаја се повећава на 13,44 године. Пројекат је осетљив на кашњење имплементације.
2. Раст инвестиционих расхода за 3% доводи до НСВ од 31.075,00 евра. ИСП је 3,22%, а период поврата инвестиције 12,86 година. Пројекат је изузетно осетљив на повећање инвестиционих расхода.
3. При песимистичком сценарију у случају да имплементација пројекта касни шест месеци и да инвестициони трошкови расту, пројекат има негативну НСВ у износу од -50.117,00 евра, ИСП је смањена на 2,69%, а период поврата је дужи од 13 година. Песимистички сценарио показује да је пројекат у задатим условима изузетно осетљив на промене параметара ризика, и уједно неприхватљив јер период поврата инвестиције превазилази планирани период трајања пројекта.

4. БРСТЕ И СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПРОЈЕКТУ ЈПШ

Јавни партнер, сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ће јавним позивом и конкурсном документацијом навести да је приватни партнер дужан да достави средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригинал банкарску гаранцију. Пројектни тим јавног тела предлаже врсту и висину конкретних гаранција. На основу квантитативних података, банкарска гаранција ће износити најмање 2% без ПДВ-а од вредности целог пројекта са клаузулом неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, са роком важења 30 дана дужим од рока отварања понуда. Јавни партнер ће имати права да активира ова средства обезбеђења уколико приватни партнер: одустане од дате понуде или одустане од закључења уговора; понуђач одбије да плати трошкове испитивања узорака које је доставио уз понуду, а за које се покаже да испитивани параметри одступају од захтеваних; повуче, опозове или измени понуду након истека рока за подношење понуда; изабрани понуђач не потпише благовремено уговор о јавној набавци; понуђач прикаже неистините податке у понуди и документацији уз понуду; не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације и уговора и др.

Гаранција за озбиљност понуде мора се без одлагања вратити ако се понуда не разматра при избору. На сва питања везана за гаранцију за озбиљност понуде примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Средства обезбеђења депонују се на за то прикладном месту код јавног партнера који је дужан да их чува током времена на које је закључен јавни уговор у складу са овим Законом.

Јавни партнер ће приликом потписивања уговора са изабраним понуђачем, тражити, у року од 15 дана од закључења уговора и достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла у периоду имплементације МУЕ и то оригинал банкарску гаранцију у износу од најмање 2% од вредности примењених мера приказане у понуди, са роком трајања дужим за 30 дана од предвиђеног трајања периода имплементације.

Након имплементације МУЕ, а пре почетка периода гарантовања уштеда, јавни партнер ће тражити и достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла у периоду гарантовања и то оригинал банкарску гаранцију у износу од најмање 2% од укупних годишњих уштеда, за сваку годину гарантовања понаособ. Ове гаранције ће се достављати месец дана пре почетка сваке године гарантовања за коју се предметном гаранцијом гарантује и са роком важења 30 дана дужим од тог периода гарантовања. Поред овако описаних средстава финансијског обезбеђења за остварење гарантоване уштеде, јавни партнер у складу са уговором уколико се не оствари гарантована уштеда може издати рачун за казну/пенал са неостварену уштеду и то за износ који је дупло већи од неостварене уштеде и на тај начин заштити свој интерес. У складу са Законом о буџетском систему сви расходи и приходи локалне самоуправе се реализују на готовинској основи, па то важи и за овај случај, тј. тај рачун се не може компензовати или пребити или умањити за неки други или неки други рачун се не може умањити за износ пенала, већ се тај износ мора исплатити.

Јавни партнер може прихватити да изда одређена, разумно захтевана, средства обезбеђења и прихвати преузимање одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом из јавног уговора као средство финансијског обезбеђења за поштовање уговорних обавеза и то: муниципалне менице или овлашћење за задужење консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе. Обавеза јавног партнера јесте, пре свега, плаћање накнада приватном партнеру у периоду трајања уговора, а затим и остале обавезе у складу са уговором.

5. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

Предметна јавна набавка ће обухватити позив за избор приватног партнера који ће вршити услуге припреме, израде пројектно-техничке документације, набавке, транспорта и уградње опреме, демонтажу светилки постојећег система јавног осветљења и имплементирање управљачког система у нове ССРЈО, одлагање старе опреме, финансирање, осигурање, управљање и дугогодишње одржавање система јавног осветљења. Приватни партнер, коме буде додељен јавни уговор, мора да обезбеди инфраструктуру у складу са стандардима и принципима које важе на територији Републике Србије.

Важно је нагласити да технички услови опреме нису једини значајни приликом одабира партнера, пре свега имајући у виду чињеницу да је уговор дугогодишњи у којем приватни партнер гарантује квалитет осветљења и безбедност у складу са важећим стандардима и правилницима, као и да гарантује уштеду енергије, па више пажње треба посветити пословној способности приватног партнера, његовој репутацији, искуству у реализацији сличних послова и средствима финансијског обезбеђења него самом опису техничких карактеристика опреме. Стога, понуђачи ће због такве прерасподеле ризика, односно ризика који је скоро у целости на њиховој страни, одабрати квалитетну и одговарајућу опрему пошто је то њихова одговорност у периоду од 13 година уз пружање одређеног нивоа услуге који је одређен стандардима и правилницима. Ово је посебно важно због квалитетног спровођења поступка јавне набавке у којем ће се вршити одабир приватног партнера да не би дошло до постављања дискриминационих и неконкурентних услова супротних основним начелима Закона о јавним набавкама и позитивним правним прописима. Потребно је избећи негативну праксу спровођења набавки у Србији где се без разлога постављају специфични услови опреме и др. који нису значајни за овај поступак. Исто важи и за остале услове и критеријуме, а уговор који је одређен Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије обезбеђује јавном партнеру значајну сигурност.

Кадровски, технички, финансијски и пословни капацитети које учесници у поступку избора приватног партнера треба да испуњавају и који ће детаљно бити дефинисани у оквиру јавног позива и конкурсне документације као додатни услов јесу:

1. У погледу пословног капацитета неопходно је да понуђачи имају одговарајуће пословно искуство, односно да су успешно извршили имплементацију мера уштеде енергије са LED светилкама⁷, а не само изворима светлости, односно LED „сијалицама“⁸ нити тракама и започели период гарантовања и одржавање по „Моделу уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора“ који је у складу са „Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора“ који се донет на основу члана 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13) и то обима (број расветних тела) који је већи од 20.000 светилки у периоду у претходне три године.
2. Понуђачи треба да докажу да су на најмање два пројекта, којима понуђач доказује своје пословно искуство у оквиру пословног капацитета, извршена одговарајућа мерења имплементираних МУЕ и да је њихов утицај виших хармоника у напојној мрежи у границама прихватљивијим за ОДС.
3. Понуђачи треба да поседују одговарајући пословни капацитет – репутацију такву која доказује да понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица имају апсолутно транспарентну власничку структуру у смислу спречавања прања новца, а која се односи на прикривање или нетачно приказивање праве природе, порекла, места налажења, кретања,

⁷Светилке јесу уређај који дистрибуира, филтрира или трансформише светлост коју емитује једна или више сијалица и који садржи све делове неопходне за држање, учвршћивање и заштиту сијалица, као и , по потреби, помоћне уређаје за струјно коло, заједно са средствима за прикључивање на електрично напајање

⁸Сијалице јесу јединице чије се емитовање светлости може независно оценити и која се састоји од једног или више извора светлости. Може обухватати додатне компоненте неопходне за укључивање, довод енергије или стабилан рад јединице, односно за дистрибуцију, филтрирање или трансформацију оптичког зрачења, у случајевима када се те компоненте не могу уклонити без трајног оштећења јединице

располагања, власништва или права, и да су понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица све уговоре и пословне односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије извршавали и извршавају на квалитетан начин, односно да су све обавезе извршавали благовремено.

4. Понуђачи треба да обезбеде одговарајући кадровски капацитет – високообразовног руководиоца пројекта који има искуство и који је био ангажован на пројекту истом као што је предмет јавне набавке, инжењере са одговарајућим лиценцама за пројектовање и извођење, електротехничаре са искуством у предметним пословима и оспособљене за рад на висини. Због предмета посла и удела који извођење радова има у укупном послу, овај услов понуђач/група понуђача може испунити преко подизвођача.
5. Понуђачи треба да обезбеде неопходан технички капацитет – одговарајућа возила, аутокорпе, пословни простор и др. Због предмета посла и удела који извођење радова има у укупном послу, овај услов понуђач/група понуђача може испунити преко подизвођача.
6. Понуђачи треба да обезбеде гаранцију произвођача светиљки од 10 година;
7. Понуђачи треба да поседују одговарајуће стандарде.

Приликом избора светиљки потребно је доставити опис светиљки, механичке и електричне карактеристике светиљки. Светиљке свих снага треба да буду у складу са техничким стандардима, и то:

- светиљке треба да имају одређене техничке карактеристике (параметри осветљења, светлосна ефикасност, оперативност, квалитет материјала од којег су сачињене светиљке);
- обезбедити дугорочно снабдевање резервним деловима;
- сви материјали морају испуњавати одговарајуће европске стандарде за LED светиљке;
- квалитет набављених светиљки мора бити у складу са стандардима важећим у Републици Србији и Европској унији и сл.

Минимални захтеви које LED светиљке треба да испуне са становишта квалитета на основу међународних стандарда и искустава се могу побројати на следећи начин:

- Кућиште светиљке израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском. Кућиште треба да се састоји из два дела: део са оптичким блоком и механички издвојени део са предспојним уређајем “драјвером”.
- Поклопац кућишта и део са предспојним уређајем треба да буду израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском.
- Излазни флукс светиљке треба да буде већи од 100 лумен/W (@ Tj=25° C) или сл.
- Температуре боје LED светиљке у опсегу од 4000 K ± 300 K или сл.
- Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичастих зракова.
- Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.
- Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 1000 mA.
- Трајност LED извора треба да буде не мања од 100.000 радних часова, животни век према L80B10.
- Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.

- Светилка треба да је опремљена LED драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више од 2 корака.
- Светилка треба да је опремљена LED драјвером који има могућност одржавања константног флукса током животног века.

Механичке карактеристике светилке:

- механичка отпорност на удар протектора од мин. IK08, у сагласности са IEC-EN 62262 или одговарајуће;
- степен механичке заштите комплетне светилке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-EN 60598 или одговарајуће;
- светилка класе електричне изолације I или II, у сагласности са IEC-EN 60598 или друге одговарајуће;
- светилка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона и издржљивости на струјни удар.

Захтеви које управљачки систем за укључивање и искључивање јавног осветљења треба да испуњава су следећи:

- управљачки систем треба да има унапред испрограмирано за све дане у години када се јавно осветљење укључује и искључује и да обезбеди тачност на највишем нивоу и сл.
- да постоји могућност да систем поново програмира и тиме омогући евентуално промена времена сијања светилки по потреби и сл.

Сви наведени захтеви су у складу са међународним стандардима и представљају минимум критеријума квалитета. Такође, LED осветљење је енергетски најефикаснија, најчистија и еколошки најбоље решење. LED осветљење има многе предности и користи у односу на до сада коришћено традиционално осветљење. Радни век је предност број један кад је у питању LED осветљење. LED светилке и диоде имају изванредан очекиван век трајања од чак више од 100.000 сати. То је више од 20 година експлоатације за јавно осветљење. Због дугог животног распона LED светилки могуће је значајно уштедети на потрошњи енергије, а такође и на одржавању самих LED светилки. LED светилка даје најприроднију белу боју од око 4000К.

LED светилка је еколошки чиста технологија, не садрже токсичне материје и 100% су обновљиве. LED осветљење производи мало или скоро ништа UV емисије. LED светилке су екстремно трајне и израђене од чврстих компонената и могу да издрже чак и најгоре услове. Зато што су LED светилке отпорне на електрошокове, вибрације и екстерне ударе, оне представљају одлично решење за јавно осветљење.

Предности LED осветљења:

- ефикасност LED производа (LED извори емитују више светлости по вату од обичних светилки);
- емитују светлост у жељеној боји без коришћења филтера;
- LED извори се могу димовати путем импулсне модулације или смањењем струје кроз диоду;
- хладно светло – LED извори зраче веома мало енергије, вишак енергије се расипа кроз базу диоде;
- дуг животног век – до 100.000 часова (око 25 година код јавног осветљења);
- издржљивост – LED извори су отпорни на струјне ударе за разлику од осталих светилки и екстремно су упаковани у кућишта која су отпорна на механичке ударе;
- фокус – употребом одговарајуће оптике може се унутар LED извора постићи усмерено светло;
- енергетску уштеду потрошње од 80;
- значајно умањење трошкова одржавања;
- емитовање топлоте до 50°C представља смањење од 80% у односу на халогено осветљење;

- једноставно и брзо постављање, замењујући само расветно тело, гарантује могућност решења за сваку употребу, применљиво у свим амбијентима и у свим условима;
- енергетски је далеко кориснија од конвенционалног осветљења;
- не емитује IR или UV зраке;
- отпорно је на вибрације;
- има могућност тренутног поновног паљења;
- нема познатих опасности код одлагања (без живе, олова, штетних гасова...).

6. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ И ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ ЈАВНОГ УГОВОРА

6.1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавно-приватно партнерство, сходно члану 7., Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) јесте дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, замене, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално.

Поступак доделе јавног уговора за ЈПП, са или без елемената концесије, покреће се објављивањем јавног позива на српском језику и на страном језику који се уобичајено користи у међународној трговини.

Јавни позив се у истоветном тексту објављује у Службеном гласнику Републике Србије, као и у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на интернет-страници јавног тела и на Порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у Службеном гласнику Републике Србије.

Јавни позив се по потреби објављује електронски на интернет страници "*Tenders Electronic Daily*" и интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, а обавезно за пројекте вредности преко пет милиона евра.

Трошкове објављивања јавног позива сноси надлежно јавно тело које спроводи поступак.

Сходно члану 14. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, учесник у поступку доделе јавног уговора може бити свако домаће или страног физичко, односно правно лице.

Групе привредних субјеката могу подносити понуде или наступати као учесници у поступку. Јавна тела не морају тражити од ових група лица да имају одређену правну форму како би учествовала у поступку. Од свих учесника у поступку чија је понуда оцењена као најповољнија мора се захтевати одређена правна форма по додели јавног уговора.

6.2. РОК НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНИ УГОВОР

Сходно члану 18. Закона о јавно-приватном партнерству рок на који се закључује јавни уговор одређује се на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора. Рок не може бити краћи од 5 година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом.

Предложени пројекат ЈПП је планиран на 13 година.

6.3. КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА И ДОДЕЛЕ, КАО И ОДАБРАНИ ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ

Одабрани поступак доделе је отворени поступак.

Наручилац је дужан да одреди критеријуме за избор и елементе критеријума.

Критеријум за избор, сходно члану 21. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама јесте Економски најповољнија понуда – понуда која има највећу вредност НСВ – Нето садашње вредности за јавног партнера (*NPV– Net Present Value*), која се одређује као однос укупних уштеда (бенефита за јавног партнера) и укупних накнада које јавни партнер треба да плати за примену мера уштеде енергије током трајања уговора.

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана она понуда која има већу гарантовану уштеду.

6.4. САДРЖИНА ЈАВНОГ УГОВОРА

Сходно члану 46. Закона о јавно-приватном партнерству јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената концесије. **Модел повезаног јавног уговора који се закључује је уговор о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности.**

Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавно тело би морало да уреди следећа питања:

- 1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном позиву;
- 2) расподела ризика између јавног и приватног партнера;
- 3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру;
- 4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје;
- 5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије;
- 6) захтеве у вези са друштвом за посебне намене у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе структуре и пословних просторија као и пословних активности приватног партнера;
- 7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености;
- 8) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за обезбеђење објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру;
- 9) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката;
- 10) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно;
- 11) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања);
- 12) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом;
- 13) њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера;
- 14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;
- 15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног партнера или са другим повезаним лицима;
- 16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства јавног партнера финансијерима);
- 17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;
- 18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе;

- 19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);
- 20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта;
- 21) компензација и пребијање потраживања;
- 22) последице штетне промене прописа;
- 23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора исплатити јавном или приватном партнеру), уговорне казне и слично;
- 24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна;
- 25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима;
- 26) меродавно право и механизам за решавање спорова;
- 27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објекта који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових обавеза;
- 28) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара (step-in right), уз дефинисање последица коришћења тог права;
- 29) опорезивање и фискална питања – ако постоје.

6.5. САГЛАСНОСТ НА ЈАВНИ УГОВОР

Сходно члану 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, пре доношења одлуке о избору приватног партнера и закључења јавног уговора, обавеза Скупштине града Суботица, јесте давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора укључујући и прилоге који чине његов саставни део.

Скупштина града Суботица дужна је да на основу оцене о усаглашености нацрта уговора са Законом о јавно-приватном партнерству и са конкурсном документацијом, да сагласност на коначни нацрт уговора у року од 30 (тридесет) дана од дана његовог достављања. Јавни уговор може бити закључен по добијању сагласности Скупштине града Суботица. На све измене и допуне закљученог јавног уговора којима се мењају права и обавезе уговорних страна, примењује се поступак у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству. Ако није другачије уговорено у писаном облику, јавни партнер, као уговорна страна, увек је одговоран за реализацију пројекта ЈПП и за његове евентуалне последице.

6.6. ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА

Сходно члану 48. Закона о јавно-приватном партнерству, јавно тело мора одабраном најповољнијем понуђачу понудити потписивање јавног уговора у року који је одредио одлуком о избору најповољније понуде, а по добијеној сагласности Скупштине града Суботица.

Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног тела и одабраног најповољнијег понуђача, а ако се уговором предвиђа располагање непокретностима, односно располагање уделима у заједничком

привредном друштву, уговор се обавезно оверава. Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче право и преузима обавезу обављања делатности за коју је јавни уговор додељен.

Јавни уговор мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом, свим подацима из јавног позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољније понуде.

7. ЗАХТЕВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Заштита животне средине представља скуп активности и мера за спречавање загађења, смањивања и отклањања штете нанете животној средини и враћања живе и неживе природе у стање пре настанка штете. У систематском мониторингу праћења узајамног деловања ових процеса настаје велика количина нумеричких података и индикатора као репрезентативних вредности које су добијене из скупова тих података. Пример систематизовања индикатора приказом узајамног дејства људи и животне средине, којим се описује однос између узрока и последице проблема, развијен је од стране Европске агенције за животну средину (ЕЕА). Овај систем је познат као DPSIR framework (D - Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – Impact, R – Response).

Циљеви заштите животне средине су:

- очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема;
- генофонда животињских и биљних врста;
- плодности земљишта;
- природних лепота и просторних вредности;
- културне баштине и добара које је створио човек;
- обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом;
- очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава;
- спречавање опасности и ризика по животну средину.

У неким замљама постоји пракса где се дан у години означи као да чистог ваздуха и тада се цела нација активира да учини нешто у циљу смањења штетних компонената. Светски дан чистог ваздуха обележава се 3. новембра, а овој акцији придружила се и Република Србија различитим пригодним манифестацијама. Заштита животне средине обухвата мере за: смањење буке, контроле воде, смањење штетних испусних гасова из индустријских постојења и промета, контролу квалитета прехранбених производа, забране производње једињења која разграђују озонски омотач или негативно контаминирају постојеће екосистеме.

LED осветљење је енергетски повољније од осталих старијих врста осветљења јер је ефикасније приликом претварања електричне енергије у светлост, има животног век који се мери са неколико десетина хиљада радних сати, не садржи живу и друге штетне компоненте. Обичне светиљке за јавно осветљење зраче невидљив спектар који је изузетно опасан по животну средину и здравље људи. Све врсте светиљки осим LED се сврставају у опасан отпад. Имајући у виду да се струја у Републици Србији производи доминантно из угља, овим ће се емисија CO₂ коју проузрокују светлосни извори као потрошачи смањити за 3 до 4 пута, а за исто толико ће се смањити и потрошња електричне енергије у глобалним размерама, што ће довести до повећања енергетске ефикасности. Са LED светиљкама годишња количина произведених и покварених светлећих тела смањиће се за 95%, а смањиће се и потреба за одржавањем осветљења.

На овом пројекту смањење емисије CO₂ је приказано у табели која следи и у овом случају износи **2.879,67** тона годишње, односно 70,34%.

Табела: годишње уштеде трошкова и емисије CO₂

Опис	Пре реконструкције	Након реконструкције	Уштеда	%
Број расветних тела	13.292	12.914		
Укупна инсталисана снага светиљки (кW)	1.407,93	417,63	990,29	70,34%
Укупна годишња потрошња светиљки (кW)	5.702.096,25	1.691.418,67	4.010.677,58	70,34%
Годишња емисија CO ₂ (t)	4.094,11	1.214,44	2.879,67	70,34%

На основу средњег податка за Европу, приликом производње 1 kWh електричне енергије у атмосферу се ослободи 718g CO₂. Продужењем важности Кјото протокола до 2020. године, Република Србија је задржала статус „NonAnnex1“⁹ земље, чиме се ствара могућност остваривања премија за смањивање емисије CO₂ у оквиру реализације CDM¹⁰ пројеката. За израчунавање потенцијалних финансијских добитака проистеклих од смањења емисије CO₂ на овим пројектима, коришћена је преовлађујућа цена на Европском тржишту од 25,1 евра/tCO₂.

Табела: Годишња уштеда енергије и смањење емисије CO₂ након замене дела система ЈО

Опис	Пре реконструкције	Након реконструкције	Уштеда	%
Годишња емисија CO ₂ (t)	4.094	1.214	2.880	70,34%
Годишња уштеда из емисија CO ₂ (EUR)	102.762	30.482	72.280	

Заменом енергетски неефикасних светиљки са енергетски ефикасне LED светиљке оствариће се значајна уштеда електричне енергије и значајно ће се унапредити очување животне средине. Обичне светиљке за јавно осветљење зраче невидљив спектар који је изузетно опасан по здравље. Све врсте светиљки осим LED се сврставају у опасан отпад. Заменом јавног осветљења се решава још један битан еколошки проблем који се огледа кроз депоновање неисправних живиних сијалица. Пошто се предвиђа да се живине сијалице потпуно избаце из употребе, као што је то случај у Европској унији, овим пројектом се то у потпуности постиже.

За време монтаже и извођења радова могући утицаји на животну средину су занемарљиви и привремени. Изабрани понуђач ће време које је неопходно за замену старих светиљки за нове максимално скратити како би бука и запрашивање терена била што мања и краћа. Извођење радова ће се обавити у складу са мерама које су предвиђене техничком документацијом. За реализацију планираног пројекта носилац ће извршити пријаву почетка извођења радова, код стране надлежног органа локалне самоуправе. Носилац пројекта је у обавези да прави записник који ће бити доступан надлежном органу. По завршетку замене старих светиљки за нове и пре пуштања у рад, проверава се да ли је пројекат изведен у складу са предвиђеним мерама које су дефинисане техничком документацијом.

Светлосно загађење представља нежељену светлост. Сама светлост се не може назвати загађивачем, него је то њена претерана или погрешна употреба. Нежељена светлост може се поделити у три категорије према типу загађења које изазива и за које је неопходно наћи одговарајуће решење:

- повећани сјај неба – потиче од вештачке светлости директно усмерене ка небу и од светлости рефлектоване од коловоза и околног тла;
- заслепљујућа светлост – узрокована превеликим контрастом између светлосног извора и окружења;

⁹Протокол из Кјота уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе (енг. *The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*) је додатак међународном споразуму о климатским променама, потписан са циљем смањивања емисије угљен-диоксида и других гасова који изазивају ефекат стаклене баште

¹⁰CDM- *The Clean Development Mechanism*, механизам чистог развоја

- светлосно ометање – потиче од вишка светлости коју одређена инсталација емитује на нежељене површине.

Фотометријска ефикасност инсталације је оно што може и мора значајно смањити количину нежељене светлости.

Опште мере за смањење светлосног загађења:

- употреба светилки са одговарајућом оптиком како би се прецизно контролисао светлосни сноп и усмерио ка жељеној површини;
- осветљавање вертикалних површина одозго, или прецизним усмеравањем уз коришћење додатних прибора;
- употреба високоефикасних светилки са високим степеном заштите;
- редукција светлосног флуksа на саобраћајницама на којима у каснијим ноћним сатима значајније пада интензитет саобраћаја;
- искључивање осветљења реклама и декоративног осветљења фасада у касним ноћним сатима.

За време монтаже и извођења радова могући утицаји на животну средину су занемарљиви и привремени. Изабрани понуђач ће време које је неопходно за замену старих светилки за нове максимално скратити како би бука и запрашивање терена била што мања и краћа. Извођење радова ће се обавити у складу са мерама које су предвиђене техничком документацијом. За реализацију планираног пројекта носилац ће извршити пријаву почетка извођења радова, код стране надлежног органа општинске управе. Носилац пројекта је у обавези да састави записник који ће бити доступан надлежном органу. По завршетку замене старих светилки за нове и пре пуштања у рад, проверава се да ли је пројекат изведен у складу са предвиђеним мерама које су дефинисане техничком документацијом.

Такође, извршилац је у обавези да након демонтаже неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталација и опреме као и опреме постојећег система јавног осветљења, поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл. гласник РС", бр. 99/10) и другим прописима из области управљања отпадом. Извршилац односно предузеће које врши извођење радова на локацијама постојећег јавног осветљења заменом светилки енергетски ефикасних LED светилки; набавку, транспорт, демонтажу, монтажу и коначно збрињавање старе опреме и инсталирање опреме за управљање системом јавног осветљења је у обавези да правилно и редовно врши замену и обезбеди коначно збрињавање неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталација и опреме и опреме постојећег система јавног осветљења.

Посебно, извршилац је у обавези да као произвођач отпада, поступа у складу са одредбама члана 26. Законом о управљању отпадом, а посебно у складу са тачкама 7) и 8), којим је прописано да:

- преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим Законом;
- води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже.

Такође у складу са чланом 26. овог Закона, произвођач отпада или други држалац отпада може вршити третман отпада самостално, преко посредника или преко другог правног лица или предузетника које обавља послове третмана отпада, односно сакупљања отпада као и путем јавног комуналног предузећа или путем јавно-приватног партнерства.

Лице које је овлашћено за управљање отпадом, које преузима отпад, дужно је да поступа у складу са чланом 27. Закона о управљању отпадом којим је прописана одговорност власника и држаоца отпада. Свако кретање отпада мора пратити одговарајући документ о кретању отпада, у складу са члановима 45. и 46. Закона о управљању отпадом

Извршилац је у обавези да достави наручиоцу доказ о извршеном коначном збрињавању отпада, односно потврду о коначном збрињавању замењених светиљки и припадајућих делова (издату од стране овлашћеног оператера односно предузећа за управљање наведеним отпадом које поседује дозволу издату од стране надлежног органа за обављање делатности управљања отпадом заведених у Регистру издатих дозвола за управљање отпадом) након имплементације пројекта као и током периода реализације пројекта, а у складу са уговором о пословно-техничкој сарадњи.

7.2. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених и других лица који на то имају право. Интерес друштва, свих субјеката и сваког појединца је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака.

У савременим условима заштита као друштвена делатност може се посматрати у ширем и ужем смислу. У ширем смислу она се обезбеђује законодавством о раду и социјалном осигурању које уређује права: на ограничено радно време, скраћено радно време, одморе и одсуства са рада, на зараду и друга примања, на безбедне услове рада и посебну заштиту жена, омладине и инвалида, на здравствену заштиту, на помоћи и накнаде, права за случај инвалидности и друга права којима се гарантује социјална и материјална сигурност за случај немогућности рада. У ужем смислу, под заштитом се подразумева предузимање свих мера и активности у циљу стварања безбедних услова рада и заштите здравља радника од ризика који се јављају у радној средини и на радном месту. Зато ће извршилац, између осталог, за потребе извођења радова на мрежи јавног осветљења да: ангажује само лица са одговарајућом стручном оспособљеношћу за рад на нисконапонској мрежи (електромонтере) која су прошла прописани лекарски преглед и поседују одговарајућу потврду службе медицине рада о оспособљености за ову врсту послова и рад на висини; достави надлежним лицима општина и локалног оператера дистрибутивног система (електродистрибуцији) решење о одређивању одговорног извођача радова који поседује прописану лиценцу бр. 450 одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, као и списак свих ангажованих радника за потребе извођења радова на мрежи јавног осветљења; сваку промену радника ангажованих на извођења радова на мрежи јавног осветљења пријави надлежном лицу из локалне електродистрибуције уз достављање све неопходне документације у вези са њиховом стручном оспособљеношћу (сва лица која ће бити ангажована на извођењу радова морају да се јаве лицу за безбедност и здравље на раду локалне Електродистрибуције ради координације мера и поступака безбедности и заштите на раду); достави потврде о оспособљености радника за безбедан рад и писану изјаву сваког електромонтера који ће бити ангажован на предметним пословима да је задужен и оспособљен за руковање личним и колективним средствима заштите; за сваког радника достави потврде о оспособљености радника за рад под напоном, као и потврде о поседовању одговарајућег алата и опреме за рад под напоном; све машине које Извршилац користи за извођење радова на мрежи јавног осветљења морају бити у складу са Правилником о безбедности машина (Сл. Гл. РС 13/10)¹¹ и прописно регистроване; током извођења предметних радова користи возило које је обележено у складу са одредбама одговарајућих саобраћајних прописа којима се регулише ова област.

¹¹ Овим правилником прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу; садржина Декларације о усаглашености машине и Декларације о уградњи делимично завршене машине; садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености; знак усаглашености и означавање усаглашености; поверљивост података и заштитна клаузула

8. ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА

Планирање времена реализације пројекта дефинише се као одвијање процеса реализације пројекта по појединим фазама и односи се на планирање и разраду времена реализације пројекта. Овим планирањем се анализира време потребно за реализацију пројекта, и утврђује термин завршетка, како појединих делова пројекта, тако и пројекат у целини.

р.бр	Назив активности	почетак активности	крај активности	трајање активности (дана)
1	Иницијатива јавног тела за покретање пројекта	10.09.2019	02.10.2019	22
2	Одлука Скупштине Града о започињању реализације	10.10.2019	10.10.2019	0
3	Решење о образовању пројектног тима за спровођење поступка	24.10.2019	24.10.2019	0
4	Припрема студије за Предлог пројекта ЈПП	18.10.2019	18.11.2019	92
5	Упућивање Предлога пројекта ЈПП Комисији за ЈПП	10.10.2019	18.11.2019	38
6	Процес издавања Мишљења Комисије за ЈПП	18.11.2019	13.02.2020	87
7	Припрема техничке документације	10.10.2019	14.03.2020	150
8	Припрема тендерске документације	14.03.2020	13.04.2020	30
9	Процес избора приватног партнера укључујући период за жалбе	13.04.2020	12.07.2020	90
10	Сагласност Скупштине Града на уговор	13.07.2020	13.07.2020	0
11	Закључивање и објављивање јавног уговора	14.07.2020	14.08.2020	30
12	Припремни период и период имплементације	14.08.2020	13.02.2021	180
13	Почетак периода гарантовања	14.02.2021	14.02.2034.	4745
	УКУПНО (без периода гарантовања):			719

9. ПРОЈЕКТНИ ТИМ ЈАВИОГ ТЕЛА КОЈИ ЋЕ ПРАТИТИ ЦЕО ПРОЈЕКАТ И ОБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ КОЈА ВРШИ ОДАБИР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

1. Маријана Вагић
2. Радослав Вукелић
3. Владимир Влчек

10. ПРИЛОЗИ

- ОДЛИКА ГРАДА СУБОТИЦА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈПП
- РЕШЕЊЕ ГРАДА СУБОТИЦА О ФОРМИРАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

На основу члана 33. став 1. тачка 14. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19 – пречишћени текст) и члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12-ускл. дин. изн., 99/13 – ускл. Дин. изн. 125/14 - ускл. дин. изн., 95/15 - ускл. дин. изн., 83/16, 91/16 - ускл. дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17 - ускл. дин. изн., 89/18 - ускл. дин. изн. и 95/18 – др. закон), члана 73. Закона о угоститељству („Службени гласник РС бр. 1719)

Скупштина Града Суботице, на 26. седници одржаној дана 26. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај, за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на територији града Суботице.

Члан 2.

Боравишну таксу корисник услуге плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 130,00 динара.

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјекат који пружа услугу смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе.

Члан 3.

Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: физичко лице) сагласно закону којим се уређује угоститељство.

Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, почев од 01.07.2019.г. у складу са Уредбом којом се утврђују ближи услови, начин плаћања, рокови и висина годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству.

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. овог члана за 2019.г. решењем је утврдио Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам.

Годишњи износ боравишне таксе за 2020.г. и наредне године решењем ће утврђивати Секретаријат локалне пореске администрације на основу правоснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достављеног од стране Секретаријата за привреду, локални економски развој и туризам.

Подаци неопходни за утврђивање годишњег износа боравишне таксе које Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам доставља Секретаријату локалне пореске администрације су:

- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, адреса становања (град, улица и број)
- улица, кућни број и број смештајне јединице
- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној јединици
- период важења решења о категоризацији
- доказ о пријему решења
- клаузулу са датумом правоснажности решења о категоризацији.

Члан 4.

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун јавног прихода до петог у месецу за претходни месец.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет

уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе.

Средства од наплаћене боравишне таксе на територији града Суботице су приход града Суботице.

Члан 5.

Боравишну таксу не плаћају:

1. Деца до седам година старости
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење, одн. специјализовану рехабилитацију од надлежне лекарске комисије
3. Особе са инвалидитетом, са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе, мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од малигне болести, инсулин зависне шећерне болести, психозе, епилепсије, хемофилије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним системским болестима, као и пратилац наведених особа.
4. Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама.
5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе.
6. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости.

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и друго)

Члан 6.

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска

администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије одређено.

Члан 7.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени лист Општине Суботица“ бр.39/07) и Одлука о измени Одлуке о боравишној такси („Службени лист Града Суботица“ бр. 34/08).

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“, а примењује се почев од 1. јануара 2020. године, осим одредаба члана члана 3. став 1. 2. и 3. које се примењују од дана ступања на снагу Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени гласник РС“, бр. 47/19 и 51/19).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-434-31/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 33. став 1. тачка 6. и члана 109. став 5. Статута Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 27/19) и члана 17. Одлуке о Заштитнику грађана Града Суботице („Службени лист Града Суботице, бр. 07/14).

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА **ОДЛУКЕ** **О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ГРАДА** **СУБОТИЦЕ**

Члан 1.

У називу и целокупном тексту Одлуке о Заштитнику грађана Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 7/14) текст "Заштитник грађана Града Суботице" и текст "заштитник грађана" замењују се текстом "Локални омбудсман" у одговарајућем падежу.

Члан 2.

У члану 1. додаје се став 2. који гласи:
 "Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски природни род."

Члан 3.

Члан 9. мења се и гласи:
 "За локалног омбудсмана може се поставити угледно и политички непристрасно лице, које је држављанин Републике Србије, дипломирани правник са положеним правосудним испитом или положеним државним стручним испитом за рад у органима управе, има најмање десет година радног искуства на правним пословима, који познаје језике који су у службеној употеби на територији Града Суботице."

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Суботице"

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-02-35/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 66. став 2. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09), члана 46. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У **о допуни Одлуке о делатности зоохигијене**

Члан 1.

У члану 6. Одлуке о делатности зоохигијене („Службени лист Града Суботице“, бр. 56/12 и 7/14) после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Вршилац комуналне делатности: делатност зоохигијене, мора испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин

и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-352-1217/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 33. став 1. тачка б) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

Члан 1.

У члану 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Суботице“, бр. 5/18, 17/18 и 24/18) после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Вршилац комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима мора испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Досадашњи ст. 2-7. постају ст. 3-8.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-352-1218/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 33. став 1. тачка б) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о обављању димничарских услуга

Члан 1.

У члану 5. Одлуке о обављању димничарских услуга („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/18) после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Вршилац комуналне делатности димничарске услуге мора испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-352-1219/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 33. став 1. тачка б) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења

Члан 1.

У члану 4. Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења („Службени лист Града Суботице“, бр.

19/18) после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Вршиоци комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења морају испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Досадашњи ст. 2-5. постају ст. 3-6.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-352-1220/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене

Члан 1.

У члану 4. Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене („Службени лист Града Суботице“, бр. 5/18) после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Вршиоци комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене морају испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-352-1221/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др.закон, 120/12-УС и 84/13-УС) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о сахрањивању и гробљима

Члан 1.

У члану 6. Одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/16 и 44/16) после става 4. додаје се став 5. који гласи:

„Вршиоци комуналне делатности: управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност, морају испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-352-1222/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став

1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 22. став 6. Закона о трговини („Службени гласник РС“, бр. 52/19) и члана 33. став 1. тачка б) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о управљању пијацама

Члан 1.

У члану 5. Одлуке о управљању пијацама („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/18) после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Вршилац комуналне делатности управљање пијацама мора испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-352-1223/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став

1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 33. став 1. тачка б) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина

Члан 1.

У члану 5. Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Града Суботице“, бр. 45/14 и 53/16) после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Вршиоци комуналне делатности одржавања јавних зелених површина морају испуњавати услове за обављање комуналне делатности прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ових комуналних делатности.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-352-1224/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16 и 113/2017 и 95/18) и члана 33. став 1. тачка б. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о Кадровском плану за Градску управу Града Суботице, Градско правобранилаштво, Службу за буџетску инспекцију Града Суботице, Заштитника грађана Града Суботице и Службу за интерну ревизију за 2020. годину

Члан 1.

Доноси се Кадровски план за Градску управу Града Суботице, Градско правобранилаштво, Службу за буџетску инспекцију Града Суботице, Заштитника грађана Града Суботице и Службу за интерну ревизију за 2020. годину

Члан 2.

Кадровски план дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова одлука без прилога објавиће се у „Службеном листу Града Суботице“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

КАДРОВСКИ ПЛАН**I****ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ****СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.
ГРАДСКА УПРАВА**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
ПОЛОЖАЈ I	1
ПОЛОЖАЈ II	1
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	45
САВЕТНИК	115
МЛАЂИ САВЕТНИК	16
САРАДНИК	15
МЛАЂИ САРАДНИК	8
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	57
РЕФЕРЕНТ	0
МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ	1
НАМЕШТЕНИК четврте врсте радних места	17
НАМЕШТЕНИК пете врсте радних места	5
УКУПНО	281

СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.**РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	0
САВЕТНИК	7
МЛАЂИ САВЕТНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	6
УКУПНО	14

СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.**РАДНО ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО У КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	0
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	1
РЕФЕРЕНТ	0
УКУПНО	1

**СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	0
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	0
РЕФЕРЕНТ	0
УКУПНО	0

**СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	1
УКУПНО	2

**СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.
СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	1
УКУПНО	1

**СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	1
УКУПНО	2

**СТАЊЕ НА ДАН 12.12.2019.
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	2
УКУПНО	2

**II
ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ГРАДСКА УПРАВА

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
ПОЛОЖАЈ I	1
ПОЛОЖАЈ II	1
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	47

САВЕТНИК	138
МЛАЂИ САВЕТНИК	14
САРАДНИК	14
МЛАЂИ САРАДНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	74
РЕФЕРЕНТ	0
МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ	1
НАМЕШТЕНИК четврте врсте радних места	17
НАМЕШТЕНИК пете врсте радних места	6
УКУПНО	314

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	15
МЛАЂИ САВЕТНИК	5
САРАДНИК	1
МЛАЂИ САРАДНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	6
РЕФЕРЕНТ	1
МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ	1
УКУПНО	30

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	1
МЛАЂИ САВЕТНИК	1
САРАДНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	3
УКУПНО	6

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	2
УКУПНО	3

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	2
УКУПНО	3

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	1
У К У П Н О	1

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САВЕТНИК	1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ	1
У К У П Н О	2

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

ЗВАЊЕ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК	2
У К У П Н О	2

III

У 2020. години у Градској управи планира се укупан број од 314 запослених на неодређено. Од тога 2 положаја, 289 службеника и 23 намештеника. На одређено 30 службеника.

У Кабинету Градоначелника планирано је 6 службеника на одређено.

У градском правобранилаштву 3 службеника на неодређено. На одређено 2 службеника.

У Служби буџетске инспекције 1 службеник на неодређено.

Заштитник грађана 2 службеника на неодређено.

У Служби за интерну ревизију 2 службеника на неодређено.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Број: I-00-02-36/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 69. став 1. тачка 9) и члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 30. став 2. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица (пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Одлуку о изменама
Уговора о оснивању „Регионална депонија“
д.о.о. Суботица**

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица (Број: VIII/2019-28), коју је донела Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној дана 29. октобра 2019. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-110-10/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 33. став 1. тачка 14. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице”, бр.27/19 – пречишћени текст) и члана 39. став 1. Одлуке о давању у закуп пословних простора Града Суботице („Службени лист Града Суботице”, бр. 14/18), Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о висини закупнине за пословне просторе на којима је носилац права јавне својине или права коришћења Град Суботица

Члан 1.

Овим решењем утврђује се висина закупнине за пословне просторе на којима је носилац права јавне својине или права коришћења Град Суботица.

Износ месечне процењене тржишне висине закупнине за m^2 пословног простора (у даљем тексту: закупнина) утврђује се Ценовником који је у прилогу овог Решења и чини његов саставни део.

Износ закупнине за закуп пословног простора, на период краћи од 30 дана, утврђује се према квадратном метру, делатности и зони пословног простора који се даје у закуп и утврђен је у табели 1 Ценовника који је у прилогу овог Решења и чини његов саставни део.

Члан 2.

Износ закупнине не садржи порез на додату вредност.

Члан 3.

Даном почетка примене овог Решења престаје да важи Решење о висини закупнине за пословне просторе на којима је носилац права коришћења или права јавне својине Град Суботица, број: I-00-361-1242/2014 од 30.12.2014. године („Службени лист Града Суботице”, бр.45/2014) и Решење о изменама и допунама Решења о висини закупнине за пословне просторе на којима је носилац права коришћења или права јавне својине Град Суботица број: I-00-361-299/2015 од 23.04.2015. године („Службени лист Града Суботице”, бр.12/2015).

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице”, а примењује се од обрачуна закупнине за пословне просторе за месец јануар 2020. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-361-406/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

ЦЕНОВНИК

1.

Висина закупнине пословних простора по квадратном метру пословног простора:

	Екстра пословна зона	I пословна зона	II пословна зона	III пословна зона	IV пословна зона	V пословна зона	VI пословна зона
Сектор Ц	354	295	259	224	177	130	82
Сектор Д	530	448	401	330	259	200	118
Сектор Е	354	295	259	224	177	130	82
Сектор Ф	354	295	259	224	177	130	82
Сектор Г	707	566	495	436	354	271	177
Сектор Х	354	295	259	224	177	130	82
Сектор И	943	754	660	566	471	377	283
Сектор Ј	59	53	47	41	35	29	24
Сектор К	1.178	1.002	825	648	530	412	354
Сектор Л	943	754	660	566	471	377	283
Сектор М	943	754	660	566	471	377	283
Сектор Н	943	754	660	566	471	377	283
Сектор О	59	53	47	41	35	29	24
Сектор П	59	53	47	41	35	29	24
Сектор Q	59	53	47	41	35	29	24
Сектор Р	59	53	47	41	35	29	24
Сектор С	354	295	259	224	177	130	82
Сектор Т	118	106	94	82	71	59	47
Сектор У	530	448	401	330	259	200	118

2.

Висина закупнине пословних простора који се користе за старе и уметничке занате и домаћу радиност:

	Екстра пословна зона	I пословна зона	II пословна зона	III пословна зона	IV пословна зона	V пословна зона	VI пословна зона
Стари и уметнички занати и домаћа радиност	118	106	94	82	71	59	47

Делатности које припадају овој области уређене су Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификавања истих и вођењу евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС“ бр.56/12)

3.

Висина закупнине магацинског простора, независно од делатности, по квадратном метру пословног простора:

	Екстра пословна зона	I пословна зона	II пословна зона	III пословна зона	IV пословна зона	V пословна зона	VI пословна зона
Магацински простор	412	259	212	118	94	82	71

4.

Висина закупнине, месечно, независно од пословне зоне и делатности према квадратном метру пословног простора:

Задруге	94
Киоск	590

5.

Висина закупнине, месечно, независно од пословне зоне и квадратуре:

Азил за псе	590
-------------	-----

6.

Висина закупнине на делу пословног простора, месечно, независно од пословне зоне и квадратуре:

Постављање банкомата	8.250
----------------------	-------

7.

Висина закупнине за закуп на период краћи од 30 дана, по дану и сату:

	по дану	по сату
Пословне просторије месних заједница	5.650	940
Објекат на Палићу, Хегедиш Јожефа 22 (Синдикална вила)	10.600	1.770
Синагога	235.670	39.280

На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 44-47, члана 110. став 3. и члана 111. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС», бр. 24/11) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

о измени Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице

Члан 1.

У Одлуци о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 40/13, 15/14-исправка, 7/15 и 44/16 и 37/17), у члану 23. став 1. мења се и гласи:

„Пружалац услуге ће се обезбедити у складу са Законом којим се уређује област социјалне заштите“

Члан 2.

У члану 32. став 1. мења се и гласи:

„Пружалац услуге ће се обезбедити у складу са Законом којим се уређује област социјалне заштите“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-561-89/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа

за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2019. годину

И

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица дана 30. октобра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-313/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на II измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину

И

Даје се сагласност на II измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 29. октобра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-314/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2019. годину

И

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2019. годину, усвојене од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић дана 25. октобра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-316/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Другу измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање” Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица дана 12. новембра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-317/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица дана 11. децембра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-318/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу 33. став 1. тачка 21. Статута Града Суботице (“Службени лист Града Суботице” бр. 27/19-пречишћен текст) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине (“Службени лист Града Суботице”, бр. 10/13-пречишћени текст и 15/17)

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине са финансијским показатељима за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине са финансијским показатељима за 2019. годину, који је донео Управни одбор Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине на седници одржаној дана 14. октобра 2019. године.

II

Ово решење се објављује у “Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-50-13/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 33. и члана 9. Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“, бр.71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др.закон) и члана 33. став 1. тачка 21. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, број 27/19–пречишћени текст),

Скупштина Града Суботице, на 26. седници одржаној 23. децембра 2019. године, донела је

**ПРОГРАМ
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ
ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА У САСТАВУ
ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ
ЦЕЛИНЕ УЖЕГ ЈЕЗГРА ГРАДА СУБОТИЦЕ**

I

Овим Програмом утврђују се објекти у саставу просторно културно-историјске целине ужег језгра Града Суботице на којим ће се, у складу са Мишљењем за одабир сецесијских објеката за санацију, рестаурацију и реконструкцију Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 982-1/1 и овим Програмом, спроводити мере техничке заштите, за које ће се обезбедити средства у буџету Аутономне Покрајине Војводина, Управи за капитална улагања и у буџету Града Суботица за 2020. годину.

II

Средства из тачке I овог Програма користиће се за ревитализацију фасада, за финансирање конзерваторско-рестаураторских и грађевинско-занатских радова, као и за стручни и конзерваторски надзор.

III

Радови из тачке II овог Програма реализоваће се на следећим објектима:

1. Објекат у улици Корзо 4, у складу са израђеном пројектно-техничком документацијом Е-1468/19-РЗИ-0, април 2019 и условима за предузимање мера техничке заштите Међуопштинског завода за заштиту споменика културе, са седиштем у Суботици, број: 112-2/13 од 15.03.2019. године,
2. Објекат у улици Бранислава Нушића 2, у складу са израђеном пројектно-техничком документацијом Е-1466/19-РЗИ-0, април 2019 и условима за предузимање мера техничке заштите Међуопштинског завода за заштиту споменика културе, са седиштем у Суботици, број: 108-2/13 од 01.04.2019. године,
3. Објекат у улици Трг Републике 2, у складу са израђеном пројектно-техничком документацијом Е-1469/19-РЗИ-0, април 2019 и условима за предузимање мера техничке заштите Међуопштинског завода за заштиту споменика културе са седиштем у Суботици, број: 114-2/13 од 15.03.2019. године.

IV

У циљу реализације овог Програма, Град Суботица и Међуопштински завод за заштиту споменика културе ће се обратити Министарству културе и информисања Републике Србије са захтевом за одређивање Града Суботице као стараоца за спровођење мера заштите културног добра, сходно члану 33. Закона о културним

добрима („Сл. Гласник РС“, бр 74/94, 52/11,-др. закони и 99/11-др. закон), за објекте из члана III овог програма.

V

Након доношења акта Министарства културе и информисања Републике Србије из тачке IV овог Програма, Град Суботица је у обавези да:

- Спроведе поступке јавних набавки радова,
- Прибави неопходна акта у складу са прописима о планирању и изградњи и прописима о комуналном уређењу Града Суботице,
- Да обезбеди вршење стручног и конзерваторског надзора и
- Обави и друге активности неопходне за реализацију овог програма.

VI

Извештај о реализацији овог Програма и коришћењу одобрених средстава Град Суботица ће сачинити у року од 30 дана по реализацији активности из тачке II и доставити Скупштини Града Суботица.

VII

У реализацији овог Програма учествоваће и други органи Града Суботице, као и јавна и јавно-комунална предузећа и установе чији је оснивач Град Суботица, у складу са својим надлежностима.

**Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-454-91/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.**

На основу члана 17. став 1. Одлуке о Градском правобранилаштву („Службени лист Града Суботице“, број 34/14 и 47/16) и члана 33. став 1. тачка 21. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, број 27/19),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о постављењу Градског правобраниоца

I

Славица Дамјанов Петровић,
дипл.правник, поставља се за Градског

правобраниоца, на период од пет година, почев од 31. децембра 2019. године.

II

Ово решење се објављује у "Службеном листу Града Суботице".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-021-55/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 33. став 1. тачка 10) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о именовању члана Надзорног одбора
 Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и
 зеленило“ Суботица**

I

У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица именује се Тимеа Триполски (Tripolszki Timea), за члана.

Лице из става 1. ове тачке именује се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица са наредним даном од дана доношења овог решења, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, именованог Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-39/2018 од 22. фебруара 2018. године („Службени лист Града Суботице“, бр. 5/18).

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-021-56/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-319/2019

Дана: 23.12.2019.

С у б о т и ц а

На основу члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља («Службени гласник РС», бр. 72/18) и члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о именовању чланова и заменика чланова
 Градског Савета родитеља Града Суботице**

I

У Градски Савет родитеља Града Суботице, именују се :

- 1 Слободанка Ивковић, за члана и Рената Зелић., за заменика члана, представници Предшколске установе «Наша наде» Суботица,
- 2 Веселин Узелац, за члана и Наталија Трбовић Тољагић, заменик члана, представници Основне школе «СОЊА МАРИНКОВИЋ» Суботица,
- 3 Дарко Папац, за члана и Маја Габрић Стипић, за заменика члана, представници Основне школе «Иван Милутиновић» Суботица,
- 4 Маријана Видовић, за члана и Зоран Мачковић, за заменика члана, представници Основне школе «МАТКО ВУКОВИЋ» Суботица,
- 5 Миланка Дулић, за члана и Жељко Којић, за заменика члана,

представници Основне школе «ЂУРО САЛАЈ» Суботица,

6. Ђерђ Хорват, за члана и Фабијан Собек за заменика члана, представници Основне школе «СЕЧЕЊИ ИШТВАН» Суботица
7. Нинослав Медаковић, за члана и Александар Аничкић, за заменика члана, представници Основне школе «ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ» Суботица,
8. Ратко Зекић, за члана и Вера Ђујић, за заменика члана, представници Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица,
9. Немања Василев, за члана и Зорица Сентпетери, за заменика члана, представници Основне школе «КИЗУР ИШТВАН» Суботица,
10. Борис Бајић, за члана и Марија Ускоковић, за заменика члана, представници Основне школе «ЈОВАН МИКИЋ» Суботица,
11. Андреа Бешић, за члана и Радослав Лекић, за заменика члана, представници Основне школе «10. ОКТОБАР» Суботица,
12. Сандра Ћевап, за члана и Далибор Гаџић, за заменика члана, представници Основне школе «МАЈШАНСКИ ПУТ» Суботица,
13. Андријана Балаћ Бабић, за члана и Жељко Кујунџић, за заменика члана, представници Основне школе «СВЕТИ САВА» Суботица,
14. Ибоља Кинчеш, за члана Татјана Ковачевић, за заменика члана, представници Основне школе «МИРОСЛАВ АНТИЋ» Палић,
15. Норберт Ковач, за члана, Анастасија Кокаи, за заменика члана, представници Основне школе «ПЕТЕФИ ШАНДОР» Хајдуково,
16. Јелена Опарница, за члана, Ангелина Вилус, за заменика члана, представници Основне школе «БОСА МИЛИЋЕВИЋ» Нови Жедник,
17. Зоран Габрић, члан, Соња Дулић, заменик члана,

представници Основне школе «ПИОНИР» Стари Жедник,

18. Јасмина Вуковић, за члана, Мирјана Ковачевић, за заменика члана, представници Основне школе «МАТИЈА ГУБЕЦ» Таванкут,
19. Бернадета Пацека, за члана, Анамарија Бодор, за заменика члана, представници Основне школе «ХУЊАДИ ЈАНОШ» Чантавир,
20. Бојана Мандић Стантић, за члана, Ивијан Стефан Стипић, за заменика члана, представници Основне школе «ВУК КАРАЏИЋ» Бајмок,
21. Мирјана Бореновић, за члана, Мирјана Ивковић Ивандекић, за заменика члана, представници Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин,
22. Јелена Тодоровић, за члана, Валерија Стевановић, за заменика члана, представници Основне и средње школе «ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» Суботица,
23. Ана Јанчић, за члана, Ела Мркшић Хуђик, за заменика члана, представници Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица,
24. Силвија Апро, за члана, Јелена Новковић, за заменика члана, представници МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ Суботица,
25. Ибоља Кабаи, за члана, Андреа Бешић, за заменика члана, представници Гимназије «Светозар Марковић» Суботица,
26. Моника Пастор, за члана, Аница Ивковић, за заменика члана, представници Економске средње школе «Боса Милићевић» Суботица,
27. Зоран Мачковић, за члана, Златко Човић, за заменика члана, представници Политехничке школе Суботица,
28. Милан Мрвош, за члана, Миодраг Несторовић, за заменика члана,

представници Хемијско-технолошке школе Суботица,

29. Милан Вујачић, за члана,
Ержика Хорвацки, за заменика члана,
представници Средње медицинске школе Суботица,

30. Сениша Вујевић, за члана,
Немања Брођиловић, за заменика члана,
представници Техничке школе «Иван Сарић» Суботица и

31. Јудит Сикора, за члана,
Beata Man, за заменика члана,
представници Гимназије за талентоване ученике «Деже Костолањи» Суботица.

Лица из става 1. ове тачке именују се у Градски савета родитеља Града Суботице са даном доношења овог решења.

Мандат именованих траје до истека школске 2019/2020. године.

II

Даном доношења овог решења престаје да важи решење о именовану чланова и заменика чланова Градског савета родитеља Града Суботице («Службени лист Града Суботице» бр. 29/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 2. тачка 4) Закона о култури («Службени гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 33. став 1. тачка 10) Статута Града Суботице («Службени лист Града Суботице» бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 14. став 3. Одлуке о оснивању установе Зоолошки врт Палић – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić («Службени лист Града Суботице», бр. 53/12 – пречишћени текст)

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовану члана Управног одбора установе Зоолошки врт Палић – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić

I

Разрешава се Весна Давидовић., дужности члана Управног одбора установе Зоолошки врт Палић – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić, са даном доношења овог решења.

II

Именује се Ивана Бабић, за члана Управног одбора установе Зоолошки врт Палић – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić, са наредним даном од дана доношења овог решења.

Мандат именоване трајаће до истека мандата Управног одбора установе Зоолошки врт Палић – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić, утврђеног Решењем о именовану председника и чланова Управног одбора установе Зоолошки врт Палић – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić («Службени лист Града Суботице», бр. 58/16 и 17/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу града Суботице».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-022-320/2019
Дана: 23.12.2019. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1
Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-321/2019
Дана: 23.12.2019.
С у б о т и ц а

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст), члана 136. став 2. и члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовану члана Школског одбора Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица

I

Разрешава се Дражена Милошевић, дужности члана Школског одбора Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица, са даном доношења овог решења.

II

Именује се Љиљана Хорват, за члана Школског одбора Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица, са наредним даном од дана доношења овог решења.

Мандат именоване трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица утврђеног Решењем о именовању чланова Школског одбора Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 17/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Образложење

Дражени Милошевић, члану Школског одбора Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица, представнику родитеља, дете је завршило школовање, те је престао основ по којем је именована за члана Школског одбора.

Савет родитеља Основне школе «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица је на седници одржаној 19. септембра 2019. године, сходно члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) спровео законом предвиђени поступак и предложио да се уместо Дражене Милошевић, за члана Школског одбора, из реда родитеља именује Љиљана Хорват.

Према члану 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, чланове органа управљања ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) чланове органа управљања из реда родитеља предлаже савет родитеља, а према ставу 13. истог члана, скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именовање члана Школског одбора Основне школе «ЈОВАН

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» Суботица, у складу са чланом 116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), донето је Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-322/2019
Дана: 23.12.2019.
С у б о т и ц а

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст), члана 136. став 2. и члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР»
Ђурђин

I

Разрешава се Тања Дулић, дужности члана Школског одбора Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин, са даном доношења овог решења.

II

Именује се Верица Фаркаш, за члана Школског одбора Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин, са наредним даном од дана доношења овог решења.

Мандат именоване трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин утврђеног

Решењем о именовану чланова Школског одбора Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин («Службени лист Града Суботице», бр. 17/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Образложење

Тањи Дулић, члану Школског одбора Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин, из реда запослених, престао је радни однос у школи, те је престао основ по којем је именована за члана Школског одбора.

Наставничко веће Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин је на седници одржаној 29. октобра 2019. године, сходно члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) спровело законом предвиђени поступак и предложило да се уместо Тање Дулић, за члана Школског одбора, из реда запослених именује Верица Фаркаш.

Према члану 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, чланове органа управљања ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а према ставу 13. истог члана, скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовану органа управљања.

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именовање члана Школског одбора Основне школе «ВЛАДИМИР НАЗОР» Ђурђин, у складу са чланом 116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), донето је Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

**Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.**

**Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-323/2019
Дана: 23.12.2019.
С у б о т и ц а**

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст), члана 136. став 2. и члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о разрешењу и именовану чланова Школског одбора
Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица**

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица, са даном доношења овог решења:

1. Алберт Мехмети и
2. Слађана Чапеља

II

Именују се за чланове Школског одбора Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица, са наредним даном од дана доношења овог решења:

1. Марија Сергејев и
2. Ела Мркшић Хуђик.

Мандат именованих трајаће до истека мандата Школског одбора Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица утврђеног Решењем о именовану чланова Школског одбора Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 17/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Образложење

Алберту Мехметиу и Слађани Чапелји, члановима Школског одбора Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица, представницима родитеља, деца нису више ученици школе, те је престао основ по којем су именовани за члана Школског одбора.

Савет родитеља Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица је на седници одржаној 12. септембра 2019. године, сходно члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) спровео законом предвиђени поступак и предложио да се уместо Алберта Мехметиа и Слађане Чапелје за чланове Школског одбора, из реда родитеља именују: Марија Сергејев и Ела Мркшић Хуђик.

Према члану 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, чланове органа управљања ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) чланове органа управљања из реда родитеља предлаже савет родитеља, а према ставу 13. истог члана, скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовану органа управљања.

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именовање чланова Школског одбора Школског центра са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица, у складу са чланом 116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), донето је Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-324/2019
Дана: 23.12.2019.
С у б о т и ц а

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст), члана 136. став 2. и члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовану члана Школског одбора
Гимназије «Светозар Марковић» Суботица

I

Разрешава Немања Васиљевић, дужности члана Школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица, са даном доношења овог решења.

II

Именује се Љиљана Филиповић, за члана Школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица, са наредним даном од дана доношења овог решења.

Мандат именоване трајаће до истека мандата Школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица, утврђеног Решењем о именовану чланова Школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 17/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Образложење

Немањи Васиљевић, члану школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица, из реда запослених, дете је уписало први разред у овој школи, те, сходно одредби члана 116. став 9. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/1, 27/18 –др. закони и 10/19) не може бити члан органа управљања лице које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других законских заступника,

запослених у установи, представника јединице локалне самоуправе

Наставничко веће је на седници одржаној 28. октобра 2019. године, сходно члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/1, 27/18 –др. закони и 10/19) спровело законом предвиђени поступак и предложило да се уместо Немање Васиљевић, за члана Школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица, из реда запослених, именује Љиљана Филиповић

Према члану 117. став 3. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17 и 27/18 –др. закони) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове органа управљања и у случају да наступи услов из члана 116. Став 9.

Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17 и 27/18 –др. закони) чланове органа управљања из реда запослених предлаже Наставничко веће, а према ставу 13. истог члана, скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовану органа управљања.

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именовање члана Школског одбора Гимназије «Светозар Марковић» Суботица, у складу са чланом 116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17 и 27/18 –др. закони), донето је Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-00-022-325/2019
Дана: 23.12.2019.
С у б о т и ц а

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботица («Службени лист Града

Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст), члана 136. став 2. и члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовану чланова Школског одбора Средње медицинске школе Суботица

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Средње медицинске школе Суботица, са даном доношења овог решења:

1. Лаура Рајновић Еветовић и
2. Рубен Пертет.

II

Именују се за чланове Школског одбора Средње медицинске школе Суботица, са наредним даном од дана доношења овог решења:

1. Наталија Лаћак и
2. Зоран Башић Палковић.

Мандат именованих трајаће до истека мандата Школског одбора Средње медицинске школе Суботица утврђеног Решењем о именовану чланова Школског одбора Средње медицинске школе Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 17/18).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Образложење

Лаури Рајновић Еветовић и Рубену Пертету, члановима Школског одбора Средње медицинске школе Суботица, представницима родитеља, деца су завршила школовање, те је престао основ по којем су именовани за члана Школског одбора.

Савет родитеља Средње медицинске школе Суботица је на седници одржаној 12. септембра 2019. године, сходно члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) спровео законом предвиђени поступак и предложио да се уместо Лауре Рајновић Еветовић и Рубена Пертета, за чланове Школског одбора, из реда родитеља именују: Наталија Лаћак и Зоран Башић Палковић.

РЕШЕЊЕ**о разрешењу и именовану члана Школског одбора Политехничке школе Суботица****I**

Разрешава Слободанка Петин Ковачевић, дужности члана Школског одбора Политехничке школе Суботица, са даном доношења овог решења.

II

Именује се Златко Човић, за члана Школског одбора Политехничке школе Суботица, са наредним даном од дана доношења овог решења.

Мандат именованог трајаће до истека мандата Школског одбора Политехничке школе Суботица, утврђеног Решењем о именовану чланова Школског одбора Политехничке школе Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 17/18 и 18/19).

III

Ово решење објавити у «Службеном листу Града Суботице».

Образложење

Слободанки Петин Ковачевић, члану Школског одбора Политехничке школе Суботица, представнику родитеља, дете је завршило школовање, те је престао основ по којем је именована за члана Школског одбора.

Савет родитеља Политехничке школе Суботица је на седници одржаној 18. септембра 2019. године, сходно члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) спровео законом предвиђени поступак и предложио да се уместо Слободанке Петин Ковачевић, за члана Школског одбора, из реда родитеља именује Златко Човић.

Према члану 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, чланове органа управљања ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) чланове органа управљања из реда родитеља предлаже савет родитеља, а према ставу 13. истог члана, скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовану органа управљања.

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именоване члана

Према члану 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, чланове органа управљања ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19) чланове органа управљања из реда родитеља предлаже савет родитеља, а према ставу 13. истог члана, скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовану органа управљања.

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именоване чланова Школског одбора Средње медицинске школе Суботица, у складу са чланом 116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), донето је Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Град Суботица

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Број: I-00-022-326/2019

Дана: 23.12.2019.

С у б о т и ц а

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 27/19-пречишћени текст), члана 136. став 2. и члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),

Скупштина града Суботице на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

Школског одбора Политехничке школе Суботица, у складу са чланом 116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17, 27/18 –др. закони и 10/19), донето је Решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

**Председник Скупштине града Суботице
Тивадар Бунфорд, с.р.**

На основу члана 38. став 4. и 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11-др. закон, 99/11- др.закон и 44/18- др.закон) и члана 33 став 1. тачка 6. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр.27/19 – пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донела је

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области друштвеног и хуманитарног рада, а који се финансирају из буџета града Суботице

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У Правилнику о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области друштвеног и хуманитарног рада, а који се финансирају из буџета града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/18) члан 10. мења се и гласи:

"Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници града Суботице и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма и расподели средстава доноси надлежни орган у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници града Суботице и на порталу е-Управа."

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

**Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА**

Број: I-00-400-29/2019

Дана: 23.12.2019. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице

Тивадар Бунфорд, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ.....	1
2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	1
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА.....	65
4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА.....	69
5. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	71
6. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ЂУРЂИН.....	129
7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „МАЕСТРАЛЕ РИНГ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	214
8. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО- ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗАМЕНЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	227
9. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ.....	292
10. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	294
11. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ.....	294
12. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА.....	295
13. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА.....	295
14. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА.....	295
15. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.....	296
16. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА.....	296
17. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА.....	297
18. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.....	297
19. ОДЛУКА О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА СУБОТИЦЕ, ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, СЛУЖБУ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ, ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА СУБОТИЦЕ И СЛУЖБУ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	297
20. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА.....	301
21. РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЛИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАД СУБОТИЦА.....	302
22. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	304
23. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ	304
24. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ	305
25. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2019. ГОДИНУ	305
26. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА “ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ	305
27. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ	306

28. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ФОНДАЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	306
29. ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА У САСТАВУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ УЖЕГ ЈЕЗГРА ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	306
30. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА.....	307
31. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА.....	308
32. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	308
33. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗООЛОШКИ ВРТ ПАЛИЋ – PALICSI ÁLLATKERT – ZOOLOŠKI VRT PALIĆ	310
34. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ» СУБОТИЦА.....	310
35. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВЛАДИМИР НАЗОР» ЂУРЂИН.....	311
36. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА СА ДОМОМ УЧЕНИКА «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ» СУБОТИЦА.....	312
37. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ «СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ» СУБОТИЦА.....	313
38. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ СУБОТИЦА.....	314
39. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СУБОТИЦА.....	315
40. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА, А КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ.....	316

Службени лист Града Суботице – Издавач и штампар: Скупштина Града Суботице, Трг Слободе бр. 1. Телефон: 626-872 sg@subotica.rs Тираж: 200 ком. Главни и одговорни уредник: Була Ладоцки, дипл. правник, секретар Скупштине Града Суботице. Аконтациона преplatна цена за 2019. годину износи 2596,00 динара. Огласи по тарифи. Жиро рачун: 840-745141843-30 – Остали приходи у корист нивоа градова са позивом на број 69 236 по модулу 97.