Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација" - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subatica
Vízművek és Csatornázási
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subotica
Број: И46/02-2026
Датум: 20. 10. 2026 20 ..... год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за грађевинарство
Број: ROP-SUB-29437-LOC-1/2026
Интерни број: 004019827-2026-09693-004-050-351-160
Дана: 19.10.2026.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024/626-799
АС/АКВ

Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице, на основу члана 53а. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 и 80/2026), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 87/2023), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС"бр. 96/2023 и 33/2026), члана 23. Одлуке о градској управи Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 18/17-пречишћени текст, 30/17, 5/20 и 35/23), по овлашћењу за потписивање аката које је издато од стране начелника Градске управе Суботица под бр. 004107317-2026-09693-004-000-031-075 од 17.09.2026.г., за Ситаш Ангелу, у предмету издавања локацијских услова, поступајући по захтеву – ЈКП «ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА» Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 9/А издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу дистрибутивног јавног водовода и секундарне канализације у улици Драгише Мишовића од Масарикове до улице Браће Радић у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену у Суботици

1. Број катастарских парцела на којима се изводе радови: **11833, 8123/1 и 11886 К.О. Доњи град**

2. Назив планског документа на основу којег се издају ови локацијски услови: План генералне регулације XII за зону просторне целине – дела МЗ „Кер“, „Прозивка“ и „Бајнат“ („Службени лист Града Суботице“, број 39/2016), Измена дела Плана детаљне регулације за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици – југозападни део („Службени лист Града Суботице”, број 35/2023) и Измена дела Плана детаљне регулације за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут – североисточни део („Службени лист Града Суботице”, број 30/2025).

3. Намена објекта са ознаком класе објекта:

- Локални водоводи - Локални цевоводи за дистрибуцију воде Г категорије; -класификациона ознака објекта 222210

- Јавна канализациона мрежа – спољна канализациона мрежа Г категорије; -класификациона ознака објекта 222311

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА

- Траса дистрибутивног јавног водовода и секундарне канализације се гради на к. п. бр. 11833, 8123/1 и 11886 К.О. Доњи град.
- У улици Драгише Мишовића постоји водовод АЦ100 који је при крају свог експлоатационог века тако да га је потребно заменити новом деоницом.
- У ул. Драгише Мишовића од Масарикове до Браће Радић, постоји канализација дужине око 215 м, нема је у копији водова. Изграђена је од различитог материјала, од зиданог профила из 1890. године, па до бетонских и ПВЦ цеви. Ова деоница прихвата воде из деоница улица Шолохове, Божидара Аџије, Андрије Медулића и Корушке а одводи до Колектора К-ИВ, ПЕ-1500, у Ул. Браће Радић. Услед честих интервенција Службе за одвођење отпадних вода, отклањања загушења дуж деонице и замене изломљених цеви услед мале дубине канализације наметнула се неопходна изградња нове канализације на делу ул. Драгише Мишовића.
- Према ИДР-у предвиђена изградња дистрибутивног јавног водовода у улици Драгише Мишовића, употребом полиетиленских водоводних цеви ПЕХД ПЕ100 ДН/ОД 110 СДР 17 НП 10 бара, укупне дужине 227,57 м.
- Изградња секундарне јавне канализације, општег система каналисања, предвиђена је такође у улици Драгише Мишовића, употребом канализационих цеви ПВЦ СН 8, СДР 34, укупне дуђине 234,85 м.
- У циљу прикупљања и евакуације сувишних атмосферских и употребљених вода поред пројектованог колектора предвиђена је изградња и извесног броја објеката, као што су ревизиони шахтови, сливници и изводи за прикључење корисника на јавној површини.
- Поред наведеног према ИДР-у је предвиђена и изградња четири упојна канала који ће растеретити канализацију општег система од атмосферских вода на месту настанка и успорити отицај. Упојни канали се предвиђају у ширини заједничког рова за водоводне и канализационе инсталације на делу трасе у зеленом појасу. Састоје се од по два слоја шљунка, дебљине по 20 цм. Први слој се обавија геофилцем и поставља на пешчани засип рова. Други слој шљунка се поставља на геофилц првог слоја шљунка до површине терена и практично представља завршни слој испуне заједничког рова. Гранулација шљунка је 16-32 мм.

- Предвиђено је прикључење предметног водовода на постојећу јавну водоводну мрежу (изведени капацитет) АЦ100мм у улици Масарикова (катастарска парцела бр.11886, К.О. Доњи град) и АЦ100мм у улици Браће Радић (катастарска парцела бр.11833, К.О. Доњи град) и прикључење предметне канализације на постојећи извод Колектора IV – ПВЦ ДН400 у улици Браће Радић.
- Повезивање извода за прикључење корисника на уличи вод се врши након дезинфекције извода за прикључење корисника и уличног вода. Након повезивања постојећих прикључака корисника (деоница од регулационе линије до водомерног шахта) на предметне изводе за прикључење корисника врши се трајно блиндирање дела постојећег прикључка корисника (страна према постојећем уличном воду) који се ставља ван функције.
- Након изградње предметне канализације ван функције се, испуњавањем профила цеви смешом песка и цемента и блиндирањем профила унутар постојећих шахтова, стављају постојећа канализација и прикључци корисника који су у лошем стању (стање прикључака се утврђује током изградње). Постојећи прикључци који су у добром стању се превезују на предметну канализацију. Постојећи шахт на углу Шолохове и Драгише Мишовића је предвиђен за реконструкцију.
- Према ИДР-у предвиђено је да се поставе 3 надземна и 1 подземни хидрант називног пречника ДН 80. Хидранати се користе за противпожарну заштиту и у раду за пуњење, пражњење, проветравање и испирање цевовода.
- На овом простору је изграђена електроенергетска мрежа, мрежа електронских комуникација, водоводна и канализациона мрежа, вреловодна мрежа и дистрибутивна гасна мрежа.
- На к.п. бр. 11833, 8123/1 и 11886 К.О. Доњи град, у Суботици планирана је изградња трасе дистрибутивног јавног водовода и секундарне канализације.
- Положај изградње трасе водовода и канализације приказан је на графичком прилогу. Могуће су мање измене у циљу побољшања функционалног и технолошког решења.
- Водоводну мрежу, јавну канализацију и прикључке на исте не излагати недозвољеном статичком и динамичком оптерећењу током изградње.
- Трасу цевовода треба очистити и омогућити несметан приступ механизацији за вршење ископа.
- Приликом извођења радова строго водити рачуна о инсталацијама са којима се траса цевовода укршта. Укрштање појединих комуналних инсталација треба извести према важећим техничким прописима и нормативима. Нарочито обратити пажњу на инсталације чије трасе нису назначене на графичким прилозима, обзиром да у оквиру катастра подземних инсталација не располажемо никаквим подацима о њима.
- У близини постојећих инсталација обавезно вршити ручни ископ.
- Обезбедити стабилност рова у току радова.
- Ниво подземне воде (у зависности од геомеханичких услова на терену) мора бити испод дна радне јаме.
- На изграђеним деоницама водовода извршити пробу на притисак, као доказ квалитета цеви и спојева.
- Водоводну мрежу градити од квалитетног и атестираног материјала.
- Прелазе преко пута пројектовати под „правим углом“, искључиво подбушивањем на дубини од минимум 1 (један) метар, како је то прописано у Условима добијеним од ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање број II-06 352-493/2026 од 14.09.2026. године.

- Трасу предметне инсталације пројектовати ван планираног коловоза, чији је положај утврђен важећим планским документом, на удаљености минимум 1,5 m од ивице планираног коловоза, осим у случајевима где то просторне могућности не дозвољавају.
- У случају да се инсталација мора поставити испод планираног коловоза, Инвеститор је обавезан да изврши заштиту исте, како не би постојале сметње приликом изградње или проширења коловоза.
- Предметне инсталације морају бити на дубини од најмање 0,8 m од најниже тачке терена.
- Предметна инсталација не сме да угрожава стабилност локалног пута као и да омета одржавање предметне деонице локалног пута.
- На местима где траса прелази коловоз, тротоар, бициклистичку стазу или паркинг, а није могуће подбушивање, изузетно уз сагласност управљача пута извршити пресецање, уз обавезно враћање у првобитно стање.
- На местима где траса пролази кроз зелену површину затрпавање рова извршити ископаним материјалном (земља) са збијањем у слојевима и нивелацијом у равни терана и засадом нове траве.
- Прелазак трасе преко кућних саобраћајних прикључка на пут извршити подбушивањем. Само изузетно извршити пресецање уз обавезно враћање у првобитно стање.
- Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута.
- У случају да инвеститор раскопава тротоар паралелно чија је ширина до 1,5 m, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је троторар шири од 1,5 m, у обавези је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара.
- У случају да инвеститор раскопава тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 cm шире од рова са обе стране.
- У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава.
- У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 cm шире од рова са обе стране.
- Према Условима за пројектовање издатим од стране **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД**, Огранка Електродистрибуција Суботица из Суботице, Сегедински пут 22-24 дана **23.09.2026.** под бројем **2581200-Д.07.09.-383095-26, Инвеститор је у обавези да поштује следеће**:

  - Хоризонтално одстојање између електроенергетског подземног кабела и водоводне цеви не може бити мање од 500 мм за каблове 35 kV, односно 400 мм за каблове нижег напонског нивоа.
  - Вертикално одстојање између енергетског кабла и водоводне цеви не може бити мање од 400 мм за каблове 35 kV, односно 300 мм за каблове нижег напонског нивоа без обзира да ли је кабел испод или изнад водоводне цеви. У изузетним случајевима ово одстојање може бити и мање од наведених у претходна два пасуса, под условом да се подземни енергетски кабел механички заштити провлачењем кроз заштитну цев.
  - Угао укрштања треба да је 30-90.
  - Водоводне цеви се не могу градити испод или изнад енергетског кабела, осим код укрштања.
  - Енергетски каблови могу бити на месту укрштања испод или изнад водоводне одн. канализационе цеви.

- Делови који служе за одржавање водоводних цеви (шахтови, сливници и слично) морају бити удаљени од места укрштања најмање 2000 мм.
- Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине електричних проводника изнад земље.
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица.
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Електродистрибуција Суботица. Србије д.о.о. Београд, Огранак
- Најмање растојање (размак између најближих спољних ивица инсталација) при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног електронског комуникационог вода и водовода износи 0,5 m, односно 1,0 m за магистрални водовод, како је то назначено у Техничким условима за пројектовање, добијеним од **"ТЕЛЕКОМ" А.Д. из Београда број Д210-405336/2-2026 ЈБ од 10.09.2026. године**.
- Ова растојања могу се смањити до 30% ако се обе инсталације заштите одговарајућом механичком заштитом.
- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србија“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
- Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са Службом за мрежне операције Суботица, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента за детекцију каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.
- Место укрштања електронског комуникационог вода и водоводне цеви, по правилу, треба да буде изведено тако да водоводна цев пролази испод електронског комуникационог вода, при чему вертикално растојање између кабла и главне водоводне цеви треба да износи најмање 0,5 m, а код укрштања електронског комуникационог вода с кућним прикључцима најмање растојање треба да буде 0,3 m.
- Ако се минимално растојање из претходног пасуса не може обезбедити због заштите електронског комуникационог вода од механичких оштећења, исти треба поставити у посебну заштитну цев чија дужина треба да буде најмање 1 m са сваке стране места укрштања. У том случају најмање растојање не може бити мање од 0,3 m код укрштања електронског комуникационог вода с главном водоводном цеви, односно 0,15 m код укрштања електронског комуникационог вода с кућним прикључцима.

- Минимална удаљеност код приближавања и укрштања подземних телекомуникационих каблова и објеката канализације је 1,0m до пречника цеви канализације 0,6м. Уколико се минимална удаљеност дата у табели не може испоштовати, инвеститору се могу дати посебни услови градње, а то су: најмање растојање при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног телекомуникационог вода и канализационог вода (канализационе цеви пречника до 0,6 m и кућни прикључци) треба да буде 0,5 m, односно 1,5 m за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег од 0,6 m. На месту укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационог вода, при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде најмање 1,5 m са сваке стране места укрштања, а растојање од врха канализационе цеви треба да буде најмање 0,3 m.
- **Полагање водоводних и канализационих цеви кроз окна кабловске канализације Телеком Србија, као и полагање испод, односно изнад телекомуникационог ЕК окна, није допуштено. На деловима трасе где се планирана траса фекалне канализације поклапа, или је близу ЕК објеката/каблова неопходно је измештање цеви водоводна и фекалне канализације на прописано одстојање.**
- Због значаја ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, у циљу избегавања сметњи, инсистира на посебној пажњи одржања нивелације како би ЕК објекти и каблови остали на прописаној дубини, т.ј. на 1,0m за каблове транспортне ЕК мреже (оптички каблови) и на минимум 0,8m за каблове месне ЕК мреже (бакарни каблови) од коначне горње коте терена.
- Пројектовани подземни и надземни хидранти, чворови и слично, који су предвиђени за изградњу овим пројектом, није дозвољено да се налазе на траси ЕК инфраструктуре и морају бити на минималном растојању од 1,5-2,0 m од постојеће ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, како евентуално пуцање цеви или испирање тла не би оштетило телекомуникационе каблове.
- Обратити пажњу на ТК стубове, делове ваздушне мреже. Радове у непосредној близини ТК стубова изводити тако да се не угрози стабилност истих. На деловима трасе где се планирана траса водовода поклапа, или је близу ЕК објеката/каблова неопходно је измештање водовода на прописана одстојања.
- Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србија“ треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности објеката
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србија“ вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.
- У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације телекомуникационог саобраћаја). и накнаду губитка услед прекида
- Минимално светло растојање при паралелном вођењу водовода-каначизације и гасовода је 0,4 m, а у изузетном случају може бити најмање 0,2 m, при чему је гасовод потребно поставити у заштитну цев дужином паралелног вођења, како је то назначено у Техничким условима за израду Локацијских услова, добијеним од **ЈКП "СУБОТИЦАГАС" из Суботице број 5-55-1/26 од 16.09.2026. године**.

- Према условима за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за изградњу дистрибутивног водовода и секундарне канализације у улици Драгише Мишовића од Масарикове до улице Браће Радић у Суботици број **831/26 1 од 11.09.2026. године** које је издало **ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ из Суботице**, Сегедински пут 22, код паралелног вођења врeловодних и водоводних цеви, харизонтално растојање између спољне ивице плашта предизолованих врeловода од спољне ивице водоводних цеви, треба да износи најмање 1,0 метар, а уколико је то неостваривo потребно је кансултовати технички сектор ЈКП „Суботичка топлана" и усагласити могуће решење.
- Код укрштања водова вертикално растојање по наведеним параметрима треба да износи најмање 0,2 метара.
- Пре почетка радова писмено обавестити ЈКП“Суботичка топлана“ најмање 7 дана.
- Радове изводити искључиво ван грејне сезоне, односно између 01.05. и 15.09. текуће године.
- Након извршених радова све површине вратити у првобитно стање.
- Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени планираном изградњом потребно је о трошку Инвеститора и у договору са власником инфраструктурног објекта изместити или заштити.

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом, у складу са **ПРАВИЛНИКОМ О УРЕЂИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ, ОДЛАГАЊУ И ДЕПОНОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА** („Сл. гласник РС“, бр. 81 од 10. октобра 2024. године).
- Од стране **Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, одељење у Суботици**, прибављени су Санитарни Услови број **004089009 2026 80253 002 003 011 005 од дана 11.09.2026.год**.
- **Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој** издао је Информацију број **IV-08/I-501-ROP SUB-29437-LOC-1-HPAP-3/2026-171 од 09.09.2026.** према којој је констатовано да предметни пројекат **припада пројектима за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину, и пројектима за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину**.
- **Министарство за заштиту животне средине, Београд**, издало је Информацију број **004329863 2026 од 29.09.2026.** према којој је носилац пројекта Град Суботица, Трг Слободе бр. 1, Суботица - ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица **у обавези да за наведени пројекат покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину** код надлежног органа подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а у складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 94/2024).
- Од стране **Међуопштинског завода за заштиту споменика културе, Суботица** прибављени су Услови заштите и мере техничке заштите за дистрибутивног водовода и секундарне канализације у улици Драгише Мишовића од Масарикове до улице Браће

Радић у складу са фактичким стањем на терену, на кп. 11833, 8123/1 и 11886 КО Доњи град., број **795-2/94 дана 10.09.2026. године**.

- Приликом израде главног пројекта потребно је придржавати се свих техничких услова и података за прикључење објекта на инфаструктуру и других услова прописаних законом и исте уградити у глав ни пројекат.
- Инвеститор је прибавио сагласности, услове за пројектовање и предходне услове за укрштање и паралелно вођење са осталим комуналним инсталацијама, и то од следећих надлежних органа и организација:

  - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ издао је Информацију бр. IV-08/I-501-ROP-SUB-29437-LOC-1-HPAP-3/2026-171 од 09.09.2026. године,

  - СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Одељење у Суботици бр. 004089009 2026 80253 002 003 011 005 од дана 11.09.2026. године,

  - МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, Суботица, бр. 795-2/94 дана 10.09.2026. године,

  - „ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА“, Суботица, Сегедински пут 22-24., 2581200-D.07.09.-383095-26 од 23.09.2026. године,

  - ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ Суботица, Сегедински пут 22, бр. 831/26 1 од 11.09.2026. године,

  - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ, СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СУБОТИЦА, Суботица, Првомајска 2-4, бр. Д210-405336/2-2026 ЈБ од 10.09.2026. године,

  - ЈКП „СУБОТИЦАГАС“, Суботица, Јована Микића 58, бр. 5-55-1/26 од 16.09.2026. године,

  - ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА, Суботица, Трг Републике 16, бр. II-06-352-493/2026 од 14.09.2026. године и

  - РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26, бр. 004329863 2026 од 29.09.2026. године.

6. подаци о постојећим објектима на парцели које је потребно уклонити: нема објеката за рушење

7. дефинисан приступ јавној саобраћајној површини: -

Ови услови су након правноснажности основ за израду техничке документације за издавање одобрења за изводјење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења одобрења за изводјење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи издате у складу са овим условима

Саставни део локацијских услова је **Идејно решење бр. 88-08/26-IDR, Суботица, август 2026. год** израђено од стране **Момир Тепша ПР Пројектни биро „TE FOKUS“, Суботица** и графички прилог из Правила грађења бр. **307-154/26** израђених од стране ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ових Локацијских услова може се изјавити приговор у року од три дана од дана пријема истих, путем овог Секретаријата, Градском већу Града Суботице, таксирано са 200,00 динара према тарифном броју 2. тачка 1. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Суботице", бр. 37/2022 и 34/2024).

Ослобођено је од плаћања таксе на основу члана 12. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Суботице", бр. 37/2022 и 34/2024).

Достављено :
1.Подносиоцу захтева
2.Надлежном Секретаријату ради објављивања
на интернет страници Органа
3. У предмет
4. Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, Суботица
5. Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење у Суботици
6. Међуопштинси завод за заштиту споменика културе, Суботица
7. Огранак Електродистрибуција Суботица
8. ЈКП "Суботичка Топлана" Суботица
9. „Телеком Србија“ Регија Нови Сад Ај Суботица
10. ЈКП "Суботицагас" Суботица
11. ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица

Извршилац за правне послове
Ангела Ситаш, мастер правница