Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација" - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subatica
Vízmű és csatornázási
Kommunális Közvállalat - Szabadka
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija" - Subotica
Број 146/09-2026
Датум: 28. 10. 2026 год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Сскрстаријат за грађсвинарство
Број: ROP-SUB-29458-LOC-1/2026
Интерни број: 004023044-2026-09693-004-050-351-160
Дана: 26.10.2026.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024/626-799
АС/АКВ

Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице, на основу члана 53а. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 и 80/2026), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 87/2023), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС"бр. 96/2023 и 33/2026), члана 23. Одлуке о градској управи Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 18/17-пречишћени текст, 30/17, 5/20 и 35/23), по овлашћењу за потписивање аката које је издато од стране начелника Градске управе Суботица под бр. 004107317-2026-09693-004-000-031-075 од 17.09.2026.г., за Ситаш Ангелу, у предмету издавања локацијских услова, поступајући по захтеву – ЈКП «ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА» Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 9/А, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу дистрибутивног јавног водовода и секундарне канализације у улицама Целовечкој и Антонија Хаџића у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену у Суботици

1. Број катастарских парцела на којима се изводе радови: **5417, 5472 и 5341 К.О. Стари град**

2. Назив планског документа на основу којег се издају ови локацијски услови: План детаљне регулације за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и

западно од Мајшанског моста до Ул. Арсенија Чарнојевића и Алеје Маршала Тита („Службени лист Града Суботице", број 17/2022 и 23/2023)

3. Намена објекта са ознаком класе објекта:
- Локални водоводи - Локални цевоводи за дистрибуцију воде Г категорије;
-класификациона ознака објекта 222210
- Јавна канализациона мрежа – спољна канализациона мрежа Г категорије;
-класификациона ознака објекта 222311

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА

- Траса дистрибутивног јавног водовода и секундарне канализације се гради на к. п. бр. 5417, 5472 и 5341 К.О. Стари град.
- Према ИДР-у предвиђена изградња дистрибутивног јавног водовода у улицама Целовечкој и Антонија Хаджића, у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену, употребом полиетиленских водоводних цеви ПЕХД ПЕ100 ДН/ОД 110 СДР 17 НП 10 бара, укупне дужине 156,68 м.
- Изградња секундарне јавне канализације, општег система каналисања, предвиђена је такође у улицама Целовечкој и Антонија Хаджића, у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену, употребом канализационих цеви ПВЦ СН 8, СДР 34, укупне дуђине 144,08 м.
- У Целовечкој улици постоји водовод АЦ100, а у ул. Антонија Хаджића постоји водовод тзв. „групни прикључак"– то је деоница о којој нема поузданих података у ГИС-ЈКП ВИК СУ. Ни један од постојећих водова није назначен у Катастру водова. За групни прикључак није познат пречник, материјал и положај цеви.
- У Целовечкој улици и ул. Антонија Хаджића постоји канализација од азбестцементних цеви АЦ- 250 и бетонских цеви Б-300, као и зидани канал процењеног профила 300/600. Ове канализације нема у копији водова. Услед честих загушења дуж предметних деоница, задржавања воде у профилу и лома цеви неопходна је изградња нових деоница.
- Предвиђено је прикључење предметног водовода на постојећу јавну водоводну мрежу (изведени капацитет) АЦ100мм у улици Арсенија Чарнојевића (катастарска парцела бр.5341, К.О. Стари град) и АЦ100мм у улици Целовечка (катастарска парцела бр.5417, К.О. Стари град) и прикључење предметне канализације на постојећу зидану канализацију 3-300/600 у Целовечкој улици.
- Након изградње предметног водовода блиндирањем се ван функције стављају постојећи водовод и сви постојећи прикључци корисника, док се након изградње предметне канализације ван функције ставља деоница у ул. Антонија Хаджића, дужине око 60 м, деоница у Целовечкој улици од новог шахта на углу Целовечке и Змај Јовине до краја крака који је испред објекта бр. 21 и 7 прикључака корисника који су у лошем стању (стање се утврђује током изградње). Поред тога ван функције се стављају и постојећи сливници и припадајући прикључни краци који се руше. У функцији се задржава 8 прикључака корисника који су у добром стању (стање се утврђује током изградње).
- Изводи за прикључење корисника на јавну дистрибутивну мрежу се раде од полиетиленских цеви ПЕ ДН 32 и то у делу од предметног водовода до регулационе линије, док се извод за прикључење корисника на јавну канализацију гради употребом канализационе цеви ПВЦ ДН125 СН8, а завршава се на регулационој линији.
- Према ИДР-у предвиђено је да се поставе 4 подземна хидранта називног пречника ДН 80. Хидранати се користе за противпожарну заштиту и у раду за пуњење, пражњење, проветравање и испирање цевовода.
- У циљу прикупљања и евакуације сувишних атмосферских и употребљених вода поред пројектованог колектора планирана је изградња ревизионих шахтова, сливника

и извода за прикључење корисника на јавној површини.

- Ревизиони шахтови се постављају на свим укрштањима, односно прикључењима секундарних канала, на свим хоризонталним и вертикалним ломовима трасе, на местима где долази до промене пада или пречника цевовода, на местима где су каскаде или на правим деоницама на растојању од макс. 160xØц.
- На к.п. бр. 5417, 5472 и 5341 К.О. Стари град, у Суботици планирана је изградња трасе дистрибутивног јавног водовода и секундарне канализације.
- Положај планиране изградње трасе водовода и канализације приказан је на графичком прилогу. Могуће су мање измене у циљу побољшања функционалног и технолошког решења.
- Водоводну мрежу, јавну канализацију и прикључке на исте не излагати недозвољеном статичком и динамичком оптерећењу током изградње.
- Трасу цевовода треба очистити и омогућити несметан приступ механизацији за вршење ископа.
- Приликом извођења радова строго водити рачуна о инсталацијама са којима се траса цевовода укршта. Укрштање појединих комуналних инсталација треба извести према важећим техничким прописима и нормативима. Нарочито обратити пажњу на инсталације чије трасе нису назначене на графичким прилозима, обзиром да у оквиру катастра подземних инсталација не располажемо никаквим подацима о њима.
- У близини постојећих инсталација обавезно вршити ручни ископ.
- Обезбедити стабилност рова у току радова.
- Ниво подземне воде (у зависности од геомеханичких услова на терену) мора бити испод дна радне јаме.
- На изграђеним деоницама водовода извршити пробу на притисак, као доказ квалитета цеви и спојева.
- Водоводну мрежу градити од квалитетног и атестираног материјала.
- Прелазе преко пута пројектовати под „правим углом“, искључиво подбушивањем на дубини од минимум 1 (један) метар, како је то прописано у Условима добијеним од **ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање број П-06 352-492/2026 од 14.09.2026. године**.
- Трасу предметне инсталације пројектовати ван планираног коловоза, чији је положај утврђен важећим планским документом, на удаљености минимум 1,5 m од ивице планираног коловоза, осим у случајевима где то просторне могућности не дозвољавају.
- У случају да се инсталација мора поставити испод планираног коловоза, Инвеститор је обавезан да изврши заштиту исте, како не би постојале сметње приликом изградње или проширења коловоза.
- Предметне инсталације морају бити на дубини од најмање 0,8 m од најниже тачке терена.
- Предметна инсталација не сме да угрожава стабилност локалног пута као и да омета одржавање предметне деонице локалног пута.
- На местима где траса прелази коловоз, тротоар, бициклистичку стазу или паркинг, а није могуће подбушивање, изузетно уз сагласност управљача пута извршити пресецање, уз обавезно враћање у првобитно стање.
- На местима где траса пролази кроз зелену површину затрпавање рова извршити ископаним материјалном (земља) са збијањем у слојевима и нивелацијом у равни терана и засадом нове траве.
- Прелазак трасе преко кућних саобраћајних прикључка на пут извршити подбушивањем. Само изузетно извршити пресецање уз обавезно враћање у првобитно стање.
- Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута.
- У случају да инвеститор раскопава тротоар паралелно чија је ширина до 1,5 m, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је троторар шири од

1,5 m, у обавези је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара.

- У случају да инвеститор раскопава тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 cm шире од рова са обе стране.
- У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава.
- У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 cm шире од рова са обе стране.
- Према Условима за пројектовање издатим од стране **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД, Огранка Електродистрибуција Суботица из Суботице**, Сегедински пут 22-24 дана **23.09.2026. под бројем 2581200-D.07.09.-383101-26**, Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

  - Хоризонтално одстојање између електроенергетског подземног кабела и водоводне цеви не може бити мање од 500 мм за каблове 35 kV, односно 400 мм за каблове нижег напонског нивоа.
  - Вертикално одстојање између енергетског кабла и водоводне цеви не може бити мање од 400 мм за каблове 35 kV, односно 300 мм за каблове нижег напонског нивоа без обзира да ли је кабел испод или изнад водоводне цеви. У изузетним случајевима ово одстојање може бити и мање од наведених у претходна два пасуса, под условом да се подземни енергетски кабел механички заштити провлачењем кроз заштитну цев.
  - Угао укрштања треба да је 30-90.
  - Водоводне цеви се не могу градити испод или изнад енергетског кабела, осим код укрштања.
  - Енергетски каблови могу бити на месту укрштања испод или изнад водоводне одн. канализационе цеви.
  - Делови који служе за одржавање водоводних цеви (шахтови, сливници и слично) морају бити удаљени од места укрштања најмање 2000 мм. - Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине електричних проводника изнад земље.
  - Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица.
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Електродистрибуција Суботица. Србије д.о.о. Београд, Огранак
- Најмање растојање (размак између најближих спољних ивица инсталација) при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног електронског комуникационог вода и водовода износи 0,5 m, односно 1,0 m за магистрални водовод, како је то назначено у Техничким условима за пројектовање, добијеним од **"ТЕЛЕКОМ" А.Д. из Београда број Д210-405341/2-2026 ЈБ од 10.09.2026. године**.
- Ова растојања могу се смањити до 30% ако се обе инсталације заштите одговарајућом механичком заштитом.

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србија“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
- Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са Службом за мрежне операције Суботица, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента за детекцију каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.
- Место укрштања електронског комуникационог вода и водоводне цеви, по правилу, треба да буде изведено тако да водоводна цев пролази испод електронског комуникационог вода, при чему вертикално растојање између кабла и главне водоводне цеви треба да износи најмање 0,5 m, а код укрштања електронског комуникационог вода с кућним прикључцима најмање растојање треба да буде 0,3 m.
- Ако се минимално растојање из претходног пасуса не може обезбедити због заштите електронског комуникационог вода од механичких оштећења, исти треба поставити у посебну заштитну цев чија дужина треба да буде најмање 1 m са сваке стране места укрштања. У том случају најмање растојање не може бити мање од 0,3 m код укрштања електронског комуникационог вода с главном водоводном цеви, односно 0,15 m код укрштања електронског комуникационог вода с кућним прикључцима.
- Минимална удаљеност код приближавања и укрштања подземних телекомуникационих каблова и објеката канализације је 1,0m до пречника цеви канализације 0,6м. Уколико се минимална удаљеност дата у табели не може испоштовати, инвеститору се могу дати посебни услови градње, а то су: најмање растојање при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног телекомуникационог вода и канализационог вода (канализационе цеви пречника до 0,6 m и кућни прикључци) треба да буде 0,5 m, односно 1,5 m за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег од 0,6 m. На месту укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационог вода, при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде најмање 1,5 m са сваке стране места укрштања, а растојање од врха канализационе цеви треба да буде најмање 0,3 m.
- **Полагање водоводних и канализационих цеви кроз окна кабловске канализације Телеком Србија, као и полагање испод, односно изнад телекомуникационог ЕК окна, није допуштено. На деловима трасе где се планирана траса фекалне канализације поклапа, или је близу ЕК објеката/каблова неопходно је измештање цеви водоводна и фекалне канализације на прописано одстојање.**
- Због значаја ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, у циљу избегавања сметњи, инсистира на посебној пажњи одржања нивелације како би ЕК објекти и каблови остали на прописаној дубини, т.ј. на 1,0m за каблове транспортне ЕК мреже (оптички каблови) и на минимум 0,8m за каблове месне ЕК мреже (бакарни каблови) од коначне горње коте терена.
- Пројектовани подземни и надземни хидранти, чворови и слично, који су предвиђени за изградњу овим пројектом, није дозвољено да се налазе на траси ЕК инфраструктуре и морају бити на минималном растојању од 1,5-2,0 m од постојеће ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, како евентуално пуцање цеви или испирање тла не би оштетило телекомуникационе каблове.
- Обратити пажњу на ТК стубове, делове ваздушне мреже. Радове у непосредној близини ТК стубова изводити тако да се не угрози стабилност истих. На деловима трасе где се планирана траса водовода поклапа, или је близу ЕК објеката/каблова неопходно је измештање водовода на прописана одстојања.

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србија“ вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.
- У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације телекомуникационог саобраћаја)

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом, у складу са **ПРАВИЛНИКОМ О УРЕЂИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ, ОДЛАГАЊУ И ДЕПОНОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА** („Сл. гласник РС“, бр. 81 од 10. октобра 2024. године).
- Од стране **Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, одељење у Суботици**, прибављени су Санитарни Услови број **004392266 2026 80253 002 003 011 005 од дана 02.10.2026.год**.
- **Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој** издао је Информацију број **IV-08/I-501-ROP SUB-29458-LOC-1-HPAP-3/2026-172 од 10.09.2026.** према којој је констатовано да предметни пројекат **припада пројектима за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину**, и пројектима за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
- **Министарство за заштиту животне средине, Београд**, издало је Информацију број **004331179 2026 од 29.09.2026.** према којој је носилац пројекта Град Суботица, Трг Слободе бр. 1, Суботица - ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица **у обавези да за наведени пројекат покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног органа подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а у складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 94/2024).**
- Од стране **Међуопштинског завода за заштиту споменика културе, Суботица** прибављени су Услови заштите и мере техничке заштите за изградњу дистрибутивног водовода и секундарне канализације у улицама Целовечкој и Антонија Хаџића у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену, на кп. 5417, 5472 и 5341 КО Стари град, број **796-2/94 дана 10.09.2026. године**.
- Од стране **ЈКП "СУБОТИЦАГАС" из Суботице**, прибављени су Технички услови за изградњу дистрибутивног водовода и секундарне канализације у улицама Целовечкој и Антонија Хаџића у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену, на к.п. 5417, 5472 и 5341 к.о. Стари град, број **5-64 1/26 од дана 15.10.2026. године**.
- Од стране **„SAT-TRAKT” из Бачке Тополе** прибављени су Услови за изградњу дистрибутивног водовода и секундарне канализације у улицама Целовечкој и Антонија Хаџића у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са фактичким стањем на терену, на к.п. 5417, 5472 и 5341 к.о. Стари град, број **Е-86-26 од 12.10.2026. године**.
- Од стране **"CETIN" Д.О.О. из Београда** прибављени су Технички услови број **114/287/26 од 14.10.2026. године**.
- Приликом израде главног пројекта потребно је придржавати се свих техничких услова и података за прикључење објекта на инфаструктуру и других услова прописаних законом и исте уградити у глав ни пројекат.
- Инвеститор је прибавио сагласности, услове за пројектовање и предходне услове за укрштање и паралелно вођење са осталим комуналним инсталацијама, и то од

следећих надлежних органа и организација:

- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ издао је Информацију бр. IV-08/I-501-ROP-SUB-29458-LOC-1-HPAP-3/2026-172 од 10.09.2026. године,

- СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Одељење у Суботици бр. 004392266 2026 80253 002 003 011 005 од дана 02.10.2026. године,

- МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, Суботица, бр. 796-2/94 дана 10.09.2026. године,

- „ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА“, Суботица, Сегедински пут 22-24., 2581200-Д.07.09.-383101-26 од 23.09.2026. године,

- „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ, СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СУБОТИЦА, Суботица, Првомајска 2-4, бр. Д210-405341/2-2026 ЈБ од 10.09.2026. године,

- ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА, Суботица, Трг Републике 16, бр. II-06-352-492/2026 од 14.09.2026. године,

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26, бр. 004331179 2026 од 29.09.2026. године,

- САТ-ТРАКТ Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА, Бачка Топола, Маршала Тита 111, бр. Е-86-26 од 12.10.2026. године,

- ЈКП „СУБОТИЦАГАС“, Суботица, Јована Микића 58, бр. 5-64-1/26 од дана 15.10.2026. године и

- ЈКП „ЦЕТИН“ Д.О.О. Београд, Омладинских бригада 90, бр. 114/287/26 од 14.10.2026. године.

6. подаци о постојећим објектима на парцели које је потребно уклонити: нема објеката за рушење

7. дефинисан приступ јавној саобраћајној површини: -

Ови услови су након правноснажности основ за израду техничке документације за издавање одобрења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења одобрења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи издате у складу са овим условима

Саставни део локацијских услова је **Идејно решење бр. 90-08/26-IDR, Суботица, август 2026. год** израђено од стране **Момир Тепша ПР Пројектни биро „TE FOKUS“, Суботица** и графички прилог из Правила грађења бр. **307-153/26** израђених од стране ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ових Локацијских услова може се изјавити приговор у року од три дана од дана пријема истих, путем овог Секретаријата, Градском већу Града Суботице, таксирано са 200,00 динара према тарифном броју 2. тачка 1. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Суботице", бр. 37/2022 и 34/2024).

Ослобођено је од плаћања таксе на основу члана 12. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Суботице", бр. 37/2022 и 34/2024).

Достављено :
1.Подносиоцу захтева
2.Надлежном Секретаријату ради објављивања
на интернет страници Органа
3. У предмет
4. Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, Суботица
5. Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење у Суботици
6. Међуопштинси завод за заштиту споменика културе, Суботица
7. Огранак Електродистрибуција Суботица
8. „Телеком Србија“ Регија Нови Сад Ij Суботица
9. ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица
10. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд
11. САТ-ТРАКТ Д.О.О., Бачка Топола
12. ЈКП "Суботицагас" Суботица
13. ЈКП „ЦЕТИН“ Д.О.О. Београд

Извршилац за правне послове
Ангела Ситаш, мастер правница