Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за грађевинарство
Број: ROP-SUB-34554-LOC-1/2026
Интерни број: 004493267-2026-09693-004-050-351-160
Дана: 20.11.2026.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024/626-799
АС/АКВ

Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице, на основу члана 53а. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 и 80/2026), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 87/2023 и 96/2026), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр. 96/2023 и 33/2026), члана 23. Одлуке о градској управи Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 18/17-пречишћени текст, 30/2017, 5/2020 и 35/2023), по овлашћењу за потписивање аката које је издато од стране начелника Градске управе Суботица под бр. 004107317-2026-09693-004-000-031-075 од 17.09.2026.г., за Ситаш Ангелу, у предмету издавања локацијских услова, поступајући по захтеву – ЈКП «ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА» Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 9/А, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу водовода и канализационе мреже у улици Карађорђев пут од Метохијске до Петефи Шандора у Суботици

1. Број катастарских парцела на којима се изводе радови: **5346/6, 5353, 5355, 5436, 5434, 5435, 5433, 5457, 5429, 5460, 5461, 5466, 5467 и 5523 К.О. Стари град**

2. Назив планског документа на основу којег се издају ови локацијски услови: План генералне регулације XIII за зону просторне целине – дела МЗ „Дудова шума“, „Ново село“, „Гат“ и „Кер“ („Службени лист Града Суботице“, број 30/2017), План детаљне регулације за део МЗ „Центар II“ у Суботици („Службени лист Града Суботице”, број 21/2024) и План

детаљне регулације центра града Суботице – зона III („Службени лист Града Суботице”, број 33/2011 и број 16/2012).

3. Намена објекта са ознаком класе објекта:
- Локални водоводи - Локални цевоводи за дистрибуцију воде Г категорије;
-класификациона ознака објекта 222210
- Јавна канализациона мрежа – спољна канализациона мрежа Г категорије;
-класификациона ознака објекта 222311

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА

- Траса водовода и канализационе мреже се гради на к. п. бр. 5346/6, 5353, 5355, 5436, 5434, 5435, 5433, 5457, 5429, 5460, 5461, 5466, 5467 и 5523 К.О. Стари град.
- У улици Карађорђев пут на делу од Метохијске до Петефи Шандора постоје водовод и канализација, како је то наведено у Пројектном задатку за изградњу водовода, канализације и атмосферског канала у Суботици, у улици Карађорђев пут од Метохијске до Петефи Шандора добијеним од ЈКП „Водовод и канализације“ из Суботице број И4-24/2025.
- Водовод је од азбестцементних цеви и истеклог је века експлоатације. Канализација је у изузетно лошем стању те треба изградити нову. Изграђена је од различитог материјала, од зиданог профила из 1890. године, па до бетонских и ПВЦ цеви.
- Предвиђена је изградња сва три хидротехничка вода у две фазе:

  I фаза изградње: Обухвата деоницу у Улици Карађорђев пут на делу од раскрснице са улицом Браће Мајер до раскрснице са улицом Петефи Шандора. Ова фаза обухвата низводне партије система и директно прикључење на крајњи пројектовани реципијент, чиме се омогућава функционално пуштање у рад овог дела мреже одмах по завршетку грађевинских радова.
  II фаза изградње: Обухвата узводну деоницу у улици Карађорђев пут на делу од раскрснице са Метохијском улицом до раскрснице са улицом Браће Мајер. Радови у овој фази се надовезују на претходно изграђене системе и комплетирају целокупан хидротехнички систем уличног профила.

- Према ИДР-у укупна дужина водовода је 2.257,76 м, што обухвата примарни вод са једне стране и секундарни вод са друге стране улице, заједно са свим попречним везама.
- Примарни вод је пројектован са парне стране улице Карађорђев пут, од угла са улицом Беле Чикоша до улице Петефи Шандора. Изводи се од висококвалитетних цеви од полиетилена високе густине (ПЕХД) спољашњег пречника ПЕ 225.
- Секундарни вод је пројектован са непарне стране улице, на потезу од Метохијске улице до повезане деонице у улици Фрање Кухача. Изводи се од ПЕХД цеви пречника ПЕ 110.
- За потребе противпожарне заштите, дуж секундарног водовода предвиђена је уградња надземних хидраната називног пречника ДН 80 мм на међусобном растојању од максимално 80 м.
- Укупна дужина канализационе мреже је 2.088,12 м, распоређене на примарни колектор и секундарну мрежу нижег ранга са припадајућим прикључцима.
- Примарни колектор смештен је у зеленом појасу са парне стране улице, у дужини од 1094,82 м. Он прихвата све воде из секундарних водова и води их до ГРП 900.
- Пројектовано је укупно 5 секундарних деоница у зеленом појасу са непарне стране улице, укупне дужине око 1100 м. Све деонице се изводе од ПВЦ цеви пречника ПВЦ

200.

- Атмосферски упојни канал укупне дужине од око 1500 м, позиционираних у горњим зонама заједничких ровова унутар зеленог појаса.
- Према ИДР-у усвојено је решење обједињавања инсталација у заједничку трасу. На целокупној дужини где то просторне могућности и минимални безбедносни размаци дозвољавају, водовод и канализација се полажу у исти грађевински ров. Горња зона овог рововског ископа, смештена директно у зеленом појасу, искоришћена је за формирање континуалног атмосферског упојног канала од шљунка.
- Све усвојене водоводне цеви се производе од чистог полиетилена класе ПЕ 100, за називни радни притисак од 10 бара (НП10) са стандардним односом мера СДР=17, у свему према стандарду СРПС ЕН 12201-2.
- На овом простору је изграђена електроенергетска мрежа, мрежа електронских комуникација, водоводна и канализациона мрежа и дистрибутивна гасна мрежа.
- На к.п. бр. 5346/6, 5353, 5355, 5436, 5434, 5435, 5433, 5457, 5429, 5460, 5461, 5466, 5467 и 5523 К.О. Стари град, у Суботици планирана је изградња трасе водовода и канализационе мреже.
- Положај изградње трасе водовода, канализације и атмосферског канала приказан је на графичком прилогу. Могуће су мање измене у циљу побољшања функционалног и технолошког решења.
- Трасу хидротехничких водова, водовода, канализације и атмосферског канала предвидети искључиво на јавној површини намењеној за улице – на катастарским парцелама у јавној својини. Траса атмосферског канала је у ширини рова водовода и/ или канализације, дуж трасе у зеленом појасу.
- Водоводну мрежу, јавну канализацију и прикључке на исте не излагати недозвољеном статичком и динамичком оптерећењу током изградње.
- Трасу цевовода треба очистити и омогућити несметан приступ механизацији за вршење ископа.
- Предвидети реконструкцију постојећих водоводних прикључака. Реконструкција прикључака обухвата изградњу новог прикључка од регулационе линије до новог водовода од ПЕ 25 до ПЕ63.
- Ставити ван употребе постојећи водовод дуж ул. Карађорђев пут и водоводне прикључке за објекте блиндирањем, као и део постојећег водовода паралелан повезним деоницама.
- Предвидети изградњу нових канализационих прикључака и стављање ван функције постојећих.
- Предвидети изградњу канализационог прикључка од ПВЦ 125 за објекат са једним до три стана/пословне јединице и ПВЦ 160 за објекат са више од три стана/пословне јединице.
- На раскрсницама дуж нове канализације предвидети сливнике са прикључним краком. Прикључак сливника предвидети од ПВЦ 125.
- Сва постојећа канализација дуж које се гради нова се ставља ван функције.
- Предвидети стављање ван функције постојеће канализације испуњавањем профила смешом песка цемента и блиндирањем профила унутар постојећих шахтова.
- Постојеће шахтове ставити ван употребе рушењем горње половине шахта и затрпавањем смешом песка цемента доње половине шахта или рушење целог шахта.
- Приликом извођења радова строго водити рачуна о инсталацијама са којима се траса цевовода укршта. Укрштање појединих комуналних инсталација треба извести према важећим техничким прописима и нормативима.
- У близини постојећих инсталација обавезно вршити ручни ископ.
- **Због непотпуне евиденције подземних водова у Катастру водова РГЗ-а (где су постојеће инсталације на предметној локацији уцртане само делимично) обавезно је пре почетка земљаних радова извршити детаљно детектовање,**

трасирање и пробно шлицовање терена ради утврђивања тачне позиције свих постојећих подземних инсталација и превенције хаваријских оштећења.

- Обезбедити стабилност рова у току радова.
- Ниво подземне воде (у зависности од геомеханичких услова на терену) мора бити испод дна радне јаме.
- На изграђеним деоницама водовода извршити пробу на притисак, као доказ квалитета цеви и спојева.
- Водоводну мрежу градити од квалитетног и атестираног материјала.
- Прелазе преко пута пројектовати под „правим углом“, искључиво подбушивањем на дубини од минимум 1 (један) метар, како је то прописано у Условима добијеним од **ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање број II-06 352-597/2026 од 28.10.2026. године**.
- Трасу предметне инсталације пројектовати ван планираног коловоза, чији је положај утврђен важећим планским документом, на удаљености минимум 1,5 м од ивице планираног коловоза, осим у случајевима где то просторне могућности не дозвољавају.
- У случају да се инсталација мора поставити испод планираног коловоза, Инвеститор је обавезан да изврши заштиту исте, како не би постојале сметње приликом изградње или проширења коловоза.
- Предметне инсталације морају бити на дубини од најмање 0,8 м од најниже тачке терена.
- Предметна инсталација не сме да угрожава стабилност локалног пута као и да омета одржавање предметне деонице локалног пута.
- На местима где траса прелази коловоз, тротоар, бициклистичку стазу или паркинг, а није могуће подбушивање, изузетно уз сагласност управљача пута извршити пресецање, уз обавезно враћање у првобитно стање.
- На местима где траса пролази кроз зелену површину затрпавање рова извршити ископаним материјалном (земља) са збијањем у слојевима и нивелацијом у равни терана и засадом нове траве.
- Прелазак трасе преко кућних саобраћајних прикључка на пут извршити подбушивањем. Само изузетно извршити пресецање уз обавезно враћање у првобитно стање.
- Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута.
- У случају да инвеститор раскопава тротоар паралелно чија је ширина до 1,5 м, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је троторар шири од 1,5 м, у обавези је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара.
- У случају да инвеститор раскопава тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 цм шире од рова са обе стране.
- У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава.
- У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 цм шире од рова са обе стране.
- Према Условима за пројектовање издатим од стране **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД, Огранка Електродистрибуција Суботица из Суботице**, Сегедински пут 22-24 **дана 10.11.2026. под бројем 2581200-D.07.09.-454198-26**, **Инвеститор је у обавези да поштује следеће**:
- Хоризонтално одстојање између електроенергетског подземног кабела и водоводне цеви не може бити мање од 500 мм за каблове 35 кВ, односно 400 мм за каблове нижег напонског нивоа.
- Вертикално одстојање између енергетског кабла и водоводне цеви не може бити мање од 400 mm за каблове 35 kV, односно 300 mm за каблове нижег напонског нивоа без обзира да ли је кабел испод или изнад водоводне цеви. У изузетним случајевима ово

одстојање може бити и мање од наведених у претходна два пасуса, под условом да се подземни енергетски кабел механички заштити провлачењем кроз заштитну цев.

- Угао укрштања треба да је 30-90°.
- Водоводне цеви се не могу градити испод или изнад енергетског кабела, осим код укрштања.
- Енергетски каблови могу бити на месту укрштања испод или изнад водоводне одн. канализационе цеви.
- Делови који служе за одржавање водоводних цеви (шахтови, сливници и слично) морају бити удаљени од места укрштања најмање 2000 mm.
- Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине електричних проводника изнад земље.
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Електродистрибуција Суботица. Србије д.о.о. Београд, Огранак
- Најмање растојање (размак између најближих спољних ивица инсталација) при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног електронског комуникационог вода и водовода износи 0,5 м, односно 1,0 м за магистрални водовод, како је то назначено у Техничким условима за пројектовање, добијеним од **"ТЕЛЕКОМ" А.Д. из Београда број Д210-488933/2-2026 ТС/ЈБ од 06.11.2026. године**.
- Ова растојања могу се смањити до 30% ако се обе инсталације заштите одговарајућом механичком заштитом.
- Место укрштања електронског комуникационог вода и водоводне цеви, по правилу, треба да буде изведено тако да водоводна цев пролази испод електронског комуникационог вода, при чему вертикално растојање између кабла и главне водоводне цеви треба да износи најмање 0,5 м, а код укрштања електронског комуникационог вода с кућним прикључцима најмање растојање треба да буде 0,3 м.
- Ако се минимално растојање из претходног пасуса не може обезбедити због заштите електронског комуникационог вода од механичких оштећења, исти треба поставити у посебну заштитну цев чија дужина треба да буде најмање 1 м са сваке стране места укрштања. У том случају најмање растојање не може бити мање од 0,3 м код укрштања електронског комуникационог вода с главном водоводном цеви, односно 0,15 м код укрштања електронског комуникационог вода с кућним прикључцима.
- Најмање растојање при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног електронског комуникационог вода и канализације (мање канализационе цеви пречника до 0,6 м и кућни прикључци) треба да буде 0,5 м, односно 1,5 м за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег од 0,6 м.
- На месту укрштања канализациона цев мора бити положена испод електронског комуникационог вода, при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде најмање 1,5 м са сваке стране места укрштања, а растојање од врха канализационе цеви треба да буде најмање 0,3 м. Полагање водоводних и канализационих цеви кроз окна кабловске канализације, као и полагање испод, односно изнад окна, није допуштено.
- Најмање растојање при паралелном вођењу или приближавању постојећег подземног електронског комуникационог вода и атмосферских канала треба да буде 1,5 м.
- На месту укрштања подземног електронског комуникационог вода и атмосферских канала, телекомуникациони кабл треба да буде механички заштићен постављањем кабла у заштитне цеви. Дужина заштитне цеви треба да буде једнака ширини канала плус најмање 1m са сваке стране канала, а растојање од дна канала треба да је минимално 0,5 м.

- Атмосферски канали служе за дренирање и понирање воде у тло, те је важно обезбедити да се дренажни слој атмосферског канала не пројектује изнад или уз сам ров телекомуникационог кабла, како не би дошло до испирања земљишта и угрожавања стабилности ЕК водова.
- Због значаја ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, у циљу избегавања сметњи, инсистира на посебној пажњи одржања нивелације како би ЕК објекти и каблови остали на прописаној дубини, т.ј. на 1,0m за каблове транспортне ЕК мреже (оптички каблови) и на минимум 0,8m за каблове месне ЕК мреже (бакарни каблови) од коначне горње коте терена.
- **Пројектовани надземни хидранти, чворови, армирано бетонске шахте, ревизиона окна, кишни сливници, атмосферски упојни канали и слично, који су предвиђени за изградњу овим пројектом, није дозвољено да се налазе на траси ЕК инфраструктуре и морају бити на минималном растојању од 1,5 м од постојеће ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд, како евентуално пуцање цеви или испирање тла не би оштетило телекомуникационе каблове.**
- На деловима трасе где се планирана траса водовода поклапа, или је близу ЕК објеката/ каблова неопходно је измештање водовода на прописана одстојања.
- Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србија“ треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности објеката.
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србија“ вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.
- У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације телекомуникационог саобраћаја). и накнаду губитка услед прекида
- Минимално светло растојање при паралелном вођењу водовода-каначизације и гасовода је 0,4 м, а у изузетном случају може бити најмање 0,2 м, при чему је гасовод потребно поставити у заштитну цев дужином паралелног вођења, како је то назначено у Техничким условима за израду Локацијских услова, добијеним од **ЈКП "СУБОТИЦАГАС" из Суботице број 5-72-1/26 од 02.11.2026. године**.
- Пре почетка било каквих радова у близини гасне мреже, неопходно је проверити положај истих ручним ископом. Ископ, затрпавање и набијање испод, изнад и у непосредној близини гасне мреже може се извршити само ручно, а никако машинама које могу да изазову оштећења на гасној мрежи.
- Након извршених радова све површине вратити у првобитно стање.
- Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени планираном изградњом потребно је о трошку Инвеститора и у договору са власником инфраструктурног објекта изместити или заштити.

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом, у складу са **ПРАВИЛНИКОМ О УРЕЂИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ, ОДЛАГАЊУ И ДЕПОНОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА** („Сл. гласник РС“, бр. 81 од 10. октобра 2024. године).
- Од стране **Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, одељење у Суботици**, прибављени су Санитарни Услови број **004716138 2026 80253 002 003 011 005 од дана 27.10.2026. год**.

- **Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој** издао је Информацију број **IV-08/I-501-ROP SUB-34554-LOC-1-HPAP-3/2026-196 од 27.10.2026. год**. према којој је констатовано да **предметни пројекат припада пројектима за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину, и пројектима за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.**
- **Министарство заштите животне средине, Београд**, издало је Информацију број **004890212 2026 од 05.11.2026. год**. према којој је носилац пројекта Град Суботица, Трг Слободе бр. 1, Суботица - ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица **у обавези да за наведени пројекат покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину** код надлежног органа подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а у складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 94/2024).
- Од стране **Међуопштинског завода за заштиту споменика културе, Суботица** прибављени су Услови заштите и мере техничке заштите, за изградњу водовода и канализационе мреже у улици Карађорђев пут од Метохијске до Петефи Шандора у Суботици, на к.п. 5346/6, 5353, 5355, 5434, 5435, 5457, 5429, 5460, 5461, 5466, 5467 и 5523 К.О. Стари град, **број 945-2/94 дана 29.10.2026. год**.
- Приликом израде главног пројекта потребно је придржавати се свих техничких услова и података за прикључење објекта на инфаструктуру и других услова прописаних законом и исте уградити у глав ни пројекат.
- Инвеститор је прибавио сагласности, услове за пројектовање и предходне услове за укрштање и паралелно вођење са осталим комуналним инсталацијама, и то од следећих надлежних органа и организација:

  - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ издао је Информацију бр. IV-08/I-501-ROP-SUB-34554-LOC-1-HPAP-3/2026-196 од 27.10.2026. године,

  - СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Одељење у Суботици бр. 004716138 2026 80253 002 003 011 005 од дана 27.10.2026. године,

  - МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, Суботица, бр. 945-2/94 дана 29.10.2026. године,

  - „ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА“, Суботица, Сегедински пут 22-24., 2581200-Д.07.09.-454198-26 од 10.11.2026. године,

  - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ, СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СУБОТИЦА, Суботица, Првомајска 2-4, бр. Д210-488933/2-2026 ТС/ЈБ од 06.11.2026. године,

  - ЈКП „СУБОТИЦАГАС“, Суботица, Јована Микића 58, бр. 5-72-1/26 од 02.11.2026. године,

  - ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА, Суботица, Трг Републике 16, бр. II-06-352-597/2026 од 28.10.2026. године и

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26, бр. 004890212 2026 од 05.11.2026. године.

6. подаци о постојећим објектима на парцели које је потребно уклонити: нема објеката за рушење

7. дефинисан приступ јавној саобраћајној површини: -

Ови услови су након правноснажности основ за израду техничке документације за издавање одобрења за изводјење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења одобрења за изводјење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи издате у складу са овим условима

Саставни део локацијских услова је **Идејно решење бр. 157-2026, Београд, октобар 2026. год** израђено од стране **ЕКО – ВОДО ПРОЈЕКТ, Београд** и графички прилог из Правила грађења бр. **307-175/26** израђених од стране ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ових Локацијских услова може се изјавити приговор у року од три дана од дана пријема истих, путем овог Секретаријата, Градском већу Града Суботице, таксирано са 200,00 динара према тарифном броју 2. тачка 1. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Суботице", бр. 37/2022 и 34/2024).

Ослобођено је од плаћања таксе на основу члана 12. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист града Суботице", бр. 37/2022 и 34/2024).

Достављено :
1.Подносиоцу захтева
2.Надлежном Секретаријату ради објављивања
на интернет страници Органа
3. У предмет
4. Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, Суботица
5. Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење у Суботици
6. Међуопштинског завода за заштиту споменика културе, Суботица
7. Огранак Електродистрибуција Суботица
8. „Телеком Србија“ Регија Нови Сад Ij Суботица
9. ЈКП „Суботицагас“ Суботица
10. ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица
11. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд

Извршилац за правне послове
Ангела Ситаш, мастер правница